

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:
 Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 ZL3 Oprava podbití

Cena bez DPH 33 658 395,71

DPH základní 21,00% ze 33 658 395,71 7 068 263,10
 snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 40 726 658,81

ZL3

6 799,77

1 427,95

8 227,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum:

Zadavatel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostřední

Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01


Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	ZL3
Náklady stavby celkem		33 658 395,71	40 726 658,81		6 799,77
	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk	33 070 264,17	40 015 019,65	STA	6 799,77
	Vedlejší náklady	588 131,54	711 639,16	STA	0

za ahotovitele

-20-

VW WACHAL a.s.
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2975
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225

za objednatele



za technický dozor investora

[Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU						
Stavba:		Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk				
KSO:		CC-CZ:				
Místo:	M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk	Datum:				
Zadavatel:	Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1	IČ:				
Uchazeč:		DIČ:				
Projektant:	AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pethřimov	IČ:				
Poznámka:		DIČ:				
Cena bez DPH					Vícepráce	
					6 799,77	
DPH základní	21,00%	ze	33 070 264,17	6 914 755,50	1 427,97	
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00		
Cena s DPH v CZK					8 227,74	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ						
Stavba:		Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk				
Místo:	M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk	Datum:	27.02.2014			
Zadavatel:	Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1	Projektant:	AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pethřimov			
Uchazeč:						
kovany					Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem					Vícepráce	
					6 799,77	
HSV - HSV					6 799,77	
1 - Zemní práce			48 327,62		0,00	
2 - Zakládání			1 464 619,35		0,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce			385 363,82		0,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			5 244 695,95		4 555,14	
61 - Úprava povrchů vnitřní			926 606,43		0,00	
62 - Úprava povrchů vnější			39 099,13		4 555,14	
S1 - Skladba S1			609 405,34		0,00	
S2 - Skladba S2			740 499,76		0,00	
S2a - Skladba S2a			22 285,50		0,00	
S3 - Skladba S3			661 761,37		0,00	
S4 - Skladba S4			472 801,21		0,00	
S5 - Skladba S5			45 609,48		0,00	
S6 - Skladba S6			817 563,65		0,00	
S7 - Skladba S7			420 015,75		0,00	
S8 - Skladba S8			353 436,52		0,00	
S9 - Skladba S9			42 483,69		0,00	
S10 - Skladba S10			72 248,12		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			1 843 533,30		2 244,63	
99 - Přesun hmot			313 948,95		265,68	
PSV - Práce a dodávky PSV					0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			75 982,28		0,00	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			229 678,86		0,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			444 888,36		0,00	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty			253 613,21		0,00	
740 - Elektromontáže			6 050 872,64		0,00	
750 - Vzduchotechnika			429 766,00		0,00	

763 - Konstrukce suché výstavby	10 699,25	0,00
764 - Konstrukce klempířské	379 601,55	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	8 154 374,90	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 004 664,49	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 487 930,24	0,00
776 - Podlahy povlakové	1 259 296,49	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	607 446,81	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	169 600,71	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	216 480,24	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	788 828,10	0,00
M - Práce a dodávky M	520 000,00	0,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	520 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ										
Stavba:		Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk								
Místo:		M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk				Datum:		27.02.2014		
Zadavatel:		Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1				Projektant:		AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pethřimov		
Uchazeč:										
										Vícepráce
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	množství	celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem							33 070 264,17			6 799,77
HSV - HSV							8 986 540,04			6 799,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 244 695,95			4 555,14
62 - Úprava povrchů vnější							39 099,13			4 555,14
97	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49,430	120,00	5 931,60	CS ÚRS 2013 02	11,850	1 422,00
Potažení vnějších ploch pletivem v plaže nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů 13,97 x 0,85										
		622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	0,000	38,70	0,00		23,700	917,19
13,97 x 0,85 x2										
		622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,000	187,00	0,00		11,850	2 215,95
13,97 x 0,85										
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 843 533,30			2 244,63
		978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch	m2	0,000	167,00	0,00		11,850	1 978,95
13,97 x 0,85										
99 - Přesun hmot							313 948,95			265,68
290	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	945,105	50,00	47 255,25	CS ÚRS 2013 02	1,040	52,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy s haly výšky přes 21 do 24 m										
291	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1 890,210	20,00	37 804,20	CS ÚRS 2013 02	2,080	41,60
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m										
945,105*2 Přepočtené koeficientem množství					1 890,210					
292	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	945,105	16,00	15 121,68	CS ÚRS 2013 02	1,040	16,64
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km										
293	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 505,945	5,00	42 529,73	CS ÚRS 2013 02	9,360	46,80
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km										
945,105*9 Přepočtené koeficientem množství					8 505,945					
295	K	997013833	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	874,968	100,00	87 496,80		1,040	104,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)										
945,105*70,137					874,968					
296	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	774,243	80,00	61 939,44	CS ÚRS 2013 02	0,058	4,64
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m										