

REKAPITULACE STAVBY				
Kód:				
Stavba:	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk			
KSO:				
Místo:	M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk			
	CG-CZ:			
	Datum:	27.2.2014		
Zadavatel:	IČ:			
Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1	DIČ:			
Uchazeč:	IČ:			
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01	DIČ:			
Projektant:	IČ:			
AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov	DIČ:			
Poznámka:				
ZL2 Zdravotnická - Nové pisoáry s radarovým splachováním				
Cena bez DPH				
33 658 395,71				
DPH základní	21,00%	ze	33 658 395,71	7 068 263,10
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				
v CZK				
40 726 658,81				

ZL2
185 863,37
39 031,31
224 894,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo:

M.R. Štefánikova č.p. 1059/20, Šumperk

Datum:

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1


Projektant:


AS PROJECT CZ sro, U Prostřední


Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	ZL2
Náklady stavby celkem		33 658 395,71	40 726 658,81		185 863,37
	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk	33 070 264,17	40 015 019,65	STA	185 863,37
	Vedlejší náklady	588 131,54	711 639,16	STA	0

  
**VW WACHAL a.s.**  
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17  
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2975  
 IČO 26567225, DIČ CZ26567225

-20-  
 za objednatele  
  
 ÚŘAD PRÁCE ČR  
 krajská pobočka v Olomouci  
 -411-

  
 za technický dozor investora

Pozice	Popis	Množ. jed.	Mn.	Cena [Kč]	
				jednotková cena	Celkem
Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk					
	Zdravotechnika - Nové pisoáry s radarovým splachováním				
D+M	Potrubi HT odpadní DN 50 x 1,8 mm	m	14,00	174,40	2 441,60
D+M	Potrubi HT odpadní DN 75 x 1,9 mm	m	15,00	212,80	3 192,00
D+M	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	14,00	44,00	616,00
D+M	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	29,00	9,60	278,40
D+M	Napojení na stáv. kanál. do DN 150	kus	4,00	680,00	2 720,00
721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	14,00	7,70	107,80
721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	15,00	20,70	310,50
	Vnitřnostav. přesun vybouraných hmot - kanalizace	t	0,05	184,00	9,20
	Odvoz, uložení na skládku vybouraných hmot - kanalizace	t	0,05	176,00	8,80
	Skládkovné vybouraných hmot - kanalizace	t	0,05	200,00	10,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	0,08	2 255,29	178,38
	Součástí dodávky je montáž, doplňkový materiál - upevňovací, těsnící a kotvicí materiál, atd., prorážení otvorů, bourání, stavební přípomoci				
	Zdravotechnika - KANALIZACE				9 872,68

Pozice	Popis	Množ. jed.	Mn.	Cena [Kč]	
				jednotková cena	Celkem

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

	<b>Zdravotechnika - Nové pisoáry s radarovým splachováním</b>				
D+M	Potrubí z PP-R-PN 20, (DN 20), D25x3,5 (Plast+Al)			0,00	
		m	25,00	203,20	5 080,00
D+M	Izolace potrubí návl.- pro D 25 tl.9 mm			0,00	
		m	25,00	26,40	660,00
D+M	Kohout kulový,2xvniřní záv. DN 1"			0,00	
		kus	4,00	308,00	1 232,00
D+M	Vyvedení a upevnění výpuslek DN 20			0,00	
		kus	14,00	122,40	1 713,60
D+M	Závěsy a objímky na podv.potrubí , dl.potr.			0,00	
		kg	25,00	33,60	840,00
D+M	Napojení na stáv. vodovod do DN 50			0,00	
		kus	4,00	512,00	2 048,00
D+M	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50			0,00	
		m	25,00	16,00	400,00
D+M	Zkouška tlaku potrubí do DN50			0,00	
		m	25,00	16,00	400,00
D+M	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 (vš.tvarovek)			0,00	
		m	25,00	52,00	1 300,00
D+M	Demontáž závitových armatúr se 2závitů G1/2"			0,00	
		kus	14,00	19,00	266,00
	Vnitřnostav. přesun vybouraných hmot - kanalizace			0,00	
		t	0,25	184,00	46,00
	Odvoz, uložení na skládku vybouraných hmot - kanalizace			0,00	
		t	0,25	176,00	44,00
	Skládkovné vybouraných hmot - kanalizace			0,00	
		t	0,25	200,00	50,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m			0,00	
		%	0,04	4 399,61	157,69
	Součástí dodávky je montáž, doplňkový materiál - upevňovací, těsnící a kotvicí materiál, atd., prorážení otvorů, bourání, stavební přípomoci				
	<b>Zdravotechnika - vodovod</b>				<b>14 237,29</b>

Pozice	Popis	Množ. jed.	Mn.	Cena [Kč]	
				jednotková cena	Celkem

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

	<b>Zdravotechnika - Nové pisoáry s radarovým splachováním</b>				
	Pisoár diturvitový s radarovým splachováním Golem, 24V, AUP5-II	soubor	14,00	9 977,00	139 678,00
	Montáž automat splach pro pisoár, včet. el. zdroje(dod.+mont.)	soubor	4,00	520,00	2 080,00
	Montáž pisoáru	soubor	14,00	520,00	7 280,00
	Demontáž pisoárů	soubor	14,00	98,40	1 377,60
	Elektronika Slaboproud	soubor	3,00	2 670,00	8 010,00
	RPE ventil	soubor	3,00	269,00	807,00
	Elektronika pro umyvadlovou baterii	soubor	1,00	1 988,00	1 988,00
	Demontáž tlačn. splachovacích ventilů WC	soubor	3,00	28,00	84,00
	Vnitřní stav. přesun vybouraných hmot - kanalizace	t	0,14	184,00	25,76
	Odvoz, uložení na skládku vybouraných hmot - kanalizace	t	0,14	175,00	24,64
	Skládkovné vybouraných hmot - kanalizace	t	0,14	200,00	28,00
	Přesun hmot pro vnitřní zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,15	2 530,08	370,40
	Součástí dodávky je montáž, doplňkový materiál - upevňovací, těsnící a kotvicí materiál, atd., prorážení otvorů, bourání, stavební přípomoci				
	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>161 753,40</b>