



AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: info@asproject.eu
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

Stavba: ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

Věc: *Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 8 – provedení nové vodorovné hydroizolace INP v prostoru bouraných podlah*

V rámci přípravných projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu s vizuální kontrolou vztlínající vlhkosti, která nebyla v objektu lokalizována.

Na základě této skutečnosti projektant nepředpokládal poškození svislých ani vodorovných stávajících hydroizolací a proto v prostorách chodeb (1NPA.16, 1NPC.01 a 1NPC.08) navrhl odstranění stávající podlahové krytiny, betonové mazaniny a polystyrenu v celkové tl.100mm s případným vyspravením stávající hydroizolace asfaltovým tmelem nebo pásy dle míry poškození při odstraňování těchto vrstev.

Při zahájení bourání těchto vrstev bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je dožilá, místy se již ani nenachází.

Dle výše popsaného navrhuji provést v těchto prostorách novou vodorovnou hydroizolaci s vytažením na přilehlé stěny:

- stávající podkladní betonová deska bude očištěna
- provedení asfaltové modifikované penetrace nátěrem
- celoplošné přitavení 1x asfaltového modifikovaného SBS pásu s polyesterovou vložkou tl.4mm včetně vytažení na přilehlé stěny do výšky 100mm od podkladní betonové desky.

Návrh vytažení je přiložen na druhé straně tohoto dokumentu.

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 326 870

V Pelhřimově, únor 2015

za GP: Michal Tomášek

DETAIL UKONČENÍ NOVE HI

