

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7.8.2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky úřadu práce v Karlových Varech
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:
950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č.p.255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních prací na opravě budovy Úřadu práce, Jednoty 654, Sokolov (dále jen dílo).
- 1.2 V důsledku zjištěné potřeby provedení dodatečných prací (víceprací), jejichž realizace byla objektivně nepředvídatelná, se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o práce spočívající v doplnění původní střešní krytiny o novou krytinu s hliníkovou vložkou. Krytina bude tavená na stávající střešní povrch, záměrem je realizace funkční parotěsné zábrany, kterou by původní krytina neposkytla. Podrobnosti, včetně položkového rozpočtu, jsou uvedeny v příloze k tomuto dodatku.
- 1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 6 bod 6.2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:
6.2 Cena díla ve výši 8.441.719,- Kč bez DPH je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele. Cena za výše uvedené dodatečné stavební práce činí 82 247,07 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 8 523 966,07 Kč bez DPH.

- 1.4 Tento dodatek je uzavírán v návaznosti na postup podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 1.6 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. Vyjádření generálního projektanta

V K. VARECH dne 5.3.2015

V K. VARECH dne 5.3.2015


objednatel


zhotovitel



ISSO - inženýrské
stavby
Sokolov s.r.o.
367 03 Svatava čp. 265
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18018075

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstrukci školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov

Objekt: Stavební část včetně rekapitulace - dodatek

JKSO:

Místo:

Sokolov

CC-CZ:

Datum: 29.10.2014

Objednavatel:

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČ:

DIČ:

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ:

DIČ:

18224920

CZ18224920

Zpracovatel:

Ing. Tomanová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 82 247,07

Cena bez DPH 82 247,07

DPH základní	21,00%	ze	82 247,07	17 271,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 99 518,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 5.3.2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstrukci školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov

Objekt: Stavební část včetně rekapitulace - dodatek

Místo: Sokolov

Datum:

29.10.2014

Objednavatel: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Sokolov

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohrani Zpracovatel:

Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

82 247,07

PSV - Práce a dodávky PSV

82 181,33

712 - Povlakové krytiny

82 181,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65,74

Celkové náklady za stavbu 1)

82 247,07

ROZPOČET

Stavba: ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstrukci školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov

Objekt: Stavební část včetně rekapitulace - dodatek

Místo: Sokolov

Datum: 29.10.2014

Objednavatel: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Sokolov Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3
Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohrani Zpracovatel: Ing. Tomanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 247,07

PSV - Práce a dodávky PSV

82 181,33

712 - Povlakové krytiny

82 181,33

1	K	712310911_R	Oprava poškozených míst stávající živičné krytiny horkým asfaltem AOSI 85/25 - odpočet odhad 10% plochy střechy pol.712000100_R -(203,4*0,1+0,66)	m2	-21,000	180,67	-3 794,07
2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním střecha - velká+malá 15,0*11,75+6,5*3,0+0,25 atika 0,56*(11,8+11,8+16,0)+0,824 vytažení na atiku do 200 mm 0,2*(11,8*2+15,0) malá střecha-vytažení na stěny do 200 mm 0,2*(6,8*2+3,025) 0,955 Součet	m2	231,000	6,79	1 568,49
3	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním na atiku 0,2*(11,8+11,8+15,0)+0,28	m2	8,000	9,05	72,40
4	M	11631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg pol.712311101 231,0*0,0003 pol.718511101 8,0*0,00035 Součet	t	0,072	48 700,00	3 506,40
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše parozábrana - asf. pás s hliníkovou vložkou střecha - velká+malá 15,0*11,75+6,5*3,0+0,25 atika 0,56*(11,8+11,8+16,0)+0,824 vytažení na atiku do 200 mm 0,2*(11,8*2+15,0) malá střecha-vytažení na stěny do 200 mm 0,2*(6,8*2+3,025) 0,955 Součet	m2	231,000	157,73	36 435,63
6	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP parozábrana - asf. pás s hliníkovou vložkou na atiku 0,2*(11,8+11,8+15,0)+0,28	m2	8,000	167,29	1 338,32
7	M	6283611_R	pás těžký asfaltovaný s hliníkovou vložkou - dodávka, doprava množství dle ceníkové přílohy pol.712341559 231,0*1,15 pol.712841559 8,0*1,2+0,25 Součet	m2	275,500	151,00	41 600,50
8	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,408	1 032,43	1 453,66

cena z nabídkového rozpočtu

ÚRS

ÚRS

ÚRS

cena z nabídkového rozpočtu

cena z nabídkového rozpočtu

ÚRS

cena z nabídkového rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65,74

9	K	VRN_01	Zařízení staveniště	%	0,040	821,81	32,87
10	K	VRN_02	Provoz investora	%	0,040	821,81	32,87



BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

ČR - Úřad práce ČR, Krajská pobočka v
Karlových Varech
k rukám ing. Jiráňka
Svahová 1170/24
360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

OSTROV

POV-2015-001

Dušek Jan Ing. /

06.01.2015

Věc : ÚP ČR Sokolov – rekonstrukce školícího střediska, Sokolov, Jednoty 654


V rámci vyhotovování projektové dokumentace pro potřebu realizace stavby „ÚP ČR Sokolov – rekonstrukce školícího střediska, Sokolov, Jednoty 654“ realizované v projektu IOP CZ.1.06/3.3.00/04.07802, bylo v části projektové přípravy střechy zasedacího sálu vycházeno ze skutečnosti, že stávající střešní krytina je tvořena pásy živičné vrstvy. Daná skutečnost byla ověřena při prohlídce na místě, střecha byla prohlédnuta mj. s ohledem na potřebu zjištění míry jejího poškození a rozhodnutí o konkrétních postupech při opravě stávajících stavebních částí a zhotovení nových prvků střechy.

V souladu se standardními technologickými postupy a s ohledem na standardní vlastnosti stávajícího živičného materiálu byla navržen postup, kdy by poškozená místa živičné krytiny byla opravena horkým asfaltem AOSI 85/25.

Při provádění opravy tímto navrženým způsobem bylo zjištěno, že povrch střechy tvoří jen živičná vrstva, ale že na živici byla nanášena ještě vrstva penetračního materiálu, který byl vyráběn v době poslední rekonstrukce střechy v Chemických závodech v Sokolově. Tento materiál při tavení začíná hořet a dochází ke škvaření a rozpraskání stávající krytiny. Zjištění přítomnosti daného penetračního nátěru nebylo při realizované prohlídce možné.

Na základě tohoto zjištění byly přepočítány hodnoty související s parotěsnou ochranou a podle výsledků projektant navrhuje neprovádět pouze částečnou opravu poškozených míst stávající živičné krytiny horkým asfaltem AOSI 85/25, ale namísto toho střechu v celé její ploše překrýt asfaltovou krytinou s hliníkovou vložkou. Následně lze pokračovat dle původního plánu a na tuto krytinu pokládat tepelně izolační a hydroizolační vrstvy jak uvedeno v projektové dokumentaci.

S pozdravem



ing. Jan Dušek

vedoucí atelieru inženýrských činností a staveb

602 403 083, 353 675 222

dusek@bpo.cz