





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 19	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Nadezdívka nadpraží - nový prostup			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17 .18 bez DPH cena díla vč.	6 869 695,38		
	ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16 .17.18 celkem bez DPH	76 576 225,69		
	změna ceny v důsledku ZL č.19 bez DPH	20 819,69	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.19 celkem bez DPH	76 597 045,38		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.19			
	Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31-05-2016 	
Vyjádření projektanta:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31.5.2016 	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	31.5.2016 	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :		 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum 31-05-2016 		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 19 - 1x položkový rozpočet				

ZL č. 19

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č. 19 - Nadezdívka nadpraží, nový prístup

Místo: Děčín

Datum: 14.4.2016

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 331,73
2) Ostatní náklady	487,96
Celkové náklady za stavbu ZL č. 19	20 819,69

1) Náklady z rozpočtu

Poř. Položka	ZL_19 - Nadezdívka nadpraží, nový prístup	Množství	m.j.	cena/m.j.	Odpočet 10% u nových položek URS	Celkem	
Nabídková kalkulace položek celkem						20 331,73	
1	974031664	Vysekání rýh pro vtažení nosníků do 150 mm	6,00	m	172,55	155,29	931,74
2	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,07	T	35 959,56	32 363,60	2 155,42
3	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	1,65	m2	596,68	537,01	886,07
4	612142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	1,65	m2	112,20	112,20	185,13
	612142001	hmoty	10,00	m2	112,20	112,20	1 122,00
	612311131	Vápenná omítka štuková	11,65	m2	98,18	98,18	1 143,80
5	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	8,00	ks	177,27	159,54	1 276,34
6	783121170	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší základní antikorozní	2,21	m2	88,12	79,31	175,27
7	349231811	Přízdívka nadpraží s ozubem z cihel II do 150 mm	10,00	m2	567,60	567,60	5 676,00
8	949101111	Lešení pomocné	35,00	m2	30,07	30,07	1 052,45
9	971033651	Bourání otvorů ve zdivu cih. do 4 m2	2,60	m3	556,05	556,05	1 445,73
32	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	2,30	T	247,50	247,00	568,10
33	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	2,30	T	247,50	247,00	568,10
34	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	43,70	T	24,75	24,75	1 081,58
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	2,30	T	330,00	330,00	759,00
36	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	6,40	T	203,78	203,78	1 305,01

2) Ostatní náklady

37	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	203,32	426,97
38	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	203,32	61,00
	Celkem cena základní				20 819,69
	Celkem cena včetně DPH				25 191,83

Červeně označené jednotkové ceny jsou dle SoD