

KRYCÍ LIST - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Č. zakázky:	2482-DZS	Objednatel:	Úřad práce České republiky, krajská pobočka p.č./DIČ:	72496991
Název stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO PROJEKTANT:	Ing. M. Ivan	IČ/DIČ:	73275361
Lokalita:	Domazlická 1139/11, Praha 3 - Žižkov	Zhotovitel:	B + B, s.r.o.	IČ/DIČ: 45145679
Začátek výstavby:	podpisem SoD	Konec výstavby:	max. do 20.11.2017	Položek: 123
JKSO:		Zpracoval:	Ing. M. Ivan Ing. Josef Límř	Datum: 14.10.2016, 10.04.2017 2017-07-03, 14.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	84 574,15	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž	241 863,00	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
	Celkem	326 437,15						
PSV	Dodávky	471 914,60	Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž	283 056,26				Provozní vlivy		
	Celkem	754 970,86				Ostatní		
"M"	Dodávky	41 500,00				NUS z rozkempů		
	Montáž	121 044,60						
	Celkem	162 544,60						
Ostatní materiál		73 450,00						
Přesun hmot a sutí		4 581,06						
ZRN celkem		1 321 983,67	DN celkem			NUS celkem		0,00
kontrolní číslo musí být nula 0,00								

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00			0,00
Základ 21%	1 321 983,67	DPH 21%	277 616,57	Celkem včetně DPH	1 599 600,24			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



B + B s.r.o.
Stavební a obecní inženýring
Klincec 165
252 10 Praha
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bbub.cz

SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Č. zakázky: 2482-DZS

Název stavby: UDRŽOVACÍ PRÁCE - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH PROSTOR V 1.-5.NP

Lokalita: Domazlická 1139/11, Praha 3 - Žižkov

JKSC:

Doba výstavby: cca 16 týdnů

Začátek výstavby: podpisem SOD

Konec výstavby: max. do 20.11.2017

Zpracováno dne: 14.10.2016, 10.04.2017

Objednatel: ÚP ČR KRP pro hl.m. Prahu

Projektant: Ing. M. Ivan

Zhotovitel: B+B.s.r.o.

Zpracoval: Ing. M. Ivan 3.7.2017 Zpracoval:

Č.	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena			Cena celkem (Kč)		
					celkem (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
1	34	D+M Průhledy z porobetonových tváříc II. 5 cm - obeztlivky a zapletování stoupačnických potrubí, dozdivky, vč. pomocného lešení	m2	36,00	376,96	150,00	226,96	5 400,00	1 534,34	3 865,66
2		D+M Průhledy z porobetonových tváříc do tl. 15 cm, vč. pomocného lešení	m2	7,50	570,00	360,00	210,00	2 520,00	592,11	1 927,89
3		D+M Stěny z porobetonových tváříc do tl. 40 cm, vč. pomocného lešení - snížení zrcátka pro osazení obložkových zárubní	m2	2,50	976,96	150,00	226,96	375,00	403,43	147,57
4		Dodatečné osazení překladů z valcované oceli L 60/60, vč. dodávky profilů, vytvoření kapes a podmazání překladů maltou	l	0,12	1 600,00	3 200,00	4 000,00	364,00	14,00	340,00
5		Hrubá výplň rýh ve stěnách - ZTI, vč. zapletování potrubí	m	217,5	230,00	80,00	120,00	17 386,00	2 710,28	14 675,72
6		Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech - elektro	soubor	5,00	5 065,00	2 500,00	5 500,00	12 520,00	2 710,28	9 809,72
7	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	4,40	850,00	346,00	504,00	1 522,40	2 710,28	3 740,00
8	61	Úprava povrchů vnitřní a vnější	m2	210,70	245,00	80,00	165,00	18 989,00	4 140,36	14 848,64
9		D+M Vyspravení omítek stropů - ručně, včetně penetrací, lepidla a vyzluzné tkaniny, přeštukování štukem a pomocného lešení	m2	56,25	289,00	95,00	185,00	5 343,75	4 140,36	1 203,39
10		D+M Stěrková vnitřní omítka na pórobeton, štuková, vč. D+M vyzluzné síťoviny do stavebního lepidla s přetážením na navazující konstrukce	m2	48,00	210,00	60,00	130,00	3 690,00	2 710,28	6 400,28
11		D+M Vyspravení povrchů stěn pod nové obklady - nové omítky	m2	205,70	180,00	60,00	120,00	12 342,00	2 710,28	15 052,28
12		Vyspravení povrchů podlah - nové betonové mazaniny+doplnění podlahy v místech proslupů stropem a ve 5.NP v místě vedení lažebního potrubí, vč. vyzluzé	m2	15,00	210,00	60,00	130,00	1 206,00	1 401,18	1 104,82
13	711	D+M Invenční stěrka pro položení keramické dlažby	m2	45,00	370,00	110,00	260,00	4 950,00	1 748,35	3 201,65
14		D+M Invenční stěrka pro položení keramické dlažby	m2	9,50	310,00	110,00	200,00	1 045,00	1 748,35	1 993,35
15	721	Vnitřní kanalizace	m	24,80	450,00	200,00	250,00	4 660,00	1 748,35	6 408,35
16		D+M Potrubí HT odpadní svíste DN 125 x 3,2 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému	m	24,80	520,00	220,00	300,00	5 250,00	4 141,11	11 391,11
17		D+M Potrubí KG vhodné (ležatě) a svíste DN 150, vč. D+M chrániček a utěsnění proslupů, včetně všech tvarovek potrubního systému, vč. D+M všech stavebních úprav a doplnění na stávající potrubí	m	3,50	590,00	280,00	300,00	910,00	1 748,35	1 958,35
18		D+M Cistíci kus, potrubí odpadní svíste do DN125	kus	3,00	310,00	50,00	260,00	150,00	414,43	145,57
19		D+M Hlavice odvětrávací DN 100 nad střechou, včetně úprav střechy a přístupu	kus	1,00	360,00	150,00	210,00	150,00	510,00	150,00
20		D+M Hlavice odvětrávací DN 125 nad střechou rovnou, včetně úprav střechy a přístupu	kus	1,00	382,00	185,00	200,00	185,00	567,00	182,00
21		D+M Potrubí HT přípojovací do DN 50 x 1,8 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovací a kování prvků	m	39,00	210,00	110,00	100,00	4 290,00	1 748,35	6 038,35
22		D+M Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovací a kování prvků	m	13,50	910,00	110,00	200,00	4 895,00	1 748,35	6 643,35
23		D+M Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovací a kování prvků	m	10,60	325,00	125,00	200,00	1 325,00	1 748,35	3 073,35
24		D+M Vvedení odpadních výustek	kus	30,00	60,00	50,00	30,00	300,00	30,00	330,00
25		D+M Uzavírací západková umyvatelová, plastová	kus	12,00	300,00	130,00	170,00	1 300,00	474,00	826,00
26		D+M Uzavírací západková pro vylevy, plastová	kus	2,00	290,00	40,00	150,00	150,00	330,00	150,00
27		D+M Uzavírací západková disoťová	kus	4,00	300,00	150,00	150,00	500,00	211,33	288,67
28		D+M Uzavírací západková pro umyvátko - chrom	kus	1,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	116,20	53,00	45,00	8,00	6 211,00	1 221,00	5 000,00
30	722	Vnitřní vodovod	m	55,00	240,00	40,00	200,00	2 200,00	1 139,95	1 060,05
31		D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 - páteřní rozvody+stoupační potrubí, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovací a kování prvků	m	28,00	250,00	50,00	200,00	1 400,00	1 039,95	3 439,95
32		D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 42 - páteřní rozvody+stoupační potrubí, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovací a kování prvků	m	14,00	280,00	90,00	200,00	1 120,00	1 039,95	2 159,95
33		Montáž vodovodní armatur zřádky UV/VV	kus	9,00	36,00	30,00	6,00	324,00	111,00	213,00
					38 680,00	5 993,00	63 993,00	102 673,00		
					22 761,00	4 660,00	5 221,00	33 589,00		56 330,00
					44 371,75	18 393,00	48 140,36	89 485,75		133 857,50

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena				Cena celkem (Kč)		
						celkem (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	
34			Vertikl uzavrání, reguláci a vypouštěcí DN20/DN25/DN32/DN40 - páteří rozvody	kus	9,00	330,00	100,00	230,00	930,00	237,00	1167,00	
35			D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 STUDENA, TEPLA, včetně všech tvarovek potrubního systému - přípojovací potrubí, napojovacích a kováních prvků	m	32,00	280,00	60,00	200,00	1 020,00	408,00	1 428,00	
36			D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 STUDENA, TEPLA, včetně všech tvarovek potrubního systému - přípojovací potrubí, napojovacích a kováních prvků	m	37,00	290,00	80,00	200,00	2 980,00	1 190,00	4 170,00	
37			D+M Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15 STUDENA, TEPLA, včetně všech tvarovek potrubního systému, napojovacích a kováních prvků - přípojovací potrubí	m	36,50	280,00	40,00	220,00	1 430,00	417,00	1 847,00	
38			D+M Vytváření a upevnění výpusťek	kus	49,00	40,00	80,00	80,00	0,00	1 380,00	1 380,00	
39			Nástěnká	kus	49,00	150,00	100,00	60,00	4 560,00	1 380,00	5 940,00	
40			Vertikl rohový mosazný	kus	32,00	240,00	240,00	7 680,00	3 360,00	11 040,00		
41			Montáž vodovodních armatur - vertikl rohový (umyvadla, automati na kávu, vertikl pro hadici, apod.)	kus	2,00	170,00	90,00	30,00	2 890,00	1 140,00	4 030,00	
42			Uzavření/olevnění vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
43			Zkouška tlaku potrubí do DN50	m	202,50	40,00	40,00	80,00	5 082,50	1 612,50	6 695,00	
44			Izolace potrubí: DN15/DN20/DN32/DN40 tl. 20 mm	m	202,50	35,00	25,00	10,00	7 125,00	2 287,50	9 412,50	
		725	Zatřizovací předměty						174 599,00	15 750,00	190 349,00	
45			D+M umyvadel na stouby do zdiva sířka 55 cm	kus	12,00	930,00	800,00	150,00	9 600,00	3 150,00	12 750,00	
46			D+M podstoup keramiky pod umyvadlo	kus	12,00	750,00	550,00	300,00	7 830,00	3 150,00	10 980,00	
47			D+M umyvátko rohové na stouby do zdiva (5 NP)	kus	1,00	690,00	790,00	100,00	7 890,00	467,00	8 357,00	
48			D+M vylevka nástěnná plast, napojení odpad prům. 50mm, vč. D+M kovového roštu	kus	2,00	3 090,00	2 800,00	150,00	6 890,00	807,00	7 697,00	
49			D+M baterie umyvadlové stojánková - baterie páková chromová, vč. D+M pancéřových napojovacích hadiček	kus	13,00	2 250,00	2 000,00	250,00	35 530,00	11 200,00	46 730,00	
50			D+M baterie nástěnná (pro vylevku) - baterie páková chromová, vč. odlínatelné spršky a hadice pro napuštění kbelíků	kus	2,00	2 290,00	2 000,00	250,00	4 000,00	1 600,00	5 600,00	
51			D+M klozet závěsný vč. sedátka Duravit	kus	9,00	3 490,00	3 200,00	200,00	28 890,00	5 110,00	34 000,00	
52			D+M montážní prvek pro závěsná WC pro obezdění	kus	9,00	4 100,00	3 900,00	200,00	35 100,00	6 000,00	41 100,00	
53			D+M ovládací hadičko dělné pro vestavěnou nádržku WC, systémová ke zvolnému montážnímu prvku	kus	9,00	1 290,00	1 100,00	100,00	9 990,00	1 100,00	11 090,00	
54			D+M psoar keramiky, automatické splachování, s integrovaným zdrojem	kus	4,00	9 100,00	7 800,00	300,00	31 200,00	6 000,00	37 200,00	
55			D+M dělicí sítna keramická úrnádová	kus	2,00	3 150,00	3 000,00	150,00	6 090,00	600,00	6 690,00	
56			D+M podlahová upust DN 50, plast, s nerez mřížkou, boční připojení, suchý zápchovný uzávěr	kus	2,00	900,00	800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00	
57			D+M bidetová sprška nastavitelná teplota vody (ST+V), vč. podomítkové směšovací armatury	kus	4,00	2 695,00	2 000,00	600,00	8 090,00	1 800,00	9 890,00	
		735	Otopná tělesa						24 900,00	15 980,10	40 880,10	
58			Odporná demontáž otopného tělesa	soubor	5,00	550,00	0,00	550,00	0,00	2 797,00	2 797,00	
59			D+M Zasepení potrubí UT po demontáži otopných těles při provádění stavebních úprav	kus	10,00	390,00	304,00	0,00	3 900,00	1 461,00	5 361,00	
60			D+M Otopná tělesa VK20-h=800mm/d=800mm, boční připojení, vertikl kompaktní rohový (napojení přes stěnu), vč. D+M přípojovacích a ovládacích armatur, a kováních prvků, vč. D+M termostatického ventilu a hlavice, vč. úpravy přípojovacího potrubí do 1,0m	kus	4,00	9 490,00	5 000,00	1 400,00	20 090,00	4 300,00	24 390,00	
61			D+M Otopná tělesa VK20-h=600mm/d=400mm, boční připojení, vertikl kompaktní rohový (napojení přes stěnu), vč. D+M přípojovacích a ovládacích armatur, a kováních prvků, vč. D+M termostatického ventilu a hlavice, vč. úpravy přípojovacího potrubí do 1,0m	kus	1,00	6 300,00	4 900,00	1 400,00	4 900,00	1 400,00	6 300,00	
62			Uzavření, vypuštění a napuštění otopné větve UT	kus	2,00	1 590,00	1 600,00	0,00	3 190,00	1 170,00	4 360,00	
63			Přesun hmoty pro otopná tělesa, výšky do 24 m	kus	1,00	955,00	0,00	955,00	0,00	1 170,00	1 170,00	
		742	Elektromontáže - rozvodný systém						0,00	117 500,00	117 500,00	
64			D+M Úpravy elektroinstalace - v die PD -1,-4-NP, včetně nových vypínačů, vývodů, zásuvek, svítidel, potřebných doplnění potrubních rozvaděčů a nových přívodů, vč. jističů die platných předpisů v době výstavby a všech revizí a zkoušek	soubor	4,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	747 897,00	747 897,00	
65			D+M Úpravy elektroinstalace - v die PD -5-NP, včetně nových vypínačů, vývodů, zásuvek, svítidel, potřebných doplnění potrubních rozvaděčů a nových přívodů, vč. jističů die platných předpisů v době výstavby a všech revizí a zkoušek	soubor	1,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	64 147,00	64 147,00	
66			Revize elektro	kus	1,00	3 400,00	0,00	3 000,00	0,00	7 241,00	7 241,00	
		766	Konstrukce tuhlářské						49 280,00	25 400,00	74 680,00	
67			#####	kus	4,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	16 000,00	4 400,00	20 400,00	
68			D+M dveře otočné jednokřídlé, HPL 0,8 mm, vylehčená dřevoříška, 600/1970 mm, barva pastelová RAL, uzamykatelné - WC zámek, kování česany nerez-rozetové, vč. D+M 2x mřížka elox. hliník 150/400 mm	kus	4,00	2 860,00	1 890,00	1 000,00	7 860,00	1 750,00	9 610,00	
69			D+M dveře otočné jednokřídlé, HPL 0,8 mm, vylehčená dřevoříška, 600/1970 mm, barva pastelová RAL, vložka cylindrická, systém generálního klíče (stávkajkl), kování česany nerez-rozetové, vč. D+M 2x2 ks mřížka elox. hliník 150/400 mm	kus	2,00	2 030,00	1 890,00	1 000,00	3 780,00	1 750,00	5 530,00	
70			D+M záručné obložkové, HPL 0,8 mm, pro šířku dveří 600 mm, tloušťka stěny 330-400mm, barva pastelová RAL, závěsy stavitelné, provedení nerez	kus	6,00	1 990,00	960,00	1 000,00	5 940,00	1 150,00	7 090,00	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena			Cena celkem (Kč)		
						celkem (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
71			D+M posuvné dveře dvoukřídlé, rám+kdejmence+středy alox. hliník, vyplň bílé lamino (D1D), šířka do 1350 mm, výška 2100 mm, uzamykacího	Kus	2,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00
72			D+M Skříňka bez dvířek 300/550/1500 mm, 3 police posuvavelné, sokl, bílé lamino (D1D), hrany ABS	Kus	2,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00
73	771		Podlahy z dlaždic	m2	45,00	435,00	520,00	435,00	26 910,00	23 916,69	50 826,69
74			Montáž podlah keram. rezné hadké, tmel, do 40x40 cm+lepidlo+spárovka	m2	51,75	500,00	520,00	0,00	26 910,00	23 916,69	50 826,69
75			Dlaždice R9 do 40x40 cm (cenová úroveň 500 Kč/m2) + lepidlo + spárovka, vč. 15% profezu	m2	51,75	483,00	483,00	0,00	25 091,25	23 097,86	48 189,11
76	781		Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	966,00
77			Obkladka kombinace barev, lesk do 40x40 cm, vč. spárování tmelením	m2	205,70	390,00	390,00	0,00	80 626,30	80 626,30	161 252,60
78			Obkladka kombinace barev, lesk do 40x40 cm (cenová úroveň 450 Kč/m2) + lepidlo + spárovka - vč. 15% profez	m2	236,56	470,00	470,00	0,00	111 180,86	111 180,86	222 361,72
79			D+M ukončovací lišta plastová bílá (vnější rohy stěn, horní ukončení obkladu) - vč. 15% profez	m	241,50	80,00	50,00	10,00	19 282,50	18 282,50	37 565,00
80	784		Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	1,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	966,00
81			Malba akrylátová 2x, penetrace 1x, vč. lokální oprava povrchu (veškeré dotčené prostory)+ 50m2 rezerva	m2	379,25	75,00	35,00	40,00	13 273,75	13 273,75	26 547,50
82	96		Náler zadržné vč. očištění a vyspravení povrchu přímelním a přebroušením, barva bílá, mat - náler 2x	Kus	22,00	351,00	106,00	250,00	2 200,00	2 200,00	4 400,00
83			Bourání keramické + Demontáže	Kus	13,00	188,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	4 900,00
84			Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	Kus	9,00	185,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	3 330,00
85			Demontáž kotelu včetně spálovací nádže	Kus	8,00	199,00	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00	3 184,00
86			Demontáž pisořů, včetně baterie	Kus	36,00	50,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00
87			Demontáž dávkovače mydla, zásobníku ručníku, WC stělek, apod.	Kus	9,00	260,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	4 680,00
88			Demontáž lepených zrcadel	Kus	9,00	650,00	590,00	0,00	5 900,00	5 900,00	11 800,00
89			Demontáž, uskladnění a zpětná montáž dveřních křidel, vč. očištění a případného vyspravení, vč. D+M nového kování, kovové	Kus	12,00	500,00	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
90			Vybourání ocelových zárubní do š. 800 mm, vč. vysazení dveřních křidel	Kus	45,00	390,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00
91			Odstavení keramické dlažby a podkladních vrstev vč. odstavení nerovnosti a vyrovnání	m2	15,00	210,00	210,00	0,00	3 150,00	3 150,00	6 300,00
92			Bourání podlahových konstrukcí v místě prosupů stoupačho potrubí a v 5.NP v místě vedení ležatých rozvodů pro položení potrubí, vč. betonových mazanin	m2	3,60	350,00	350,00	0,00	1 260,00	1 260,00	2 520,00
93			Bourání příček z CP do tl. 150 mm	m	217,5	90,00	90,00	0,00	1 957,50	1 957,50	3 915,00
94			Vysekaní týh, prosupů a drážek ve zdi chlebké - vodotěrné instalace + stoupačky + prořazení nezbytných prosupů, vč. pomocného lešení	m2	401,40	18,00	18,00	0,00	7 225,20	7 225,20	14 450,40
95			Odstavení povrchových vrstev stěn - odstranění stávajících maleb a štuků oškrábáním až na jádrovou omítku, odstranění lešení	m2	56,25	17,00	17,00	0,00	952,50	952,50	1 905,00
96			Odstavení povrchových vrstev stěn - odstranění stávajících maleb a štuků oškrábáním až na jádrovou omítku, odstranění lešení	m2	118,20	45,00	45,00	0,00	5 313,00	5 313,00	10 626,00
97			stávajících nesoudržných vrstev jádrových omítek, včetně pomocného lešení	m	202,50	40,00	40,00	0,00	8 100,00	8 100,00	16 200,00
98			Demontáž potrubí vodovodního do DN50	soubor	1,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	7 200,00
99			Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel a ovládacích prvků	m2	33,00	180,00	180,00	0,00	5 940,00	5 940,00	11 880,00
100	H01		Odstavení zaplavených stávajících stoupaček a přeústěn	m3	2,30	1 200,00	1 200,00	0,00	2 760,00	2 760,00	5 520,00
101	M24		Bourání zdiva a zazdivek z chlebk pálených na MVC, vybourání níh pro osazení ventilů, vybourání zrcátek v místě dveřních zárubní	t	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	980,00
102			Budovy pro bydlení	t	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00
103	S		Presun hmot pro opravy a údržbu do 24 m	soubor	1,00	43 544,60	41 500,00	2 044,60	41 500,00	41 500,00	83 000,00
104			Výměna stávajícího sřesního ventilátoru (RHM 250, 0,11 kW/ 1100 Otáček, výrobce Janka Radolín, rok výroby 1986) za ventilátor s min. stejnými parametry,vč. časovače a vč. úpravy napojení a přípojovacích prvků a zařízení	soubor	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00
105			Vzduchotechné zakrytí výstřed VZT při provozování stavebních prací, vč. demontáže a očištění po skončení prací	t	1,00	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	710,00
106			Odvoz suší a vpbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,25	11,00	11,00	0,00	46,75	46,75	93,50
107			Připravení k odvozu za každý další 1 km - 20 km	t	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	50,00
108			Uložení suší a vpbouraných hmot na skládku bez zhuštění	t	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	1 700,00
109			Ostatní	soubor	1,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	18 080,00
110			Lešení lehké pomocné - kompletní potřebné lešení pro stavební práce a montáže instalací	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	13 000,00
111			D+M Pezání úpěavky prosupů potrubí požárně dělicími konstrukcemi	Kus	1,00	600,00	500,00	100,00	5 000,00	5 000,00	10 500,00
112			D+M Dvřřka revizní magnetická skřřva (přřstup k ČK v 1.NP - místn. P.13.kabřnka)	Kus	6,00	220,00	190,00	30,00	1 320,00	1 320,00	2 640,00
113			D+M Dvřřka revizní plná nezř plech (před vodotěrn)	Kus	12,00	1 350,00	1 250,00	100,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
114			D+M Dvřřka revizní plná nezř plech (před vodotěrn)	Kus	9,00	350,00	290,00	60,00	2 250,00	2 250,00	4 500,00
115			D+M Zásobník na papřové ručníky, plast bílý	Kus	9,00	420,00	320,00	100,00	2 580,00	2 580,00	5 160,00
						48 790,00	24 660,00	73 450,00	4 581,06	3 544,60	45 044,60
						41 500,00	41 500,00	2 044,60	41 500,00	41 500,00	83 000,00
						4 581,06	4 581,06	0,00	4 581,06	4 581,06	9 162,12
						3 544,60	3 544,60	0,00	3 544,60	3 544,60	7 089,20
						45 044,60	45 044,60	0,00	45 044,60	45 044,60	90 089,20

Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena				Cena celkem [Kč]		
					celkem [Kč]	dodávka [Kč]	montáž [Kč]	Dodávka	Montáž	Celkem	
114		D+M Zásobník na hygienické sáčky, plast bílý	kus	7,00	210,00	150,00	60,00	1 050,00	420,00	1 470,00	
115		D+M Zásobník na ložatelní papír, střední, plast bílý (katoučový ložatelní papír)	kus	9,00	210,00	150,00	60,00	1 350,00	540,00	1 890,00	
116		D+M WC šlehta vč. nástenného držáku (sklo/kov)	kus	9,00	310,00	280,00	30,00	2 520,00	720,00	3 240,00	
117		D+M Odpadkový koš na papírové ubrousky, drátěný korový, bílý	kus	9,00	180,00	150,00	0,00	1 350,00	450,00	1 800,00	
118		D+M Odpadkový koš uzavřený, s víkem, bílý (do hygienických kabln)	kus	5,00	500,00	500,00	0,00	2 500,00	500,00	3 000,00	
119		D+M Zavešované zrcadlo o rozměrech 1200/800 mm, vč. kovového rámu	kus	4,00	1 450,00	1 450,00	400,00	5 800,00	1 600,00	7 400,00	
120		D+M Zavešované zrcadlo o rozměrech 600/800 mm, vč. kovového rámu	kus	5,00	1 100,00	990,00	110,00	4 950,00	500,00	5 450,00	
121		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	3 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
122		Zakrytí podlah a prvků vybavení prostor, úklid a vyčištění jednotlivých dotčených prostor	soubor	1,00	3 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	
123		Průběžné a konečné čištění společných prostor objektu	soubor	1,00	5 500,00	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
					Celkem:	Celkem:	Celkem:	Celkem:	Celkem:	1 321 983,67	



B + B s.r.o.
 Stavění a obchodní společnost
 Křinec 165
 252 10 Přeňá západ
 IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
 www.bbplusb.info