

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	SCHODIŠTĚ	20.05
002	VÝTAH	2.27
003	CHODBA	9.43
004	SKLAD	13.31
005	WC	1.61
006	SKLAD	19.93
007	SKLAD	9.13
008	SKLAD	46.54
009	SKLAD	23.12
010	SKLAD	12.29
011	SKLAD	2.79
012	SKLAD	33.78
013	SKLAD	12.27
014	KOTELNA	12.56
015	CHODBA	10.75
016	ÚKLID	2.20
017	SKLAD	2.18
018	CHODBA	3.43

KOTELNA v OBJEKTU

CELKOVÝ VÝKON 90KW

K PLYNOVÝ KOTEL (spotřebič typu C) BAXI LUNA LUNA DUO TEC MP 1.50 5-45kW (1*TOPNÝ OKRUH OTOPNÝCH TĚLES, 1*TOPNÝ OKRUH OHŘEVU TUV)

A ANULOID PRŮTOK 12,0m3/hod

EX EXPANZNÍ SYSTÉM S MEMBRÁNOU "N" 140/6bar/120°C; OBJEM V=140l

EL.R ELEKTROROZVADĚČ ELEKTRO KOTELNY

NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ-MĚDĚNÉ POTRUBÍ PÁJENÉ SPOJE ,IZOLACE tl.30mm ROZVOD 60/50°C-VEDENO POD STROPEM, STUPAČKY do 1.NP-VE ZDECH STUPAČKY BUDOU VYBAVENY:1*UZAVÍRACÍ REGULAČNÍ VENTIL s VYPOUŠTĚNÍM

OTOPNÁ TĚLESA-OCELOVÁ DESKOVÁ TYP KLASIK,VÝŠKY 500mm DOPOJENÍ TĚLES RADIK PŘES ARMATURU TERMOVENTILU s TERMOHLAVICÍ (JIŠTĚNA PROTI ODCIZENÍ)+REGULAČNÍ ŠROUBENÍ s VYPOUŠTĚNÍM

1000 1000 1000 1000

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL./FAX 553/620684
TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@SILESIA.CZ

AKCE

OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ

REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

OBSAH

PŮDORYS 1.PP-VYTÁPĚNÍ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015-04
St.proj.	DPS
Datum	06/2017
Měř.:	V.č.:
1: 75	V1