



SVISLÁ ČÁST ODKOUŘENÍ




ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
001	SCHODIŠTĚ	17.38	010	ARCHÍV	12.29
002	VÝTAH	9.53	011	SKLAD	2.79
003	CHODBA	9.43	012	ARCHÍV	33.78
004	ARCHÍV	13.31	013	ARCHÍV	12.27
005	WC	1.61	014	KOTELNA	12.56
006	SKLAD	19.93	015	CHODBA	10.71
007	SKLAD	9.13	016	ÚKLID	2.19
008	ARCHÍV	47.85	017	SKLAD	2.18
009	ARCHÍV	23.12	018	CHODBA	3.43



PO REALIZACI ODKOUŘENÍ REVIZE
+IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

SADA ODKOUŘENÍ/VODOROVNÉ


SADY ODKOUŘENÍ pro 2 kotle



Sada KHA2LP080125		
Název součástky	Ø	k
Trubka s hrdlem 0,25m	80	2
Koncový kus kaskády se ZK	125/80	1
Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK 1m	125/80	1
Revizní T-kus s odtokem	125	1
Sifon Long John (pro přetlak) 40mm		1
Hadice pro odvod kondenzátu 2m	25	1
Silikonové mazivo 30g		1


IZOLACE ODKOUŘENÍ
TEPELNÁ IZOLACE 30mm



SCHÉMA PLYNU+ODKOUŘENÍ



LEGENDA

POTRUBÍ PLYNOINSTALACE=OCELOVÉ POTRUBÍ,SPOJE SVAREM,ROZVOD PO ZDECH ,PODPĚRY a 2,0m,PŘES ZDI CHRÁNIČKY, POD KOTLI AKUMULACE DN70/0,8m+TLAKOMĚŘ 0-6MPa s UK PO REVIZI A TLAKOVÉ ZKOUŠE NÁTĚR 2*Z+S/ŽLUTÝ

 **PLYNOVÝ KOTEL** (spotřebič typu C)–766*450*377mm
BAXI LUNA DUO TEC MP 1.50–45kW,0,54–4,90m³ZP/hod
UK 3/4"(R950)

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		 ARCHITEKTONICKÉ STUDIO GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL./FAX 553/620684 TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@OLESLIA.CZ
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
AKCE OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD			IČO 13605836 DIČ CZ511002081 Č. ZAKÁZKY 2015-04 St.proj. DPS Datum 06/2016
OBSAH PŮDORYS 1.PP-PLYN+SCHÉMA			Měř.: V.č.: 1:100 V9