


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Čís. | ÚČEL MÍSTNOSTI                                | PLOCHA<br>m2 | DRUH PODLAHY        | ZN. | ÓPR. POVRCHU | POZNÁMKA  |
|------|---|--------------|---------------------|-----|--------------|---|
| 301  | SCHODIŠTĚ                                     | 19.45        | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA |     | G            | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 302  | VÝTAH   | 2.43         | -                   | -   | -            | OPRAVA MVC<br>OMÍTKY, MALBA   |
| 303  | CHODBA  | 30.27        | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | H,L |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 304  | CHODBA  | 5.52         | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | H   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 305  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ                     | 25.40        | PVC                 | I   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 306  | Zasedací místnost                             | 24.45        | PVC                 | I   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 307  | Recepce a sekretariát<br>vedoucího inspektora | 14.59        | PVC                 | I   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 308  | Kancelář – vedoucí inspektor                  | 27.92        | PVC                 | O   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 309  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ                     | 15.30        | PVC                 | O   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 310  | KUCHYŇKA                                      | 5.90         | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | H   |              | KERAMICKÝ OBKLAD<br>ZA LINKOU<br>(900-1400)<br>OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ |
| 311  | WC MUŽI                                       | 6.38         | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | P   |              | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V=2000, OPRAVA<br>OMÍTKY, MALBA<br>BÍLÁ                 |
| 312  | WC ŽENY                                       | 5.87         | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | P   |              | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V=2000, OPRAVA<br>OMÍTKY, MALBA<br>BÍLÁ                 |
| 313  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ                     | 24.84        | PVC                 | O,Q |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 314  | Kancelář asistentka<br>vedoucího NLZ          | 17.15        | PVC                 | Q   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 315  | KANCELÁŘ – VEDOUCÍ NLZ                        | 22.47        | PVC                 | Q   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 316  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ                     | 21.81        | PVC                 | O   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |
| 317  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ                     | 15.88        | PVC                 | O   |              | OPRAVA OMÍTKY,<br>MALBA BÍLÁ  |



ROZVODY CCTV



TRASA VEDENÍ CCTV

ROZVODY PZTS



TRASA VEDENÍ PZTS

KABELOVÉ TRASY



ROZVODY

HLAVNÍ STOUPACÍ A HORIZONTÁLNÍ ROZVODNÉ TRASY BUDOU VEDENY V PVC TR. OD OMÍTKOU.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK JSOU HORIZONTÁLNÍ TRASY A PŘÍVODY PRO KONCOVÁ ZAŘÍZENÍVEDENY V PVC LIŠTÁCH POD STROPEM.

KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :

PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM

PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, BUDE VÝŠKA VÝVODŮ PRO IP KAMERY MIN.2500MM NAD PODLAHOU.

POPIS OSAZENÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PZTS JE OPSÁNA V TEXTU TECHNICKÉ ZPRÁVY.

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S INTERIÉREM

AKCE  
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ  
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| MÍSTO STAVBY | nám. Barikád, 130 00 Praha 3      |
| FÁZE         | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  |
| ČÁST         | SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - CCTV, PZTS |

|               |  |            |           |
|---------------|--|------------|-----------|
| ZPRACOVATEL   |  <b>ECHO alarm, s.r.o.</b><br>Frýdecká 444/257<br>718 00 Ostrava – Kunčičky<br>Tel.: +420 596 126 580<br>www.echoalarm.cz |            |           |
| VYPRACOVAL    | Eva Lobpreisová  | DATUM      | 10 / 2017 |
| KONTOLOVAL    | Lukáš Barvík   | FORMÁT     | 3xA4      |
| NÁZEV VÝKRESU | PŮDORYS 3.NP   | Č. VÝKRESU | 04        |