

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ CHLADIVA Cu - IZ
- VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE


POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZNÁKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU VŠEKRE STUPOVACÍ POTRUBÍ ODVODNĚNÍ, POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDOUcí V PROSTORU NAD POHLEDEM 6.NP BUDE TĚPELNĚ IZOLOVANO IZOLACÍ S AL FÓLIÍ TL. 50 mm.

POZNÁMKA

POLOHY PROSTUPŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNÉ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ. PROSTUPY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V DUTNÍCH A TO VRTANÝM DO PRŮMĚRU 120MM. MAXIMÁLNÍ DÉLKA PROSTUPU V PODÉLNÉM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍČNÉM SMĚRU JE MOŽNÉ PROVĚST V JEDNOM PANELU VŽDY JEN 1 PROSTUP. V PODÉLNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTUPY V ŽEBRECH. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BOURACÍMI KLADIVY ČI SEKÁNÍM. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JE DODRŽET!!!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYČENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PŘECHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁŇÁČE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁŇÁČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 417,400 m.n.m.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
Č		DATUM	
B		PROJEKT	
A			

INVESTOR: **Česká republika - ČSSZ**  
 Křídlová 25, 225 00 Praha 5  
 tel.: +420 257 081 111, fax: +420 257 082 860  
 e-mail: posta@cssz.cz

PROJEKTANT: **Ing. Jana JAHODOVÁ**  
 VYPRACOVAL: **Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ**  
 KONTROLOVAL: **Ing. Martin ULČIŇY**

**TECHNICO**  
 TECHNICO Opava s.r.o.  
 Přehradská 107/619, 746 01 Opava  
 tel. 553 765 975, e-mail: info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE: **D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA**

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (I.č. akce SMVS : 113VZZ002201) K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2 <b>PŮDORYS STŘECHY</b>	FORMAT	10xA4
	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
	1 : 50	D.1.4.3.b.08.