



LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP - STAV							
Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	Světla	Odstěnění
1.01	hala	20,3 m²	dlážka	omítka	omítka	3000	-
1.02	chodba, schodiště	5,8 m²	PVC	omítka	omítka	3000	-
1.03	hala, schodiště	11,1 m²	PVC	omítka	omítka	3000	-
1.04	chodba, schodiště	28,0 m²	dlážka	omítka	omítka	3000	-
1.05	vestavba, podzemní	8,7 m²	PVC	omítka	omítka	3000	MPV
1.06	chodba, výtahová	4,8 m²	PVC	omítka	omítka	3000	-
1.07	chodba	87,2 m²	PVC	omítka	hruškový podhled	2500	Zakávaný strop
1.08	chodba	43,8 m²	PVC	omítka	hruškový podhled	2500	Zakávaný strop
1.09	chodba	6,0 m²	PVC	omítka	hruškový podhled	2500	Zakávaný strop
1.10	chodba	5,1 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.11	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.12	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.13	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.14	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.15	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.16	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.17	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.18	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.19	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.20	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.21	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.22	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.23	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.24	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.25	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.26	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.27	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.28	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.29	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.30	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.31	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.32	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.33	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.34	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.35	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.36	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.37	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.38	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.39	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.40	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.41	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.42	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.43	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.44	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.45	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.46	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.47	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop
1.48	sklad, zázemí	6,0 m²	PVC	omítka	omítka	3000	Zakávaný strop

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÝCH SLUPŮ
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ŽIVO
 - BOURACÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOVY

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVEDENÍM OVĚŘTÍ NA STAVĚ

HL. ING. PROJ. :	Ing.arch. Petr Můčka	můčka A T E L I Ě R www.ateliemucka.cz Ing.arch. Petr Můčka m: +420 731 402 773 e: pet@ateliemucka.cz
VYPRACOVAL:	Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková	
INVESTOR:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, , IČ 00551023	
STUPEŇ PD:	PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE	
ČÁST PD:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
AKCE:	Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2	Č. ZAK.: 201609
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - STAV, BOURACÍ PRÁCE	DATUM: 09/2016
		FORMÁT: C. VYKRESU
		MĚŘÍTKO: 1:100 002

- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
- ODSTĚNĚNÍ OMIČKY TLAKOVOU VODOU, MECHANICKÉ ODSTĚNĚNÍ
 - NEREZOVÉ KOMÁRY
 - KOMÁRY BUDOU DEMONTOVÁNY
 - OCHELVOVÉ SCHODIŠTĚ
 - SCHODIŠTĚ BUDOU DEMONTOVÁNY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
 - ODROP STĚNÁVACÍCH PATEK
 - VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁTEREM
 - DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
 - STĚNÁVACÍ OCHELVOVÁ OKNA
 - OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY
 - PROSLÉPENÍ ZE SKLENĚNÝCH ŽEBŘÍKŮ TVAROVKA, OCHELVOVÉ RAMPY
 - VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINK. PLECHU S NÁTEREM
 - OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
 - PROSLÉPENÍ LUXURY, VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINK. PLECHU S NÁTEREM
 - OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
 - STĚNÁVACÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ A RAMPA, BETONOVÁ ZÁKAMOVÁ DLAŽBA, OCHELVOVÉ ZÁBRADLÍ
 - ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, DEMOLICE SCHODIŠTĚ A RAMPY, KABELOVÝCH OKLADŮ A ZÁBRADLÍ
 - VÝKOP PRO ZÁKLADOVÉ PÁSY PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ ROZMĚRŮ 600x1500mm, H 600mm
 - STĚNA Z LÉVANI, BETONOVÁ RAMPA
 - DEMONTÁŽ STĚN, OTLUČENÍ KABELOVÝCH OKLADŮ SKLÍKŮ RAMPY
 - DEMONTÁŽ OCHELVOVÉHO ZÁBRADLÍ, SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ RAMPY
 - OCHELVOVÉ DVĚŘE S VÝPLNÍ Z EMALOVANÉ
 - DEMONTÁŽ DVĚŘÍ
 - HROMOSVOVY
 - ODSTĚNĚNÍ, VÝMĚNA ZA NOVÉ, VÍZ ČÁST ELEKTRO
 - BALIKOVY
 - DEMOLICE SKLADBY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
 - ODKROVY CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁKAMOVÁ DLAŽBA
 - ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, VÝKOP DO HLoubKY 400mm KOLEM SKLÍKŮ BUDOVY
 - POTRUBÍ K ODVĚTRÁNÍ A ODPOVĚDĚNÍ
 - ODSTĚNĚNÍ POTRUBÍ
 - BETONOVÁ RAMPA
 - ODSTĚNĚNÍ NAPĚTIVODŮ
 - KABELOVÉ OKLADY SKLÍKŮ PŘEDSTUPNICÍ PŘED FASÁD
 - OTLUČENÍ OCHELVOVÝCH SKLÍKŮ, SROVNÁNÍ DO ROVINY S OMIČKOU FASÁDY
 - DEMOLICE STĚN
 - PRODLUŽENÍ ANGULOVÉHO DVĚŘÍKŮ, NÁSTĚP ZEMINOU
 - ELEKTROMOTORY ROZVADĚČ, DVĚŘKA ODSTĚNĚNÍ, OPALTY, LAKYRNÍKY OPRAVIT
 - VÝKOPEM ODVODŮV PLOŠTÍ VÝŠEJŠÍ NOVA, TEPELNÉ IZOLACE DVĚŘKA
 - VĚTRACÍ MŘÍŽKY DEMONTOVAT, OTVORY ZÁČELAT
 - DEMONTÁŽ ELEKTRO ROZVADĚČ
 - STĚNÁVACÍ OCHELVOVÁ OKNA STROJOVÝ VÝTAH
 - DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
 - VĚTRACÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁVACÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHT
 - DEMONTOVAT MŘÍŽKY, PO ZATEPLENÍ OSADENÍ NOVÝCH MŘÍŽEK
 - STĚNÁVACÍ ŽEBŘÍK NA STROJOVNU VÝTAHU, DEMONTÁŽ
 - BETONOVÁ DLAŽENÁ RAMPA
 - ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, DEMOLICE RAMPY DO HLoubKY 300mm PO PŮVODNÍM TERÉNU
 - VĚTRACÍ STŘECHY - ZAPRAVENÍ PUR PĚNY
 - VSTUPNÍ MĚLÉ PLASTOVÉ DVĚŘE S PŘESTŘÍŠKEM
 - DVĚŘÍ BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ A OTEVÍRACÍHO SYSTÉMU
 - DEŠŤOVÝ ŽLAB A SVOD - DEMONTÁŽ, VÝMĚNA ZA NOVÉ
 - KOMÁRY PRO ODVĚTRÁNÍ VČ
 - VÝBĚR KONSTRUKCE STŘECHY KOLEM ATIKY NA ÚROVNI NOSNÉ
 - STROPNÍ KONSTRUKCE, VE VZDÁLENOSTI 250mm OD ATIKY
 - STĚNÁVACÍ EUROOKNA
 - OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETU
 - VÝVRTÁNÍ OTVORŮ PRO VZT POTRUBÍ Ø250mm
 - DEMONTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TABULE, OZNAČENÍ BUDOVY
 - DEMONTÁŽ ODPLECHOVACÉ STŘECHY NAD BALIKONEM
 - DEMONTÁŽ PODHLEDU V CHODBĚ 1.NP, ROZEBRÁNÍ VEDENÍ ELEKTRO, ZVT, ZTI
 - DEMONTÁŽ TELEVIZNÍCH VÝŠLAČŮ, V NÁVRHU UVAŽOVÁNÍ POULZE KABELOVÉ PŘÍPOJE
 - PROVEDENÍ PROSTUPU 160x160mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ ØT 2 x 1 PP (VE VÝŠCE 0-800)
 - PROVEDENÍ PROSTUPU 160x160mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ ØT 1 DO 1.NP (VE VÝŠCE 0-100)
 - ODSTĚNĚNÍ STŘEŠNÍ PLOŠT V CELÉM ROZSAHU, PROHLÍDNUTÍ BULIN Z CCA 25%
 - PLOŠKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VYKOPÁNÍ ASFALTOVÝCH VÝKOPŮ
 - V ROZSAHU CCA 25% STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 - PROVEDENÍ PROSTUPU Ø200mm PRO ODVĚTRÁNÍ VČ
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETU
 - DEMONTÁŽ OCHELVOVÝCH DVĚŘÍ VČETNĚ STŘEŠNÍHO PULÉ
 - DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA