



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1

OČIŠTĚNÍ OMÍTKY TLAKOVOU VODOU, MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ
- 2

NEREZOVÉ KOMÍNY,
- KOMÍNY BUDOU DEMONTOVÁNY
- 3

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ,
- SCHODIŠTĚ BUDE DEMONTOVÁNO, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
- ODKOP STÁVAJÍCÍCH PATEK
- 4

VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁTĚREM,
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- 5

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA
- OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY
- 6

PROSKLENÍ ZE SKLENĚNÝCH ZDÍČÍCH TVAROVEK, OCELOVÉ RÁMY,
VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINK. PLECHU S NÁTĚREM
- OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- 7

PROSKLENÍ LUXFERY, VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINK. PLECHU S NÁTĚREM
- OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- 8

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ A RAMPA, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, DEMOLICE SCHODIŠTĚ A RAMPY, KABRÍNCOVÝCH OBKLADŮ A ZÁBRADLÍ
- VÝKOP PRO ZÁKLADOVÉ PASY PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ ROZMĚRŮ 600x1500mm, H.600mm
- 9

STĚNA Z LEXANU, BETONOVÁ RAMPA
- DEMONTÁŽ STĚNY, OTLUČENÍ KABRÍNCOVÉ OBKLADU SOKLU RAMPY
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ, SANACE BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ
- 10

OCELOVÉ DVEŘE S VÝPLNÍ Z DRATKOSKLA
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ
- 11

HROMOSVODY
- DEMONTÁŽ, VÝMĚNA ZA NOVÉ- VIZ ČÁST ELEKTRO
- 12

BALKÓNY
- DEMOLICE SKLADBY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- 13

OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, VÝKOP DO HLoubKY 400mm KOLEM SOKLU BUDOVY
- 14

POTRUBÍ K ODVĚTRÁNÍ A ODFUKU PLYNU,
- DEMONTÁŽ POTRUBÍ
- 15

BETONOVÁ RAMPA
- OČIŠTĚNÍ, NAPANĚTOVÁNÍ
- 16

KABRÍNCOVÉ OBLOŽENÍ SOKLU PŘEDSTUPUJÍCÍ PŘED FASÁDU
- OTLUČENÍ OBKLADU SOKLU, SROVNÁNÍ DO ROVINY S OMIKTOU FASÁDY
- 17

DEMOLICE STĚNY,
PRODLOUŽENÍ ANGLICKÉHO DVORUKU, NÁSPY ZEMINOU
- 18

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, DVÍŘKA OČISTIT, OPALIT, LAKYRNICKY OPRAVIT
V NOVÉM OBVODOVÉM PLÁŠTI VSÁZENA NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA
- 19

VĚTRACÍ MŘÍŽKY DEMONTOVAT, OTVORY ZADĚLAT
- 20

DEMONTÁŽ ELEKTRO ROZVADĚČE
- 21

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNA STROJOVNÝ VÝTAHU
- DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- 22

VĚTRACÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁVÁJÍCÍ VÝTAHOVOU SACHITU
DEMONTOVAT MŘÍŽKY, PO ZATEPLENÍ OSAZENÍ NOVÝCH MŘÍŽEK
- 23

STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK NA STROJOVNÝ VÝTAHU, DEMONTÁŽ
- 24

BETONOVÁ DLAŽEZNÁ RAMPA
- ROZEBRÁNÍ DLAŽBY, DEMOLICE RAMPY DO HLoubKY 500mm POD PŮVODNÍ TERÉN
- 25

VĚTRÁNÍ STŘECHY - ZAPRAVENÍ PUR PĚNOU
- 26

VSTUPNÍ BÍLÉ PLASTOVÉ DVEŘE S PŘÍSTŘEŠKEM
- DVEŘI BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ A OTEVÍRACÍHO SYSTÉMU
- 27

DEŠTOVÝ ŽLAB A SVOD - DEMONTÁŽ, VÝMĚNA ZA NOVÉ
- 28

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIK
- 29

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO VÝLEZU
- 30

TRHLINA - SEŠTÍ CEMENTOVÝM LEPIDLEM
- 31

ANGLICKÝ DVOREK - DEMONTÁŽ MŘÍŽE, DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ PARAPETŮ,
SANACE BETONU, OŠETŘENÍ BETONU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- 32

ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY STŘECHY - DEMONTÁŽ
- 33

STŘEŠNÍ VPUSŤ Ø1100mm, DEMONTÁŽ VPUSŤE,
VYSĚKÁNÍ PLÁŠTĚ KOLEM VPUSŤI V ROZSAHU 1000x1000mm
VYVLOŽKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STUPAČKY
- 34

ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY KANALIZACE - DEMONTÁŽ
- 35

KOMÍNKY PRO ODVĚTRÁNÍ WC
- 36

VYBRÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY KOLEM ATIKY NA ÚROVĚNĚ NOSNÉ
STROPNÍ KONSTRUKCE, VE VZDÁLENOSTI 250mm OD ATIKY
- 37

STÁVAJÍCÍ EUROOKNA
- OKNA BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- 38

VYVRTÁNÍ OTVORŮ PRO VZT POTRUBÍ Ø250mm
- 40

DEMONTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TABULE, OZNAČENÍ BUDOVY
- 41

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM
- 42

DEMONTÁŽ PODOHLÉD V CHODBĚ 1.NP, ROZEBRÁNÍ VEDENÍ ELEKTRO, VZT, ZTI
- 43

DEMONTÁŽ TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ, V NÁVRHU UVAŽOVÁNO POUZE KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
- 44

PROVEDENÍ PROSTUPŮ 3xØ150mm PRO VEDENÍ POTRUBÍ ÚT Z 1.PP (VE VÝŠCE -0,600)
- 45

PROVEDENÍ PROSTUPŮ 4xØ150MM PRO VEDENÍ POTRUBÍ ÚT DO 1.NP (VE VÝŠCE +0,100)
- 46

OČISTIT STŘEŠNÍ PLÁŠŤ V CELÉM ROZSAHU, PROŘÍZNUTÍ BUBLIN Z CCA 25%
PLOCHY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VYSYPÁNÍ ASFALTOVOU IZOLACÍ
V ROZSAHU CCA 25% STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 47

PROVEDENÍ PROSTUPU Ø200mm PRO ODVĚTRÁNÍ WC
- 48

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETU
- 49

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ STŘEDNÍHO PILÍŘE
- 50

DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA

POZNÁMKY
- VŠEKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚRIT NA STAVBĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY

HL. ING. PROJ. : Ing.arch. Petr Můčka		<div><div>můčka</div><div>A T E L I Ě R</div><div>www.ataliermucka.cz</div><div>Ing.arch. Petr Můčka</div><div>m: +420 731 402 773</div><div>e: petr@ataliermucka.cz</div></div>		
VYPRACOVAL: Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková				
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, , IČ 00551023				
STUPEŇ PD: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE				
ČÁST PD: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
AKCE:	Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2		Č. ZAK.:	201609
VÝKRES:	ŘEZ BB' - STAV, BOURACÍ PRÁCE		DATUM:	09/2016
			FORMÁT:	
			MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
		1:100	008	