

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NÁVRH

Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Skladba podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu	Světlá výška	Oddělení	Poznámka
S1.01	chodba	18,5 m²	dlažba	-	omítka	omítka	2400	-	
S1.02	technická místnost TUV	16,1 m²	dlažba	-	omítka	omítka	2400	-	
S1.03	technická místnost vytápění	28,9 m²	dlažba	-	omítka	omítka	2400	-	
S1.04	sklad	22,8 m²	dlažba	-	omítka	omítka	2400	MPSV	
S1.05	sklad	31,9 m²	dlažba	-	omítka	omítka	2400	MPSV	
Celkový součet:		119,2 m²							

VÝPIS PŘEKLADŮ

PR/1 PŘEKLAD 2x I160, dl. 2900mm, 4ks
ULOŽENO DO KAPSY

PR/2 PŘEKLAD 2x I160, dl.3750mm, 4ks
1x KOTEVNÍ PLOTNA - KOTVENO NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU,
DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY

PR/3 PŘEKLAD 2x I140, dl.2020mm, 4ks
ULOŽENO DO KAPSY

PR/4 PŘEKLAD 2x I160, dl.2600mm, 3ks
KOTEVNÍ PLOTNY, NA CHEMICKÉ KOTVY

VÝPIS PSV

K/1 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=2200mm, r.š. - 500mm, 97ks

K/2 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=1000mm, r.š.=500mm, 32ks

K/3 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=700mm, r.š.=350mm, 4ks

K/4 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=1500mm, r.š.=500mm, 6ks

K/5 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=2700mm, r.š.=500mm, 7ks

K/6 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=4300mm, r.š.=500mm, 7ks

K/7 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=1300mm, r.š.=500mm, 3ks

K/8 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=1820mm, r.š.=500mm, 3ks

K/9 HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, dl.=1300mm, r.š.=420mm, 4ks

T/1 DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, U_W=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1430x1450mm, 6ks

T/2 DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, U_W=1,2 W/m²K, ROZMĚR 2600x700mm, 7ks

T/3 DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MIKROVENTILACÍ, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, U_W=1,2 W/m²K, ROZMĚR 600x600mm, 2ks

T/4 DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, U_W=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1720x700mm, 3ks

T/5 DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, U_W=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1200x500mm, 4ks

T/6 DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ, ROZMĚR 1700x700mm, 4ks

K/10 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.140m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/11 OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.20,4m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/12 OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.21m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/13 OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.13,1m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/14 OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, R.Š. 270mm, dl.5,7m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/15 ŽLAB - STROJOVNA VÝTAHU STŘEDNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, RŠ. 250mm, dl.6000mm VČETNĚ HÁKU A UKONČOVACÍCH ŽLABOVÝCH ČEL, 2ks

K/16 SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.3800 mm, VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK, 2ks

K/18 SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, tl.0,63 mm, DN Ø100, dl.12500 mm, VČETNĚ CHRLIČE A KRUHOVÝCH OBJÍMEK

K/19 OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD BALKONEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5600mm, r.š.650mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/20 OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY U STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.5900mm, r.š.1525mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

K/21 OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH tl.0,55mm, dl.2160mm, r.š.615mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, ŠROUBŮ A NÝTŮ

Z/1 ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks

Z/2 CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLŮ, STOJKY 100/100/4, KOTVENÉ PŘES PLOTNY 250/250/6 DO ZÁKLADŮ, KCE SCHODNICE, RÁMŮ, MADEL - JAKL 50/50/3, VÝPLŇ RÁMŮ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ, NÁŠLAPY A PODESTA ŘEŠENÁ Z POROROŠTU. NEZBYTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ

Z/3 HROMOSVOD - JÍMACÍ SOUSTAVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, viz. PD ELEKTRO

Z/4 ZÁBRADLÍ BALKONŮ, CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ SÍŤ, KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, šířka 6800mm, 3ks

Z/5 TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM, TRUBKY Ø43mm, TL.STĚNY 1,5mm, DÉLKA ZÁBRADLÍ 11 100mm NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLU A DLE TOHO URČIT VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH MADEL! MADLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm,

Z/6 REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO POZINKOVANÝ PLECH, BÍLE LAKOVANÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVÍŘKA, 3ks PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!

Z/8 HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 5ks PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!

Z/9 MŘÍŽKA ANGLICKÉHO DVORKU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S NÁTĚREM, PROSTUP PRO KOMÍN A VEDENÍ POTRUBÍ ÚT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ!

Z/10 OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLŮ 100/100/4, 200/100/5, velikost 3900x1800mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm

Z/11 OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLŮ 100/100/4, 2500x1250mm, výška 800mm, cca 500mm NAD STŘECHOU. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE SLOUPKY 100/100/4 mm S KOTEVNÍMI PLOTNAMI 250/250/6 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ KOMÍNU PROFILY 50/50/3mm VŠECHNY JEKLY OPATŘENY TĚSNÍCÍMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHA-č.6)

Z/12 OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ Z T-PROFILŮ 40/40/5mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, BUDOU DIAGONÁLNĚ ZAVĚTROVÁNY, KOTEVNÍ PLOTNY 100/100/3 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV

Z/13 HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA K ODVĚTRÁNÍ WC V 1.NP (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 1ks PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ

Z/14 VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY, S UZAVÍRATELNOU KLAPKOU 1200x500mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU

Z/15 VZT MŘÍŽ PRO PŘIVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, 60x40mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ

Z/16 VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY Ø70mm (PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLEČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINIKOVÝ RÁM, VÝPLŇOVÝ PLECH DĚROVANÝ, OCELOVÝ, 2ks PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ

H/1 BOČNÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP, VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 470/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, U_w=1,7 W/m²K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANIKOVÉ MADLO DLE EN 179

H/2 HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ 1800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU S OTEVÍRÁNÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), SOUČÁSTÍ OKNA FIXNÍ ČÁSTI 875/2285 mm PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ NAD DVEŘMI FIXNÍ NADSVĚTLÍK 1800/815, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK 875/815mm, 2ks PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX U_w=1,7 W/m²K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ

H/3 ZÁSTĚNY U HLAVNÍHO VSTUPU 600x3000mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEX KOTVENO V AL RÁMEČKU PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ZE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNOU NOŽKOU, 2ks PROVEDENO Z AL PROFILŮ

H/4 VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/1970mm S BOČNÍM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM 350/1970mm, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ, BEZ PRAHU, VODOROVNÉ MADLO VÝŠKY 800mm, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEX, 4ks, BEZ ZÁMKU, PROVEDENO Z AL PROFILŮ

H/5 DVEŘE VSTUPNÍ 900/1970mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATNÉHO NEREZU, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN, U_w=1,7 W/m²K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ

P/5 VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ, Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, U_w=1,2 W/m²K

SKLADBA KONSTRUKCÍ

S/1 ZATEPLENÍ FASÁDY: MINERÁLNÍ VATOU TL.180 mm

- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
- STĚRKOVÝ TMEL
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 180 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR

- pozn. DO VÝŠKY 300 mm NAD UT BUDE POUŽIT K ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm

S/2 ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETREM TL.100 mm

- OMÍTKOVÁ SMĚS PŘÍRODNÍHO KAMENIVA RŮZNÍ ZRNITOSTI A BAREV (STANDART DRYVIT AMERISTON)
- SKLENĚNÁ SÍŤOVINA + STĚRKOVÁ HMOTA - STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU SÍŤOVINOU A APERACÍ PROTI ZÁSADÁM, MIN. PŘEKRYTÍ SPOJŮ 100 mm
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- TI PERIMETR, TL. 100 mm, MIN. λD=0,034 W/mK, DLOUHODOBÁ NASÁKAVOST PŘI ÚPLNÉM PONOŘENÍ MAX. 3%, PEVNOST IZOLANTU V TAHU KOLMO K DESCE MIN. 0,1 N/mm²
- LEPÍCÍ TMEL - NANÉST PO OBVODĚ DESKY A NA 3 BODY V PLOŠE DESKY, MIN. 40% PLOCHY IZOLANTU; S PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU MIN. 0,25N/mm²
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE - OČISTIT, PROVÉST PENETRAČNÍ NÁTĚR

S/3 SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TL.1,5 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ PRO KOTVENÍ LEPENÍM
- KONSTRUKČNÍ TUHÁ TĚŽKÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY S INTEGROVANOU DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU, KTERÁ JE POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ A V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ. HORNÍ VELMI TUHÁ VRSTVA DESKY ZABEZPEČUJE VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ - λD = 0,038 W.m-1.K-1
- PROVEDENÉ VE DVOU VRSTVÁCH - 2 x 150mm
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁVKOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ)
- STÁVAJÍCÍ STUPAČKY STŘEŠNÍ VPUSTI BUDOU VYVLOŽKOVÁNY

(1) DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUSŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm

(2) STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY

(3) ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm

(4) PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI

(5) PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI

(6) UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P) VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11

(7) DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUSŤ Ť PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm

(8) UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P) VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks

(9) UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P) VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks

(10) TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL.1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS

S/4 SKLADBA ATIKY

- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKA TL. 18 MM (MECHANICKY KOTVENA DO NOSNÉ KCE)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100 MM
- VĚNEČEK ATIKY VE SPÁDU VÝŠKY 150-160mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY

S/5 SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHY V EXTERIERU (STROPU)

- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ TKANINA
STĚRKOVÝ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY
- NEHOŘLAVÁ MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE

S/6 SKLADBA BALKÓNŮ

- DLAŽBA TL.36 MM, ROZMĚRU MIN 120X240 ZASYPANÁ JEMNÝM PÍSKEM
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 2-4MM
- DRENÁŽNÍ ROHOŽ (STANDART AQUADRAIN T+ , 8 MM)
- IZOLAČNÍ PÁS (STANDART ARDEX BM)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR (STANDART ARDEX BM)
- TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 120MM
- SPÁRY ZASYPANÉ JEMNÝM PÍSKEM
- CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA PRO SPÁDOVÁNÍ OD 1 CM, SPÁD 1,5%
- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ

SYSTÉMOVÉ PRVKY
- OPLECHOVÁNÍ (STANDART PROFIN KSK 11 + PROFIN BL 49)
- SPÁDOVÝ PROFIL (STANDART PRORIN BR - SPÁDOVÝ PROFIL)
- OKAP (STANDART WATECFIN BR OKAP)

S/7 SKLADBA STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE MPVC TLOUŠŤKA 1,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL.140MM (PRO VYROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ BALKÓNU)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- LEPÍCÍ TMEL
- ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY
- MINERÁLNÍ VATA 20-40MM
- STĚRKOVÝ TMEL
- ARMOVACÍ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA DO ZRNA TL. 1,5 mm, PAROPROPUSTNÁ SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRACÍ

3 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, KOTVENÍ BUDE PRODLOUŽENO, SCHODIŠTĚ BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ PATKY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY, NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, PRO UPRAVU STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PATEK NUTNO POČÍTAT S 5m³ BETONU C20/25

4 VZT POTRUBÍ - MEZI FASÁDOU A POTRUBÍM 50mm MINERÁLNÍ VATY, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (Z/12) PRO KOTVENÍ OSB á 500mm, ZATEPLENÍ POTRUBÍ 180mm MINERÁLNÍ VATY, OMÍTNUTO

5 DOZDĚNÍ OTVORŮ PŘI VSTUPU VZT POTRUBÍ

6 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA viz. VZT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz.Z/10

7 TEPELNÉ ČERPADLO, viz. ÚT, POSAZENÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI viz. Z/11

8 ZÁKLADOVÉ PASY 600x1250mm, hl.600mm PRO CELOKOVOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, ZBYTEK PLOCHY PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY BUDE DOPLNĚNO BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU

9 SANACE BETONOVÉHO PODKLADU, NOVÁ POCHOZÍ VRSTVA - LITÉ TERACO TL.35mm, SOKL ZE SVRCHNÍ I SVISLÝCH STRAN TL.15mm NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLOUPKŮ 1xZÁKLAD, 1xSVRCHNÍ EMAIL, ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016

10 ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 7,2m²

11 ZATEPLENÍ PODLAHY Z EXTERIERU TL.200MM, SKLADBA S/5, 5,5m²

12 PROSTUP PRO KOMÍN Ø250mm

13 DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm, PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, SPÁDOVÁNÍ OD BUDOVY

14 VYROVNÁNÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ (cca 3,7m³) NA ÚROVEŇ ATIKY, OPLECHOVÁNÍ

15 BETONOVÁ RAMPA, OČIŠTĚNÍ, NAPANETROVÁNÍ, STĚRKA

16 PROSTUPY PRO POTRUBÍ ÚT, DOZDÍT PROSTUP KOLEM POTRUBÍ

17 DOROVNÁNÍ NA ÚROVEŇ OKOLNÍHO TERÉNU ZEMINOU (HUTNIT PO 25cm), BETONOVÁ DLAŽBA

18 OPLÁŠTĚNÍ STUPAČEK - PROTIPOŽÁRNÍ SDK - EI30DP1, SOUČÁSTÍ VEDENÍ JE VYHŘÍVÁNÍ STUPAČEK - VIZ. PD ELEKTRO

19 NOVÝ KOMÍN, viz PD UT

20 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE

21 PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ WC Ø200mm

24 VYROVNÁNÍ PODLAHY, NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA, OBNOVENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE V PÁSU 600mm

26 SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - PŘESUN NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

27 ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE viz. K/18

31 ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU, OŠETŘENÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, OSAZENÍ NOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ CELOKOVOVÉ MŘÍŽE viz.Z/9

36 DOPLNÍNÍ KOLEM ATIKY XPS V OBJEMU 12m³

40 OSAZENÍ INFORMAĚNÍ TABULE A OZNAĚENÍ DOMU

42 NOVÉ SDK PODHLEDY V CHODBĚ V 1.NP - 600x600mm, NOVÉ OSVÍTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PØIZPŮSOBENA TECHNOLOGIÍM

43 NOVÉ HLADKÉ SDK PODHLEDY NA WC V 1.NP, UMÝVÁRNĚ 2.NP NOVÉ OSVĚTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŠKERÉ VEDENÍ UMÍSTIT CO NEJBLÍŽE STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PŘIZPŮSOBENA VEDENÍ TECHNOLOGÍ A NADPRAŽÍ OKEN

44 VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SOKLECH" POD STROPEM, HLADKÝ SDK PODHLED

45 PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOKL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - EI30DP1

46 PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY A ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU, VEDENO VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
DOZDÍVKY Z YTONGU
TEPELNÁ IZOLACE
BETON C20/25

POZNÁMKY

- VĚŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO 20-40mm MINERÁLNÍ VATY
- PARAPETY ZATEPLENY 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ IZOLANTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-FV)
- DODAVATEL STAVBY PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KOTEVNÍ PLÁN, PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ TDI
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PODKLADU

BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks
BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks
BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks



HL. ING. PROJ. :	Ing.arch. Petr Múčka
VYPRACOVAL:	Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková
INVESTOR:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, , IČ 00551023

múčka ATELIÉR
www.ateliermucka.cz
Ing.arch. Petr Múčka
m: +420 731 402 773
e: petr@ateliermucka.cz

STUPEŇ PD:	PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ČÁST PD:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
AKCE:	**Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2**
VÝKRES:	**PŮDORYS 1.PP - NÁVRH**

Č. ZAK.:	201609
DATUM:	09/2016
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO: 1:100	Č. VÝKRESU: 101