

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

ZADAVATEL: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Zastoupena: JUDr. Jiřím Biskupem, státním tajemníkem

IČO: 00551023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62a v Brně“

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 11. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1

Prosím o informaci ohledně položky 722 – Zdravotechnika. Co konkrétně obsahuje? Jelikož není dále specifikována ve výčtu technického zařízení budov, ani v technické zprávě.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o položku, která obsahuje práce a náklady spojené s úpravou stávajících rozvodů vnitřních instalací v podhledu centrální části (chodby) v 1.NP. Podhled není v této době plně přístupný a od současných instalací neexistují žádné další podklady, které by určily přesný rozsah prací. Pod stropem bude umístěn rozvod VZT - rekuperace pro 1.NP. Kvůli umístění vedení co nejvýše pod stropem (kvůli světlé výšce chodby) bude nutné některé vnitřní rozvody "přisunout" těsně pod strop, nebo vyřešit tak, aby nedošlo ke kolizi s rozvodem VZT.

Přibližný rozsah je možné zjistit z fotodokumentace

text z D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

Podhledy

Sádrokartonové podhledy jsou navrženy v místech rozvodů VZT v 1.NP a části 2.NP.

V 1.NP jsou stávající kazetové podhledy řešeny ve středové chodbě a částečně také v některých místnostech, kde jsou nyní rozvody instalací z 2.NP.

Navrhované jsou SDK v sociálním zázemí učitelů, kde budou připojené rozvody VZT ze stoupačky na zahradní fasádě. Dále v místech jednotlivých učeben, kde je řešené vedení VZT a SDK "kopíruje" tvar rozvodů tak, aby byl svojí spodní hranou v úrovni nadpraží oken. V chodbě bude stávající SDK rozebrán a nově proveden po instalaci rozvodů VZT.

V souvislosti s novými rozvody VZT je nutné stávající rozvody instalací v podhledech přesunout co nejblíže pod strop (jedná se o instalace vody, kanalizace, elektro - viz foto z podhledu).

Nový SDK v chodbě je uvažován opět jako kazetový z důvodu přístupu k instalacím a použitím stávajících vsazených světel. Ostatní SDK podhledy jsou celoplošné.

V místnostech s mokrým provozem (sprcha, WC, úklid) budou sádrokartonové desky použity ve vodovzdorném provedení. Prostupy a řešení viz. zpráva PBŘ. Montáž SDK konstrukcí bude vždy provedena v souladu s pokyny výrobce systému.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze obsahu žádosti a odpovědi zadavatele, kterou se nemění zadávací podmínky, se ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro podání nabídek v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace neprodlužuje.

V Praze dne 13. 4. 2018