



ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 2/2014-23-27

„OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A“

Dotaz č. 1:

V jednotlivých rozpočtech jsou uvedeny položky, jejichž obsah není přesně specifikován a to může být příčinou k obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek uchazečů. Jako příklad uvádíme :

Rozpočet Silnoproud:

13. Dodávka a montáž tras pro potřeby elektroinstalace	kpl	1
14. Dodávka a montáž kabelů pro potřeby elektroinstalace	kpl	1
15. Instalační materiál, krabice, trubky, konektory	kpl	1
16. Instalace kabelových rozvodů	kpl	1
17. Montáž komponentů	kpl	1
18. Úprava a připojení zařízení na stávající hromosvod vč.dostrojení	kpl	1

Odpověď na dotaz č. 1:

Silnoproudé rozvody jsou podrobně popsány v části D.1.4.7. Silnoproudá elektrotechnika projektové dokumentace, a to v technické zprávě technické zprávě (část D.1.4.7a), půdorysech jednotlivých podlaží budovy (část D.1.4.7. b.01 až 07), schématu silnoproudu (část D.1.4.7.b 08), schématech jednotlivých rozvaděčů (část 1.4.7.b.09 až 17). Podrobný popis jednotlivých komponent je specifikován v technické specifikaci (část D.1.4.7.c.). Z tohoto popisu vychází jednotka „kpl“ protože je třeba uvažovat s realizací jako celku.

Dotaz č. 2:

A další „Rozpočet D.1.1 NOVÝ STAV“

102	711	999711	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711	kpl.	1,00
106	712	999712	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712	kpl.	1,00
123	713	999713	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713	kpl.	1,00
140	763	999763	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763	kpl.	1,00

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o položky specifikující ostatní a jiné práce, dodávky, činnosti, koordinace s ostatními a navazujícími profesemi neuvedené v projektové dokumentaci s ohledem na rozsah a obsah navržených stavebních úprav spojené s daným stavebním oddílem, které je nutno zrealizovat tak, aby daný stavební oddíl byl plně funkční.

Dotaz č. 3

A další „Rozpočet Slaboproud“

22. Dodávka a montáž kabelů pro potřeby EZS a DS + R + H	m	4 200
26. Instalační materiál, krabice, trubky	kpl	1
27. Instalace kabeláží	kpl	1
50. Dodávka a montáž kabelů	m	14 500
51. Instalační materiál, krabice, trubky, konektory	kpl	1
52. Instalace kabelových rozvodů	kpl	1
53. Montáž komponentů	kpl	1
54. Poměření zásuvek včetně vystavení protokolu	kpl	1



Odpověď na dotaz č. 3:

Slaboproudé rozvody jsou podrobně popsány v části D.1.4.8. „Elektronické komunikace“ projektové dokumentace, a to v technické zprávě technické zprávě (část D.1.4.8a), půdorysech jednotlivých podlaží budovy (část D.1.4.8.b.01 až 07). Podrobný popis jednotlivých komponent je specifikován v technické specifikaci (část D.1.4.8.c.). Z tohoto popisu vychází jednotka „kpl“ protože je třeba uvažovat s realizací jako celku.

Dotaz č. 4:

Skleněný obklad – položka 289 je na výkresech rozkreslena, ale položka č. 290 jsme nikde na výkrese nenašli, jak má být fasádní obklad rozmístěn. Protože nám to není jasné ani z VV, jaké mají být rozměry jednotlivých skel. Zároveň jestli má být dle poznámek k jednotlivým položkám v ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové. Žádáme o rozpis této položky.

Odpověď na dotaz č. 4:

Skleněný obklad - v ceně položky 289 je zahrnuta také cena hliníkových rohových, ukončovacích a přechodových profilů. Položka 290 byla v rámci úprav PD dodatečně zrušena. Uchazeč u této položky uvede ve sloupci „Cena celkem“ částku 0 (slovy „nula“).

Dotaz č. 5:

Jaký význam má položka č. 77 přesun hmot ve výkazu výměr na bourací práce ?

Odpověď na dotaz č. 5:

Jedná se o položku „Přesun hmot pro budovy vícepodlažní do 52 m z betonových dílců se zděným pláštěm“, a to v rámci části „HSV – Práce a dodávky HSV“ související s bouracími pracemi, např. pro lešení, provizorní podpěrné konstrukce při bourání příček a nosného zdiva, pro provizorní podpěrné konstrukce při bourání stropů, trámů a schodišťových konstrukcí apod. V cenách základního přesunu hmot, jsou započteny náklady na vodorovnou a svislou dopravu hmot jeřábem, stavebním výtahem, stavebním vrátkem, čerpadlem betonu, apod., vše v souladu s rozpočtovacími standardy.

Dotaz č. 6:

Projekt nespecifikuje rozměry a barevné provedení vnitřních dlažeb a obkladů je možno toto doplnit ?

Odpověď na dotaz č. 6:

Rozměry a barevné provedení vnitřních dlažeb a obkladů je specifikováno v části D.1.4.9. (Vnitřní vybavení - interiér) projektové dokumentace, a to v části „Podlahy – spárořez dlažeb“ jednotlivých podlaží (část D.1.4.9.b.1.01 až 07) a ve „Spárořezu obkladů“ (část D.1.4.9.b.1.08).

Dotaz č. 7:

Projekt nespecifikuje položku č. 155 obložení stěn z aglomerových desek ve výkazu nový stav jaké bude provedení, způsob kotvení, příp. rošt pro ukotvení?

Odpověď na dotaz č. 7:

Jedná se o podkladní podpěrné desky tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr pod fasádní zateplovací systém, např. desky např. pro klempířské konstrukce v rámci oplechování apod. Kotvení bude běžné pomocí kotvicích prvků do nosné konstrukce zdi či stropů bez roštu, desky budou položeny přímo např. na tepelnou izolaci celoplošně apod.

4. 2. 2014