

## Čestné prohlášení o subdodavatelích

k zakázce s názvem:

### OSSZ Ústí nad Orlicí Energetické úspory zateplením obvodového pláště

Uchazeč STATING s.r.o. se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ: 259 63 864, DIČ: CZ25963864, jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku

tímto čestně prohlašuje,


že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující subdodavatelé:

#### Subdodavatel č. 1

Předmět subdodávky	Okna + vnější dveře
Název subdodavatele	SULKO s. r. o.
Sídlo/místo podnikání	Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh
Kontaktní adresa	Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh
IČ / DIČ	479 76 969 / CZ47976969
Osoba oprávněná jednat jménem/za subdodavatele Telefon / fax / e-mail	Ing. Petr Suchánek 583 469 111/ 583 469 220 sulko@sulko.cz
Finanční objem subdodávky v Kč	1.558.464,00 Kč 24 %

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové  
IČ: 259 63 864 • DIČ: CZ25963864

V Kostelci nad Orlicí dne 13.01. 2014

  
Ing. Pavel Hurych, jednatel společnosti

ID	Název úkolu	Doba trvání	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6
			T1	T2	T3	T4	T5	T6
0	<b>OSSZ Ústí nad Orlicí Zateplení</b>	131 dny	T2	T1	T2	T3	T4	T5
1	1 Část A,B	87 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
2	1.1 Předání stavení	1 den	T1	T2	T3	T4	T5	T6
3	1.2 Přípravné práce	4 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
4	1.3 Výměna oken	20 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
5	1.4 Elektroinstalace	15 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
6	1.5 Klempířské práce	18 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
7	1.6 Zámečnické práce	1 den	T1	T2	T3	T4	T5	T6
8	1.7 Montáž lešení	10 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
9	1.8 Zateplení	30 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
10	1.9 Omítka fasády	20 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
11	1.10 Demontáž lešení	5 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
12	2 Část C	107 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
13	2.1 Výměna oken	12 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
14	2.2 Elektroinstalace	5 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
15	2.3 Klempířské práce	8 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
16	2.4 Montáž lešení	5 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
17	2.5 Zateplení	15 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
18	2.6 Omítka fasády	10 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
19	2.7 Demontáž lešení	3 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
20	2.8 Dokončovací práce	10 dny	T1	T2	T3	T4	T5	T6
21	2.9 Předání díla	1 den	T1	T2	T3	T4	T5	T6

	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	Celkem
OSSZ Ústí nad Orlicí Zateplení								
Část A, B								
Předání stavěniště	65 000,00 Kč							65 000,00 Kč
Přípravné práce	1 092 878,10 Kč	121 430,90 Kč						1 214 309,00 Kč
Výměna oken				121 407,00 Kč				121 407,00 Kč
Elektronstallace				300 841,00 Kč				300 841,00 Kč
Klempřířské práce								36 000,00 Kč
Zámečnické práce				342 838,00 Kč				342 838,00 Kč
Montáž lešení				601 566,90 Kč				601 566,90 Kč
Zateplení			1 039 070,10 Kč					1 039 070,10 Kč
Omítka fasády			56 194,60 Kč					56 194,60 Kč
Demontáž lešení				505 751,40 Kč				505 751,40 Kč
Část C				119 547,00 Kč				119 547,00 Kč
Výměna oken								607 154,00 Kč
Elektronstallace				607 154,00 Kč				607 154,00 Kč
Klempřířské práce						60 704,00 Kč		60 704,00 Kč
Montáž lešení						100 420,00 Kč		100 420,00 Kč
Zateplení				34 283,80 Kč	137 135,20 Kč			171 419,00 Kč
Omítka fasády					820 318,00 Kč			820 318,00 Kč
Demontáž lešení					56 194,60 Kč			56 194,60 Kč
Dokonečovací práce						224 778,40 Kč		224 778,40 Kč
Předání díla						59 773,00 Kč		59 773,00 Kč
						95 164,38 Kč		95 164,38 Kč
Celkem	1 157 878,10 Kč	1 708 989,80 Kč	1 095 264,70 Kč	981 830,20 Kč	1 013 647,90 Kč	540 839,78 Kč		6 498 450,38 Kč

STATING  
 STATING s.r.o.  
 Pátekova 68/770  
 500 04 Ústí nad Orlicí  
 IČO: 252038060

15. 01. 2014



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OSSZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a údržba	Projektant:	Ing. Jaroslav Šedivec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Smetanova 43, Ústí nad Orlicí	Zhotovitel:	STATING s.r.o.	IČ/DIČ:	259 63 864 / CZ25963864
JKSO:	8016949	Zpracoval:	Eva Fabiánková	Položek:	105
				Datum:	1.11.2013

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 654 950,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	2 380 542,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 811 750,78	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	347 282,29	Rozpočtová rezerva		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	80 407,77			Ostatní	0,00
	Montáž	101 702,20			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		121 814,36				
ZRN celkem		6 498 450,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	6 498 450,38	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	1 364 674,58
	Celkem bez DPH	6 498 450,38
	Celkem včetně DPH	7 863 124,96

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis
		STATING s.r.o. Pardubická 88/1400 500 04 Ústí nad Orlicí IČ: 259 63 864 / DIČ: CZ25963864	Datum, razítko a podpis 

1. Materiály uvedené ve specifikacích (okna, dveře a pod.) se řídí referenčními výrobky ze standardů, na základě předložených vzorků investor vybere konkrétní výrobek

2. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech součástí PD (t.j. TZ, výkresová část, specifikace). Povinností dodavatele je přikontrolovat výkaz výměr a případně chybějící výkony a dodávky doplnit a ocenit, případně přebývajících výkonů a dodávky specifikovat a odečíst.

3. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce



# Stavební rozpočet

Název stavby:		OSSZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ					Objednatel:		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16		
Druh stavby:		Opravy a údržba					Projektant:		Ing. Jaroslav Šedivec		
Lokalita:		Smetanova 43, Ústí nad Orlicí					Zhotovitel:		STATING s.r.o.		
JKSO:		8016949					Zpracoval:		Eva Fabiánková		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava		
		Rozměry									
1	139601103R00	Zemní práce Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (18+7,2+10,8+2,8)*0,3+7,1*0,6+7,6*0,6+(11,4+10,8+7,2+11)*0,6+15,15*0,5)*0,5	m3	26,14	750,00	25 770,12	0,00	0,00	RTS I / 2013		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 26,14	m3	26,14	235,85	6 165,12	0,00	0,00	RTS I / 2013		
11	113106121R00	Přípravné a přídržné práce Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na sucho (18+7,2+10,8+2,8+7,1+7,6+11,4+10,8+7,2+11+15,15)*0,5	m2	54,53	31,14	1 698,06	7,53	20,61	RTS I / 2013		
4	113107112R00	Odsíraní podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm (18+7,2+10,8+2,8+7,1+7,6+11,4+10,8+7,2+11+15,15)*0,5	m2	54,53	115,16	6 279,67	13,09	13,09	RTS I / 2013		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,09	99,40	1 300,87	0,00	0,00	RTS I / 2013		
6	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	13,09	327,04	4 280,04	0,00	0,00	RTS I / 2013		
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,09	25,00	327,18	0,00	0,00	RTS I / 2013		
8	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut	t	13,09	100,00	1 308,72	0,00	0,00	RTS I / 2013		
31	311271177R2	Zdi podpěrné a vlnité Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm 1,3*0,6*2,5*3	m2	9,06	1 169,98	10 600,02	1,90	1,90	RTS I / 2013		
56	564851112R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze štrkcodrti po zhutnění tloušťky 16 cm (18+7,2+10,8+2,8+7,1+7,6+11,4+10,8+7,2+11+15,15)*0,5	m2	54,53	103,83	5 661,85	18,00	18,00	RTS I / 2013		
59	596811111R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kameniva též. - použity původní dlaždice (18+7,2+10,8+2,8+7,1+7,6+11,4+10,8+7,2+11+15,15)*0,5	m2	54,53	240,00	13 087,20	4,09	4,09	RTS I / 2013		
61	612409991R00	Úprava povrchů vnitřní Začištění omítek kolem oken, dveří apod. (3,05+1,89+2)*39+(1,2+2,2)*18+(3,2+0,72)*3+(1,125+0,6)*2*16+(0,85+0,6)*2*20 (0,785+1,2)+(1,4+3,5)*2*8+(1,2+1,8)*2*5+(2,4+1,8)*2*2+(1,4+2,1)*2*5+(2,4+2,1)*2*4 (0,85+0,85)*2*9+(3,05+2,1)*2*7+(0,55+0,55)*2*(3,05+2,1)*2*8 (0,7+0,82)*2*5+(1,4+2,1)*2*5*okna (1,5+2,1)*2*(1,4+2,705+2)+(1,48+2)*2*(3,2+2,337)*2*(2,5+2,6)*2*dveře	m	848,69	247,00	209 132,43	3,15	3,15	RTS I / 2013		
13	611481113R00	Potázení stropů sklotextilní výztužnou sítkou 626,3	m2	626,30	135,00	84 550,50	0,21	0,21	RTS I / 2013		
14	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací, ruční tloušťka vrstvy 3 mm 626,3	m2	626,30	150,00	93 945,00	2,91	2,91	RTS I / 2013		
15	601021144RT2	Omítka stropů vápenosádrová štuková, ruční tloušťka vrstvy 3 mm 626,3	m2	626,30	250,00	156 575,00	2,55	2,55	RTS I / 2013		

16	612420016RAA	626,3	m2	626,30	220,00	1 993,20	0,47	RTS I / 2013
		Omlítka stěn vnitřní MVC šluková, pomocné lešení		9,06				
		1,3*0,6*2+2,5*3		9,06				
<b>62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>2 443 193,00</b>	<b>45,95</b>	
17	620991121R00		m2	555,17	21,00	11 638,57	0,06	RTS I / 2013
		Zakryvání výplň vnějších otvorů z lešení		316,30				
		3,05*1,89*39+1,2*2,2*18+3,2*0,72*3+1,125*0,6*18+0,85*0,6*20+1,4*2,1*5		162,31				
		0,785*1+1,4*3,5*8+1,2*1,8*5+2,4*1,8*2+0,85*0,85*9+3,05*2,1*7+0,55*0,55+3,05*2,1*8		17,57				
		0,7*0,82*5+1,4*2,1*5;okna		38,83				
		1,5*2,1+1,4*2,705+1,48*2+3,2*2,337*3+2,5*2,6;dveře		20,16				
		2,4*2,1*4		2 325,44	15,75	36 625,68	0,00	RTS I / 2013
18	622903111R00		m2	2 325,44				
		Očištění zdi a valů před opravou, ručně		2 325,44				
		2227*98,44						
19	622311134RT3		m2	2 227,00	723,00	1 610 121,00	30,40	RTS I / 2013
		Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omlítkou Silikon 3,2 kg/m2		2 227,00				
		2227						
20	622311853RT3		m2	634,00	662,00	419 708,00	13,99	RTS I / 2013
		Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 20 mm s omlítkou Silikon3,2 kg/m2		634,00				
		634						
21	622311524RV1		m2	98,44	1 075,00	105 823,00	1,23	RTS I / 2013
		Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		98,44				
		38+6,16+32,52+10,41+11,35						
22	622421492R00		m	3 170,00	33,00	104 610,00	0,00	RTS I / 2013
		Doplňky zatepl. systémů, okenní listy s tkaninou		3 170,00				
		3170						
23	622481292R00		m	3 170,00	25,00	79 250,00	0,00	RTS I / 2013
		Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní		3 170,00				
		3170						
24	28350106		m	3 396,25	22,20	75 396,75	0,27	RTS II / 2011
		Profil okenní zadržující APU 9 mm l = 2,4 m		3 170,00				
		3170		226,25				
		:ztrátě 7%; 226,2533						
<b>64</b>		<b>Osazování výplň otvorů</b>				<b>158 367,11</b>	<b>15,47</b>	
25	641952211R00		kus	80,00	222,60	17 808,00	3,07	RTS I / 2013
		Osazení rámu okenních dřevěných/plastových, plocha do 2,5 m2		80,00				
		80						
26	641952341R00		kus	36,00	401,10	14 439,60	2,06	RTS I / 2013
		Osazení rámu okenních dřevěných/plastových, plocha do 4 m2		36,00				
		36						
27	641952451R00		kus	75,00	612,15	45 911,25	6,80	RTS I / 2013
		Osazení rámu okenních dřevěných/plastových, plocha do 10 m2		75,00				
		75						
28	648991113RT2		m	281,64	284,79	80 208,26	3,53	RTS I / 2013
		Osazení parapetních desek z plast. hmot včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm		281,64				
		3,05*39+1,2*18+3,2*3+1,125*18+0,85*20+0,785+1,4*8+1,2*5+2,4*2+1,4*5		217,19				
		0,85*9+3,05*7+0,55+3,05*8+0,7*5+1,4*5		64,45				
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>268 941,76</b>	<b>2,50</b>	
29	713111125R00		m2	626,30	117,90	73 840,77	0,52	RTS I / 2013
		Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením		626,30				
		626,3						
30	28375768.A		m3	79,11	2 439,15	192 961,16	1,98	RTS II / 2011
		Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl.120mm		79,11				
		626,3*0,12		75,16				
		:ztrátě 5%; 3,946						
31	998713103R00		t	2,50	856,76	2 139,83	0,00	RTS I / 2013
		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m		2,50				
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>301 262,38</b>	<b>6,00</b>	
32	764900050RAA		m	281,64	18,00	5 069,52	0,51	RTS I / 2013
		Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného		281,64				
		3,05*39+1,2*18+3,2*3+1,125*18+0,85*20+0,785+1,4*8+1,2*5+2,4*2+1,4*5		217,19				
		0,85*9+3,05*7+0,55+3,05*8+0,7*5+1,4*5		64,45				
33	764410330R00		m	281,64	99,00	27 882,36	0,60	RTS I / 2013
		Oplechování parapetů včetně rohu Al, rš 200 mm		281,64				

34	55342088	3,05*39+1,2*18+3,2*3+1,125*18+0,85*20+0,785+1,4*8+1,2*5+2,4*2+1,4*5 0,85*9+3,05*7+0,55+3,05*6+0,7*5+1,4*5 Parapet vnější hliníkový ALIN bílý š 210 mm fezaný 281,64 :zřítelné 8%; 2,4*48	m	217,19 64,45 306,39 281,64	180,40	55 272,76	0,00	RTS II / 2011
35	764900060RA0	Demontáž oplechování zdi 59,34+8,27+44,415+10,6+40,705*2+20,1+15,66+5,6+17,2+14,9+3,6+4,125+12,35+41,8 2,2*2+31,5+11,6+11,2+9,6+12,35	m	24,75 420,02 339,37 80,65 420,02 420,02	25,00	10 509,50	3,49	RTS I / 2013
36	764521460R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm 420,02	m	462,00	462,00	194 049,24	1,41	RTS II / 2011
37	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	6,00	1 414,65	8 488,00	0,00	RTS I / 2013
38	766629111R00	<b>Konstrukce truhlářské</b> Sdružení zdvojených oken - dvou kusů	kus	3,00	472,50	1 536 597,13	9,35	RTS I / 2013
39	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00	399,00	21 546,00	0,04	RTS I / 2013
40	61143800	Okno plastové jednokřídlé 55 x 55 cm OS bílé	kus	54,00 54,00	2 125,20	2 125,20	0,01	RTS II / 2011
41	61143806	Okno plastové jednokřídlé 85 x 60 cm OS bílé	kus	1,00	2 378,67	47 573,40	0,19	RTS II / 2011
42	61143807	Okno plastové jednokřídlé 70 x 82 cm OS bílé	kus	20,00 20,00	2 446,50	12 232,50	0,07	RTS II / 2011
43	61143812	Okno plastové jednokřídlé 113 x 60 cm OS bílé	kus	5,00	2 617,06	47 107,08	0,25	RTS II / 2011
44	61143807	Okno plastové jednokřídlé 85 x 85 cm OS bílé	kus	18,00	2 608,20	23 473,80	0,13	RTS II / 2011
45	61143801	Okno plastové jednokřídlé 79 x 100 cm OS bílé	kus	9,00 9,00	2 698,50	2 698,50	0,01	RTS II / 2011
46	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00	787,50	20 475,00	0,02	RTS I / 2013
47	61143813	Okno plastové jednokřídlé 120 x 180 cm OS bílé	kus	26,00 26,00	5 183,22	25 916,10	0,19	RTS II / 2011
48	61143817	Okno plastové čtyřkřídlé 320 x 72 cm OS bílé	kus	5,00	8 884,05	26 652,15	0,07	RTS II / 2011
49	61143833	Okno plastové dvoukřídlé 120 x 220 cm O+OS bílé	kus	3,00 3,00	6 053,25	108 958,50	0,77	RTS II / 2011
50	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	18,00 18,00	1 008,00	12 096,00	0,01	RTS I / 2013
51	61143860	Okno plastové dvojkřídlé 240 x 180 cm OS+OS bílé	kus	12,00 12,00	9 220,05	18 440,10	0,14	RTS II / 2011
52	61143196	Okno plast. dělené ve výšce 140x210 (60+150) OS/P	kus	2,00 2,00	5 350,80	53 508,00	0,47	RTS II / 2011
53	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	10,00 10,00	1 312,50	86 625,00	0,00	RTS I / 2013
54	61143202	Okno plast. dělené ve výšce 140x350 (175+175) OS/S	kus	66,00 66,00	12 438,56	99 508,48	0,44	RTS II / 2011
55	61143190	Okno plast. dělené ve výšce 2x120x210 (150+60) OS/S	kus	8,00 8,00 4,00	12 157,43	48 629,72	0,32	RTS II / 2011

56	61143869	4 Okno plastové dvojkřídlové 305 x 189 cm OS+OS bílé	kus	4,00	10 710,00	417 690,00	3,90	RTS II / 2011
57	61143869	39 Okno plastové dvojkřídlové 305 x 210 cm OS+OS bílé	kus	39,00	15 279,74	229 198,10	1,50	RTS II / 2011
58	766670059RAA	15 Stěna plastová bílá, dvojsklo 3200x2337mm 8mídlíná	m2	15,00	1 601,25	23 954,70	0,45	RTS I / 2013
59	766670059RAA	3,2*2,37*2 Stěna plastová bílá, dvojsklo 3200x2337mm s dveřmi 1600x2020mm	m2	14,96	18 248,66	136 499,98	0,23	RTS I / 2013
60	769000001R00	3,2*2,337 Montáž plastových dveří a vrat	m2	7,48	1 076,25	4 305,00	0,00	RTS I / 2013
61	61143792.A	4 Dveře vchodové plast 1500x2100 otevíravé	kus	4,00	18 991,35	18 991,35	0,04	RTS II / 2011
62	61143792.A	1 Dveře vchodové plast 1400x2705 otevíravé	kus	1,00	20 668,20	20 668,20	0,04	RTS II / 2011
63	61143792.A	1 Dveře vchodové plast 1480x2000 otevíravé	kus	1,00	18 723,60	18 723,60	0,04	RTS II / 2011
64	998766103R00	1 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	9,35	811,58	7 585,17	0,00	RTS I / 2013
65	767851220R00	<b>767</b> Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				<b>35 999,84</b>	<b>0,32</b>	
		Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	RTS I / 2013
66	55344630	1 Vrata ocelová 746616 250 x 280 s rámem zateplená	kus	1,00	32 000,00	32 000,00	0,32	RTS II / 2011
67	998767103R00	1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,00	1 557,63	499,84	0,00	RTS I / 2013
68	7841911101R00	<b>784</b> Malby				<b>34 944,80</b>	<b>0,15</b>	
		Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	635,36	20,00	12 707,20	0,04	RTS I / 2013
69	784195212R00	626,3+9,06 Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	635,36	35,00	22 237,60	0,10	RTS I / 2013
		635,36						
70	941941032R00	<b>94</b> Lešení a stavební výtahy				<b>693 577,60</b>	<b>156,42</b>	
		Montáž lešení leh.rád.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	4 021,00	65,00	261 365,00	134,22	RTS I / 2013
71	941941192RT2	938-115+672+647+232+584+136+42+49+277+159+55+115 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	4 021,00	18,40	221 959,20	0,00	RTS I / 2013
72	941941832R00	4021*3 Demontáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	12 063,00	44,00	176 824,00	0,00	RTS I / 2013
73	944944011R00	4021 Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 021,00	1,00	4 021,00	0,00	RTS I / 2013
74	944944031R00	4021*3 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	12 063,00	0,10	1 206,30	0,00	RTS I / 2013
75	944944081R00	4021 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 021,00	0,50	2 010,50	0,00	RTS I / 2013
76	944945012R00	8 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00	86,80	694,40	0,32	RTS I / 2013
77	944945192R00	8,3 Příplatek za každý měsíc používání stříšky, k pol. 5012	m	8,30	72,00	597,60	0,00	RTS I / 2013
78	944945812R00	8 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00	48,20	385,60	0,00	RTS I / 2013



79	941955002R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00 626,00 626,00	39,00	24 414,00	21,88	RTS I / 2013
	<b>95</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						
80	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - úklid kolem objektu a denní úklid po skončení prací (59,34+8,27+44,415+10,6+40,705*2+20,1+15,66+5,6+17,2+14,9+3,6+4,125+12,35+4,1,0)*2,5 (2,2*2+31,5+11,6+11,2+9,6+12,35)*2,5 plocha zabraná stavbou a lešením	m2	1 050,06 848,43 201,63	28,00	100 446,51 29 401,68	2,25 2,15	RTS I / 2013
81	900 R04		HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 7 - úpravy doplňků stavěb - odhad	hod	100,00 100,00 100,00	80,00	8 000,00	0,00	RTS I / 2013
82	553 PC99.AVD		Nespecifikovaný materiál (prodloužení kotev, ventilační, apod.)	kg	100,00 100,00	35,00	3 500,00	0,10	
83	999281211R00		Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	253,38	235,00	59 544,83	0,00	RTS I / 2013
84	968071126R00		<b>Bourání konstrukcí</b> Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m	kus	2,00 2,00	31,60	63,20	0,00	RTS I / 2013
85	968072559R00		Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	6,50 6,50	73,13	475,35	0,43	RTS I / 2013
86	968061112R00		Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	129,00 129,00	150,00	19 350,00	0,00	RTS I / 2013
87	968061113R00		Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	182,00 182,00	65,00	11 830,00	0,00	RTS I / 2013
88	968061126R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00 6,00	144,00	864,00	0,00	RTS I / 2013
89	968062354R00		Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	32,84 32,84	225,49	7 405,09	2,46	RTS I / 2013
90	968062356R00		Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	94,92 94,92	106,00	10 061,52	5,13	RTS I / 2013
91	968062357R00		Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých nad 4 m2	m2	414,55 414,55	91,67	38 001,80	19,48	RTS I / 2013
92	968062456R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	17,38 17,38	121,38	2 109,58	1,16	RTS I / 2013
93	979011111R00		Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,67	256,00	7 338,49	0,00	RTS I / 2013
94	979011121R00		Příplatek za každé další podlaží - (3-4.podl.)	t	28,67	110,00	3 153,26	0,00	RTS I / 2013
95	979082111R00		Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	28,67	213,00	6 105,86	0,00	RTS I / 2013
96	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 50m	t	28,67	23,70	679,38	0,00	RTS I / 2013
97	979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vbouraných hmot	t	28,67	65,00	1 863,29	0,00	RTS I / 2013
98	979086213R00		Nakládání vbouraných hmot na dopravní prostředek	t	28,67	250,00	7 166,50	0,00	RTS I / 2013
99	979981106R00		Kontejner, suť odvoz a likvidace,12 t	t	28,67	350,00	10 033,10	0,00	RTS I / 2013
	<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>182 109,97</b>	<b>0,00</b>	
100	900 RE7		HZS - stavební práce elektromontér v tarifní třídě 7 - upřesní se dle skutečnosti	hod	150,00 150,00	220,00	33 000,00	0,00	
101	34599001VD		150;demonitáže hromosvodů, drobné úpravy EI	hod	1,00 1,00	44 250,00	44 250,00	0,00	
102	210220002RT1		Drobný instalační a pomocný materiál	m	699,52 279,50 339,37 60,65	133,40	93 315,97	0,00	RTS I / 2013
			Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm - nový hromosvod						
			16,5*2+15*2+14,5*4+15,5*12*4+13+11,5*2+5,5*2+11+6,5*2+5*2*svody						
			59,34+8,27+44,415+10,6+40,705*2+20,1+15,66+5,6+17,2+14,9+3,6+4,125+12,35+4,1,8						
			2,2*2+31,5+11,6+11,2+9,6+12,35;střecha						

103	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO 24	kus	24,00	78,00	1 872,00	0,00	RTS I / 2013
104	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ 24	kus	24,00	78,00	1 872,00	0,00	RTS I / 2013
105	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS 100	kus	100,00	78,00	7 800,00	0,00	RTS I / 2013
				100,00		<b>6 498 450,38</b>		

1. Materiály uvedené ve specifikacích (okna, dveře a pod.) se řídí referenčními výrobky ze standardů, na základě předložených vzorků investor vybere konkrétní výrobek
2. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech součástí PD (t.j. TZ, výkresová část, specifikace). Povinností dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případně chybnější výkony a dodatky doplnit a ocenit, případně přebývající výkony a dodatky
3. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce