

SMLOUVA O DÍLO č. 23/231/20/14

Číslo smlouvy zhotovitele D/14/033

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění platném a účinném (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:

se sídlem:

statutární orgán:

jednající:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČR – Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

00006963

ČNB

10006 -127001/0710

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

se sídlem:

Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

statutární orgán:

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

Jan Opatrný, jednatel společnosti

zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti (intermont@intermont-opatrný.cz, +420 777 112 238)

Daniel Opatrný, jednatel společnosti (opatrný@intermont-opatrný.cz, +420 777 112 020)

zastoupení ve věcech technických:

Jan Musil, vedoucí výroby (musil@intermont-opatrný.cz, +420 775 018 110)

IČO:

49900854

DIČ:

CZ49900854

bankovní spojení:

KB

číslo účtu:

19-2085700207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě společně označováni také jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Strana“ nebo „Smluvní strana“)

uzavírají tuto Smlouvu následujícího znění:

II. PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá za účelem vybudování plynové kotelny včetně přípojky plynu pro vytápění budovy České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), ve které sídlí Okresní správa sociálního zabezpečení Louny (dále jen „OSSZ Louny“) na adrese Pod Nemocnicí 2387, 440 01 Louny.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vybudovat na svůj náklad a na své nebezpečí plynovou kotelnu vč. přípojky (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje řádně a včasné provedené Dílo převzít a za Dílo zaplatit smlouvenou cenu dle čl. V. této Smlouvy. Převzetí díla potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu předloženého Zhotovitelem.

IV. PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla.

2. Objednatel se zavazuje řádně a včasné provedené Dílo prosté jakýkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. V. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti, které jsou pro zhotovení Díla potřebné, včetně veškerých přípravných prací, zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla, vydání kolaudačního souhlasu a jeho uvedení do trvalého provozu, zajištění všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, a zajištění dokladů vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
5. Za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků Zhotovitele při provádění Díla plně odpovídá Zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně vést stavební deník.

V. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Díla v rozsahu stanoveném čl. III této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena konečná a nejvýše přípustná. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu plnění, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena.

Cena za provedení díla bez DPH:

668 732,40 Kč

DPH 21%

140 434,10 Kč

Cena včetně DPH:

809 166,50 Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Příslušná platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání a řádném převzetí Díla Objednatel a současného podpisu předávacího protokolu či oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu/faktury dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
4. Splatnost faktur je 30 (třicet) dní od doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet Zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavovat po ukončení příslušné etapy prací dle harmonogramu stavby dílčí daňový doklad/fakturu znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který je vždy nedílnou přílohou každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90% celkové ceny zakázky včetně DPH.
6. Daňový doklad/dílčí fakturu na zbývajících 10% celkové ceny plnění včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení a po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu. Úhrada zbývajících částky je podmíněna udělením kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ze strany místně příslušného stavebního úřadu.
7. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín plnění:

Termín zahájení realizace:

do 15 (patnácti) dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Termín ukončení:

do 2 (dvou) měsíců od zahájení realizace

2. Jako závazný bude dohodnut harmonogram stavebních prací (příloha č. 1).
3. Místo plnění: **Budova OSSZ Louny, Pod nemocnicí 2387, 440 01 Louny.**
4. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 15 (patnácti) dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis. Objednatel si vyhrazuje

právo pověřit předáním staveniště technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést do náležitého stavu v termínu do 10 dnů od předání a převzetí Díla.
3. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti dodavatelem třetí osobě ve výši nejméně 5 (pět) mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 5% z tohoto limitu. Vybraný Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 3 (tří) dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost, je Objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých). Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené Objednatелеm, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná nejméně po dobu plnění Smlouvy o dílo.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky vytknuté Objednatелеm při protokolárním předání Díla odstranit bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů. Vady plnění zjištěné v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejich prokazatelného nahlášení Objednatелеm.
3. Zhotovitel poskytuje na stavební a montážní práce záruku v délce 60 (šedesáti) měsíců a pro veškeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, poskytuje záruku v délce nejméně 24 (dvacetičtyř) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez veškerých vad a nedodělků. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je Zhotovitel povinen poskytnout záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována výrobcem, a to ode dne předání a převzetí Díla bez veškerých vad a nedodělků.

X. SMLUVNÍ SANKCE

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s řádným a kompletním provedením Díla nebo dodržením dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu dále v případě, že:
 - a) Zhotovitel vyzve TDS Objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodu nepřipravenosti na straně Zhotovitele, a to v minimální výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou započatou hodinu přítomnosti TDS na stavbě.
 - b) Dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to v minimální výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
 - c) Dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to v minimální výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
 - d) Nedodrží termín uvolnění staveniště do 10 (deseti) dnů po odevzdání a převzetí díla, a to ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště.
3. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnícké osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků

právnických a fyzických osob (dále jen „Nařízení“).

6. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury k dílčí platbě uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení určený Nařízením.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména prodlení Zhotovitele, který nepředá Dílo v dohodnutém místě a termínu v souladu s čl. VII. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Strana požadovat.
2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
3. Vztahy v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Případné spory vzešlé ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem ČR.
5. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení a na platnost a účinnost Smlouvy jako celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
6. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a číslovaného dodatku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Věcný a časový harmonogram prací
8. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) vyhotoveních s plaností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a Zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
9. Nastanou-li u některé ze Stran okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně.
10. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

Zhotovitel:

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMANÍ 74**
⑪

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

V Praze dne 16-06-2014

Ve Vrskmani dne

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	OSSZ Louny - kotelna + přípojka plynu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel	ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5	IČ	DIČ
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, 106 00 Praha 5	00006963	
Zhotovitel	Intermont, Opatrný, s. r. o.	28375327	
		49900854	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včeliš	01/2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 668 733,81 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		809 166,50
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74**

01/2014
Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, 106 00 Praha 5

Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, 106 00 Praha 5
Vít Včeliš

Vít Včeliš

Kód	
1	
	OSSZ Louny - Kotelna + prípojka
SO-01	OSSZ Louny - Kotelna + prípojka
SO-01.1	Architektonicko stavební řešení
SO-01.2	UT
SO-01.3	Vnitřní plynovod + přípojka
SO-04.4	Elektroinstalace
SO-04.5	Vzduchotechnika
SO-02	Plynovodní přípojka
	Celkem

REKAPITULACE ROZPOČTU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Louny	JKSO	
Název objektu	Kotelna	EČO	
Název části		Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel	ČSSZ, Křížová 25, Praha 5	IČO	00006963
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10	DIČ	28375327,00000
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včeliš	19.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 673,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	21 324,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 997,57	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 % 36 997,57 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRSKMAŇ 74

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Louny
Objekt: Kotelna
Část:
JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: 24.3.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	13 632,24
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 761,71
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	7 965,68
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 050,00
99	Přesun hmot	854,85
PSV	Práce a dodávky PSV	23 365,33
766	Konstrukce truhlářské	1 629,20
767	Konstrukce zámečnické	18 241,45
783	Dokončovací práce - nátěry	2 571,10
784	Dokončovací práce - malby	923,58
Celkem		36 997,57

ROZPOČET

Stavba: Louny
Objekt: Kotelna
Část:
JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: 24.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 632,24	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 761,71	
1	K	011	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,027	582,00	1 761,71	21,0
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				7 965,68	
2	K	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - zednické zacištění	kus	4,000	278,00	1 112,00	21,0
3	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,054	158,00	956,53	21,0
4	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,054	262,00	1 586,15	21,0
5	K	011	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	21,0
6	M	MAT	553314040	zárubeň ocelová pro Ytong s drážkou YH 100 DV 900 L/P EW 30	kus	1,000	1 211,00	1 211,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 050,00	
7	K	767	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	3,600	38,00	136,80	21,0
8	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,600	197,00	709,20	21,0
9	K	013	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	4,000	551,00	2 204,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				854,85	
10	K	006	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000 m	m3	0,724	378,00	273,67	21,0
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,724	19,00	13,76	21,0
12	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné sutí	t	1,158	274,00	317,29	21,0
13	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,158	216,00	250,13	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 365,33	
	D		766	Konstrukce truhlářské				1 629,20	
14	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	196,00	196,00	21,0
15	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	1,000	392,00	392,00	21,0
16	K	PK	766695212	Dodávka + montáž prahů/přech. lišt dveří š. do 10 cm	kus	1,000	98,00	98,00	21,0
17	K	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	78,600	12,00	943,20	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				18 241,45	
18	K	766	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	21,0
19	M	MAT	611653143	dveře protipožární ocelové 1křídle 90 x 197 cm EW 30DC-1 s FAB vložkou, 6 klíčů	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	21,0
20	K	767	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	25,000	33,00	825,00	21,0
21	M	MAT	552423101	kovová mříž s rámem zároveň zinkovaná 580x810 mm	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	21,0
22	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 268,500	1,70	2 156,45	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 571,10	
23	K	783	783114130	Nátěry olejové ocelových zárubní dvojnásobné	m	4,900	196,00	960,40	21,0
24	K	783	783821122	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	5,460	295,00	1 610,70	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				923,58	
25	K	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,700	33,00	716,10	21,0
26	K	784	784211113	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	5,460	38,00	207,48	21,0
				Celkem				36 997,57	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

INTERMONT,
Opavský, a.s.
431 15 VRŠKMAŇ 74

D Celková náklady

23 Rozčet 7, 12, 19-23 452 285,00

24 15 % 6,06 DPH 0,00

25 21 % 452 285,00 DPH 94 979,00

26 Cena s DPH (ř. 23-26) 547 264,00

E Připočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Konečná doba 0,00

29 Zvýhodnění + 0,00

REKAPITULACE KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Název stavby	OSSZ Louny - kotelna + přípojka plynu			JKSO	
Název objektu	Kotelna			EČO	
Název části	Ústřední topení			Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel	ČSSZ, Křížová 25, Praha 5			IČ	00006963
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10			DIČ	28375327
Zhotovitel					
Rozpočet číslo	Zpracoval			Dne	
	Vít Včeliš				01/2014
Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 147 858,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 292 618,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 8 809,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 3 000,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 440 476,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 11 809,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 452 285,00
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 452 285,00 DPH 94 979,90
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 547 264,90
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění + - 0,00

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

ROZPOČET

Stavba: OSŠZ Louny - kotlina + přípojka plynu
 Objekt: Kotlina
 Část: Ústřední topení
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 01/2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	PSV				440 476,00	
			D	713				10 367,00	
1	K	PK	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	60,400	50,00	3 020,00	21,0
2	M	MAT	137565100	izolace 28/20mm	m	4,000	19,00	76,00	21,0
3	M	MAT	137565200	izolace 35/20mm	m	17,000	23,00	391,00	21,0
4	M	MAT	137565250	izolacec 42/20mm	m	3,000	25,00	75,00	21,0
5	M	MAT	137565350	izolace 48/20mm	m	27,000	31,00	837,00	21,0
6	M	MAT	137565450	izolace 63/20mm	m	2,000	40,00	80,00	21,0
7	M	MAT	137565600	izolace 78/20mm	m	6,000	48,00	288,00	21,0
8	M	MAT	137565700	izolace rozdělovače	m2	1,400	4 000,00	5 600,00	21,0
			D	731				309 463,00	
9	K	PK	731131111	Kotel Buderus GB 162-80 včetně montáže	soubor	2,000	77 368,00	154 736,00	21,0
10	M	MAT	005800010	G-TA sada odtok trychtýře	ks	2,000	651,00	1 302,00	21,0
11	M	MAT	005800020	Logamatic 4121	ks	1,000	16 807,00	16 807,00	21,0
12	M	MAT	005800030	venkovní čidlo FA	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
13	M	MAT	005800040	čidlo teploty FW	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	21,0
14	M	MAT	005800050	čidlo teploty kotlové vody FK	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
15	M	MAT	005800060	modul kaskády FM 456	ks	1,000	4 453,00	4 453,00	21,0
16	M	MAT	005800070	čidlo teploty výstupní vody	ks	2,000	950,00	1 900,00	21,0
17	M	MAT	005800080	kabeláž dle schématu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
18	M	MAT	005800200	oživení regulace	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
19	M	MAT	005800210	přípoj. čerpadlová skupina	ks	2,000	17 270,00	34 540,00	21,0
20	M	MAT	005800220	třicestný plepínacl ventil Taconova 32/R11/4	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	21,0
21	M	MAT	005800230	neutralizační zařízení neo 1	ks	1,000	8 595,00	8 595,00	21,0
22	K	PK	731289111	montáž odkoupení	soubor	1,000	14 216,00	14 216,00	21,0
23	M	MAT	484265000	koncentrické revizní koleno	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	21,0
24	M	MAT	484265020	koncentrická trubka 1m	kus	6,000	1 128,00	6 768,00	21,0
25	M	MAT	484265040	koncentrická průchodka zdí	kus	2,000	800,00	1 600,00	21,0
26	M	MAT	484265060	krycí clona bílá	kus	2,000	850,00	1 700,00	21,0
27	M	MAT	484265080	krycí clona nerez	kus	2,000	1 105,00	2 210,00	21,0
28	M	MAT	484265100	konzola	kus	2,000	433,00	866,00	21,0
29	M	MAT	484265120	.T kus přívodu vzduchu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	21,0
30	M	MAT	484265140	koncentrická trubka 2m	kus	10,000	2 168,00	21 680,00	21,0
31	M	MAT	484265160	ukončení vyústění	kus	2,000	900,00	1 800,00	21,0
32	M	MAT	484265180	stěnový držák	kus	12,000	500,00	6 000,00	21,0
33	M	MAT	484265200	prodloužení držáku	kus	2,000	650,00	1 300,00	21,0
34	M	MAT	484265220	prodloužení konzole	kus	2,000	650,00	1 300,00	21,0
			D	732				59 753,00	
35	K	PK	732111125	ohříváč vody Logalux SU 300	kus	1,000	20 328,00	20 328,00	21,0
36	K	PK	732111128	expanze 300l včetně montáže a mat.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	21,0
37	K	PK	732111132	anuloid HVD 2 včetně izolace	kus	1,000	9 844,00	9 844,00	21,0
38	K	PK	732111135	rozdělovač rs kombi 100	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	21,0
39	K	PK	732111139	čerpadlo 25/600	kus	1,000	3 081,00	3 081,00	21,0
40	K	PK	732111142	ventilátor 200mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	21,0
			D	733				39 432,00	
41	K	PK	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	1,000	139,00	139,00	21,0
42	K	PK	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	1,000	158,00	158,00	21,0
43	K	PK	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	11,000	221,00	2 431,00	21,0
44	K	PK	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	24,000	352,00	8 448,00	21,0
45	K	PK	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	6,000	554,00	3 324,00	21,0
46	K	PK	733121123	pozinkované potrubí DN 40	m	3,000	455,00	1 365,00	21,0
47	K	PK	733121124	pozinkované potrubí DN 50	m	2,000	561,00	1 122,00	21,0
48	K	PK	733121126	potrubí PPR 25	m	4,000	240,00	960,00	21,0
49	K	PK	733121128	potrubí PPR 32	m	6,000	287,00	1 722,00	21,0
50	K	PK	733121129	potrubí PPR 40	m	3,000	353,00	1 059,00	21,0
51	K	PK	733391101	topná zkouška	hod	72,000	72,00	5 184,00	21,0
52	K	PK	733391102	vypuštění topné vody	soubor	1,000	2 304,00	2 304,00	21,0
53	K	PK	733391103	demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,000	9 216,00	9 216,00	21,0
54	K	PK	733391104	napuštění demineralizovanou vodou	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
			D	734				21 461,00	
55	K	PK	734220101	kulový kohout 3/8"	kus	3,000	145,00	435,00	21,0
56	K	PK	734220102	kulový kohout 3/4"	kus	2,000	146,00	292,00	21,0
57	K	PK	734220103	kulový kohout 1"	kus	4,000	268,00	1 072,00	21,0
58	K	PK	734220104	kulový kohout 5/4"	kus	1,000	297,00	297,00	21,0
59	K	PK	734220105	kulový kohout b6/4"	kus	9,000	431,00	3 879,00	21,0
60	K	PK	734221412	vyp.kohout1/2"	kus	9,000	165,00	1 485,00	21,0
61	K	PK	734221413	odvzduš.automat 3/8"	kus	4,000	55,00	220,00	21,0
62	K	PK	734221422	zpětná klapka 3/4"	kus	1,000	211,00	211,00	21,0
63	K	PK	734221423	zpětná klapka 1"	kus	3,000	270,00	810,00	21,0
64	K	PK	734221501	filtr 3/4"	ks	1,000	141,00	141,00	21,0
65	K	PK	734221502	filtr 1"	ks	1,000	168,00	168,00	21,0
66	K	PK	734221511	filtr 6/4"	ús	2,000	382,00	764,00	21,0
67	K	PK	734221512	manometr včetně smýčky a kohoutu 6bar	soubor	1,000	862,00	862,00	21,0
68	K	PK	734221514	manomart včetně smýčky a kohoutu 10bar	soubor	1,000	856,00	856,00	21,0
69	K	PK	734221531	teploměr 100st	kus	5,000	393,00	1 965,00	21,0
70	K	PK	734221532	ventil esbe VRG 131 včetně pohonu	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	21,0
71	K	PK	734221533	vodoměr dn 20	kus	1,000	849,00	849,00	21,0
72	K	PK	734221534	poj.ventil 1/2" 8 bar	kus	1,000	155,00	155,00	21,0
				Celkem				440 476,00	

Poznámka:

Dle souboru "D_4_1_04_Schéma zapojení " ve výkazu výměr chybí 2 x čerpadlo Magna 3 32-120F. Cena 1ks čerpadla = 23.000,-Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OSSZ Louny - kotelna + přípojka	JKSO	
Název objektu	Kotelna	EČO	
Název části	Vnitřní plynovod	Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel	ČSSZ, Křižová 25, Praha 5	IČ	00006963
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10	DIČ	28375327
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včeliš	01/2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	33 984,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	20 530,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	4 632,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		59 146,00		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant										D Celkové náklady							
Datum a podpis					Razítko					23		Součet 7, 12, 19-22		59 146,00			
										24		15 %		0,00 DPH		0,00	
Objednatel										25		21 %		59 146,00 DPH		12 420,70	
										26		Cena s DPH (ř. 23-25)		71 566,70			
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty							
										27		Dodávky objednatele		0,00			
Zhotovitel					INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRASKMAŇ 74 11					28		Klouzavá doložka		0,00			
										29		Zvýhodnění + -		0,00			
Datum a podpis					Razítko												

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74**

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + připojka
Objekt: Kotelna
Část: Vnitřní plynovod
JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: 01/2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	59 146,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	59 146,00
	Celkem	59 146,00

ROZPOČET

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka

Objekt: Kotelna

Část: Vnitřní plynovod


JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5

Zhotovitel:

Datum: 01/2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky PSV				59 146,00	
D			723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				59 146,00	
1	M	MAT	Pol.1	kulový kohout plynový PN10 2"	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	21,0
2	M	MAT	Pol.2	kulový kohout plynový PN10 6/4"	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	21,0
3	M	MAT	Pol.3	kulový kohout plynový PN10 1/2"	ks	2,000	890,00	1 780,00	21,0
4	M	MAT	Pol.4	kulový kohout plynový PN10, vzorkovací 6/4"	ks	2,000	1 630,00	3 260,00	21,0
5	M	MAT	Pol.5	kulový kohout plynový pod manometr	ks	2,000	1 395,00	2 790,00	21,0
6	M	MAT	Pol.6	dvoucestný elektromagnetický ventil EVPE 1040.02	ks	1,000	7 164,00	7 164,00	21,0
7	M	MAT	Pol.7	manometr s trojcestným ventilem 0-5 kPa	ks	2,000	3 870,00	7 740,00	21,0
8	M	MAT	Pol.8	ocelové potrubí 6/4"	m	4,000	660,00	2 640,00	21,0
9	M	MAT	Pol.9	ocelové potrubí 1"	m	4,000	578,00	2 312,00	21,0
10	M	MAT	Pol.10	ocelové potrubí 1/2"	m	4,000	412,00	1 648,00	21,0
11	M	MAT	Pol.11	ocelové potrubí (chránička) min.vnitř. o pro trubku 6/4"	m	1,000	750,00	750,00	21,0
12	K	PK	Pol.12	spojovací a upevňovací prvky, těsnící mat.	soubor	1,000	980,00	980,00	21,0
13	K	PK	Pol.13	dvojnásobný nátěr potrubí žlutou barvou	soubor	1,000	650,00	650,00	21,0
14	K	PK	Pol.14	montáž	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00	21,0
15	K	PK	Pol.15	tlaková zkouška	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	21,0
16	K	PK	Pol.16	revize	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
17	K	PK	Pol.17	stavební přípomoc	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
18	K	721	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	308,800	15,00	4 632,00	21,0
				Celkem				59 146,00	

REKAPITULACE KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Název stavby		OSSZ Louny - kotelna + přípojka plynu		JKSO	
Název objektu		Kotelna		EČO	
Název části		Elektroinstalace		Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel		ČSSZ, Křížová 25, Praha 5		IČ	DIČ
Projektant		Atelier Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10		00006963	
Zhotovitel		KARSCH ELEKTRO s.r.o.		28375327	
		Vrskmaň 74, Vrskmaň			
Rozpočet číslo		Zpracoval		Dne	
CN-71/2014		Jindřich Wírkner		24.3.2014	
Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 2 200,00
2	Montáž 19 905,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 1 200,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 19 905,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 3 400,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 23 305,00
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 23 305,00 DPH 4 894,10
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 28 199,10
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
		INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRSKMAŇ 74 		27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka plynu
 Objekt: Kotelna
 Část: Elektroinstalace
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.
 Datum: 24.3.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
EL	Elektromontáže	19 905,00
1	Rozvaděč	3 600,00
2	Ukončení vodičů v rozvaděčích	446,00
3	Trasy	516,00
4	Zapojení havarijního uzávěru plynu	5 307,00
5	Zapojení strojního zařízení kotelny	1 312,00
6	Zapojení nuceného větrání	818,00
7	Uzemnění komínového tělesa	2 206,00
8	Hodinové zúčtovací sazby	5 700,00
	Celkem	19 905,00

ROZPOČET

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka plynu
 Objekt: Kotelna
 Část: Elektroinstalace
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.
 Datum: 24.3.2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		EL	Elektromontáže				19 905,00	
	D		1	Rozvaděč				3 600,00	
1	K	PK	101	demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00	21,0
2	K	PK	102	nový rozvaděč EH8 (18M, IP65 osazený hl.vypínačem, jističi, stykačem, vč.pomocného materiálu)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
	D		2	Ukončení vodičů v rozvaděčích				446,00	
3	K	PK	201	Do 2,5 mm2	ks	11,000	26,00	286,00	21,0
4	K	PK	202	Do 6 mm2	ks	5,000	32,00	160,00	21,0
	D		3	Trasy				516,00	
5	K	PK	301	Lišta vkladací LV 20/20	m	6,000	38,00	228,00	21,0
6	K	PK	302	Lišta vkladací LV 40/40	m	6,000	48,00	288,00	21,0
	D		4	Zapojení havarijního uzávěru plynu				5 307,00	
7	K	PK	401	signální sířna	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	21,0
8	K	PK	402	dvoucestný přimovládaný elektromagnetický ventil EVPE 1040.02 Peveko - připojení	ks	1,000	250,00	250,00	21,0
9	K	PK	403	detektor zem.plynu GS-130 Jablotron - připojení	ks	1,000	250,00	250,00	21,0
10	K	PK	404	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	12,000	26,50	318,00	21,0
11	K	PK	405	CYKY-J 3x1.5 , pevné - k signální sířné ve vratnici	m	50,000	26,50	1 325,00	21,0
12	K	PK	406	Lišta vkladací LV 20/20 - k signální sířné ve vratnici	m	48,000	38,00	1 824,00	21,0
	D		5	Zapojení strojního zařízení kotelny				1 312,00	
13	K	PK	501	vyrážecí tlačítko	ks	1,000	850,00	850,00	21,0
14	K	PK	502	Logamatic 4121 - napojení z EH8	ks	1,000	250,00	250,00	21,0
15	K	PK	503	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	8,000	26,50	212,00	21,0
	D		6	Zapojení nuceného větrání				818,00	
16	K	PK	601	termostat 30° (připojení)	ks	1,000	250,00	250,00	21,0
17	K	PK	602	ventilátor (připojení)	ks	1,000	250,00	250,00	21,0
18	K	PK	603	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	12,000	26,50	318,00	21,0
	D		7	Uzemnění komínového tělesa				2 206,00	
19	K	PK	701	FeZn pr.10 vč.podpěr	m	22,000	85,00	1 870,00	21,0
20	K	PK	702	svorka ST UNI	ks	4,000	56,00	224,00	21,0
21	K	PK	703	svorka spojovací	ks	4,000	28,00	112,00	21,0
	D		8	Hodinové zučtovací sazby				5 700,00	
22	K	PK	801	Napojení na stávající zařízení	hod	1,000	350,00	350,00	21,0
23	K	PK	802	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	250,00	500,00	21,0
24	K	PK	803	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	4,000	350,00	1 400,00	21,0
25	K	PK	804	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	4,000	250,00	1 000,00	21,0
26	K	PK	805	Revizní technik - revize	hod	3,000	650,00	1 950,00	21,0
27	K	PK	806	Podružný materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	21,0
				<u>Celkem</u>				19 905,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

INTERMONT,
 Opavský, s.r.o.
 431 15 VRŠKMAŇ 74

D Celkové náklady

23 Sazba 7, 12, 19-22 14 713,00

24 15 % 0,00 DPH 0,00

25 21 % 14 713,00 DPH 3 089,80

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 17 802,80

E Přpočty a odpčty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Kozubné dotazka 0,00

29 Zvýhodnění - 0,00

REKAPITULACE KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
Název stavby	OSSZ Louny - kotelna + přípojka	JKSO	
Název objektu	Kotelna	EČO	
Název části	Vzduchotechnika	Místo	Pod Nemocnicí, Louny
Objednatel	ČSSZ, Křížová 25, Praha 5	IČ	00006963
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10	DIČ	28375327
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včeliš	01/2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00			8	Práce přesčas			0,00			13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	14 713,00			9	Bez pevné podl.			0,00			14	Mimostav. doprava			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kulturní památka			0,00			15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	0,00			11				0,00			16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00									17	Ostatní			0,00			
6		Montáž	0,00									18	NUS z rozpočtu			0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		14 713,00			12	DN (ř. 8-11)			0,00			19	NUS (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00			21	Kompl. činnost			0,00			22	Ostatní náklady			0,00		
Projektant												D		Celkové náklady					
												23	Součet 7, 12, 19-22					14 713,00	
Datum a podpis						Razítko						24	15 %	0,00 DPH				0,00	
												25	21 %	14 713,00 DPH				3 089,80	
Objednatel												26	Cena s DPH (ř. 23-25)					17 802,80	
Datum a podpis						Razítko						E		Přípočty a odpočty					
												27	Dodávky objednatele					0,00	
Zhotovitel						INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRŠKMAŇ 74 						28	Klouzavá doložka					0,00	
												29	Zvýhodnění + -					0,00	
Datum a podpis						Razítko													

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka
 Objekt: Kotelna
 Část: Vzduchotechnika
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 01/2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Dodávky a práce PSV	14 713,00
D1	Vzduchotechnika	14 713,00
	<u>Celkem</u>	<u>14 713,00</u>

ROZPOČET

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka
 Objekt: Kotelna
 Část: Vzduchotechnika
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 01/2014

Číslo	Tr.	Kód	Popis	Cena
1	0	PSV	Dodávky a práce PSV	
2	0	D1	Vzduchotechnika	
3	K	PK 10001	Ventilátor TREC/2-200 se vzduchovým výtokem 845 m3/h	1 000
4	K	PK 10002	Prostředový termostát RT0763	1 000
5	K	PK 10004	plastová větrací mřížka HWG 200	2 000
6	K	PK 10005	Pracovní spojevce a montážní práce	1 000
7	K	PK 10006	Montáž, kompletace a zprovoznění	1 000
			<u>Celkem</u>	<u>9 000</u>

ROZPOČET

Stavba: OSSZ Louny - kotelna + přípojka
 Objekt: Kotelna
 Část: Vzduchotechnika
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 01/2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D								14 713,00	
D								14 713,00	
1	K	PK	10001	Ventilátor TREB/2-200 se vzduchovým výkonem 845 m3/h	ks	1,000	5 918,00	5 918,00	21,0
2	K	PK	10002	Prostorový termostát RT6763	ks	1,000	1 813,00	1 813,00	21,0
3	K	PK	10004	plastová větrací mřížka HVG 200	ks	2,000	1 216,00	2 432,00	21,0
4	K	PK	10005	Příslušné spojovací a montážní prvky	kpl	1,000	700,00	700,00	21,0
5	K	PK	10006	Montáž, kompletace a zprovoznění	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	21,0
				Celkem				14 713,00	

Náklady v CZK			
A Základní rozp. náklady			
1 HSV	Dodávky	22 300,00	
2	Montáž	57 224,80	
3 PSV	Dodávky	0,00	
4	Montáž	0,00	
5 "M"	Dodávky	490,00	
6	Montáž	2 280,00	
7 ZRN (1-4)		82 285,80	
8 HCS		0,00	
B Přípočty a odpočty			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Louny
Objekt: Plynovodní přípojka
Část: JKSO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Louny	JKSO	
Název objektu	Plynovodní přípojka	EČO	
Název části		Místo	p.p.č.1971/18,1971/86 k.ú.Louny
Objednatel	ČSSZ, Křížová 25, Praha 5	IČO	00006963
Projektant	Ateliér Egis spol. s r.o., Na Botiči 5, Praha 10	DIČ	28375327,00000
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vít Včelíš	19.03.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 22 300,92	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 57 224,91	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 480,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 2 280,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 82 285,83	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 82 285,83
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 82 285,83 DPH 17 280,10
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 99 565,93
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74**

ROZPOČET

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Louny
 Objekt: Plynovodní přípojka
 Část:
 JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 24.3.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	82 285,83
1	Zemní práce	43 742,52
33	Sloupky a pilíře	7 188,09
8	Trubní vedení	24 890,00
99	Přesun hmot	6 465,22
	Celkem	82 285,83
1	Práce a dodávky HSV	82 285,83
1	Zemní práce	43 742,52
33	Sloupky a pilíře	7 188,09
8	Trubní vedení	24 890,00
99	Přesun hmot	6 465,22
	Celkem	82 285,83
1	Práce a dodávky HSV	82 285,83
1	Zemní práce	43 742,52
33	Sloupky a pilíře	7 188,09
8	Trubní vedení	24 890,00
99	Přesun hmot	6 465,22
	Celkem	82 285,83

ROZPOČET

Stavba: Louny
Objekt: Plynovodní přípojka
Část:
JKSO:

Objednatel: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: 24.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 285,83	
		D	1	Zemní práce				43 742,52	
1	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,400	36,00	86,40	21,0
2	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,200	673,00	12 921,60	21,0
3	K	001	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,200	191,00	3 667,20	21,0
4	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	9,600	97,00	931,20	21,0
5	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,200	398,00	2 865,60	21,0
6	M	MAT	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	12,960	296,00	3 836,16	21,0
7	K	321	451571111	Lože ze šterkopisků vrstva tl do 100 mm	m2	24,000	98,00	2 352,00	21,0
8	M	MAT	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	4,320	293,00	1 265,76	21,0
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,600	191,00	1 833,60	21,0
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	9,600	296,00	2 841,60	21,0
11	K	PK	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	9,600	27,00	259,20	21,0
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,320	185,00	3 019,20	21,0
13	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	24,000	35,00	840,00	21,0
14	M	MAT	10371500R	ornice	t	0,640	9 915,00	6 345,60	21,0
15	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	26,00	624,00	21,0
16	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,600	89,00	53,40	21,0
		D	33	Sloupky a pilíře				7 188,09	
17	K	011	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,050	2 810,00	140,50	21,0
18	K	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,360	2 810,00	1 011,60	21,0
19	K	011	33123111R	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa včetně spárování	m3	0,342	3 120,00	1 067,04	21,0
20	K	011	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,075	2 850,00	213,75	21,0
21	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2,400	475,00	1 140,00	21,0
22	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,400	135,00	324,00	21,0
23	K	764	764211521	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	0,960	1 220,00	1 171,20	21,0
24	K	231	34827394R	Jednokřídlé dvířka z ocelového plechu s oky pro visací zámky a opatřené nátěrem, 650x550 mm	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	21,0
		D	8	Trubní vedení				24 890,00	
25	K	271	87124111R	Montáž chráničků z trubek z tvrdého PVC otevřený výkop průměr 90 mm	m	40,000	199,00	7 960,00	21,0
26	M	MAT	28613812R	chránička Hekaplast, R90/76	m	40,000	164,00	6 560,00	21,0
27	K	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr do 90 mm	m	40,000	75,00	3 000,00	21,0
28	M	MAT	286131130	potrubí plynovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	40,000	106,00	4 240,00	21,0
29	K	271	831263995	Příplatek za zřízení plynovodní přípojky DN 32 až 90 na hlavní řád	kus	1,000	370,00	370,00	21,0
30	K	271	8997131R1	D+M výstražná fólie	m	40,000	38,00	1 520,00	21,0
31	K	921	21080080R	Montáž měděných signalizačních vodičů uložených v zemi	m	40,000	19,00	760,00	21,0
32	M	MAT	341408260	vodič signalizační Cu CY 6 mm2	m	40,000	12,00	480,00	21,0
		D	99	Přesun hmot				6 465,22	
33	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop	t	7,457	867,00	6 465,22	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>82 285,83</u>	

HARMONOGRAM PRACÍ

Zadavatel : ČR – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

Zakázka : OSSZ Louny – vybudování plynové kotelny vč. přípojky

položka	týden	1. měsíc					2. měsíc					3. měsíc				
		1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Podpis SoD - předpoklad																
Předání staveniště - nejpozději 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy																
Objednání a dodání materiálu																
vybudování plynové kotelny																
Ukončení prací, předání a převzetí staveniště																

Práce budou provedeny v termínu do 2 měsíců od zahájení realizace - dle SoD a dohody se zadavatelem o navržení nejvhodnějších termínů. Tento harmonogram předpokládá délku realizace dle 60 dnů

Vlastní délka realizace :

Harmonogram prací bude upřesněn před podpisem smlouvy o dílo a bude její nedílnou součástí.

Dílicí plnění dle ucelených celků:

1. 1. měsíc 60%
2. 2. měsíc 30%
3. 10% po odstranění vad

401 239,44 Kč bez DPH
200 619,72 Kč bez DPH
66 873,24 Kč bez DPH
668 732,40 Kč bez DPH

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(11)

Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Ve Vrsckmaňi, dne

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti