



SMLOUVA O DÍLO č. 201405

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

- Objednatel:** Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
pracoviště Brno
Veverí 7, 602 00 Brno
IČ: 00006963
DIČ: neplátce
- Zastoupený:** PhDr. Miroslavem Votýpkou, ředitelem pracoviště ČSSZ Brno
Ve věcech technických: Ing. Ladislav Heger, ředitel OSSZ Uherské Hradiště,
tel. 572 539 101
Ing. Ilona Dočekalová, ved. Ekonomicko-správního odboru
pracoviště ČSSZ Brno, tel. 549 127 215
- Bankovní spojení:** ČNB Brno
č. ú. 10006-77921641/0710
- dále jen „Objednatel“
- Zhotovitel:** STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 25526863
DIČ: CZ25526863
tel.: 572 555 324, 777 822 220, fax: 572 555 324
- Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. C vl. 30584
- Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických: pan Stanislav Tomešek – stavbyvedoucí, tel: 777 802 374
Ing. Libor Šproch – příprava výroby, tel: 777 802 371
- Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Uherské Hradiště
č.ú. : 5624560287/0100
- dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví pro objednatel a objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

II. Dílo, rozsah díla:

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka a provedení kompletních prací nezbytných k provedení stavby „**OSSZ Uherské Hradiště – oprava a úprava dvorního traktu u hospodářského vstupu do budovy a úprava přístupu do budovy**“.
2. Rozsah stavebních prací je dán položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.
3. Vedle vlastního provedení stavby jsou součástí dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - dodržování závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržování ustanovení vyhlášky č. 601/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a NV č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - dodržení ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou tříděny a uloženy na řízenou skládku odpadů
 - při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí, případné znečištění stávajících obslužných komunikací stavební mechanizací bude ihned odstraněno
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), včetně provedení závěrečného úklidu dotčených prostor
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiných dokladů

III. Termín a místo plnění:

1. Místem plnění je budova a dvorní trakt OSSZ Uherské Hradiště, Stojanova č. p. 484, Uherské Hradiště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech a lhůtách:
Termín zahájení díla: do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení díla: do 4 měsíců od zahájení prací

3. Splnění výše uvedených termínů je závislé také na součinnosti objednatele. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení stavby dodržet a tento se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění musí zůstat zachována.
4. Pokud bude provádění díla přerušeno z důvodů na straně objednatele (např. určení použitých materiálů, potvrzení úpravy rozsahu prací apod.), posouvá se o toto prodlení termín ukončení díla.
5. Nastanou-li v průběhu realizace díla takové klimatické podmínky, které neumožňují dle použitých technologických předpisů pokračovat v pracích, je zhotovitel oprávněn práce přerušit a pokračovat až to opět klimatické podmínky dovolí. O toto přerušení se posune i termín dokončení díla.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je v takovém případě povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
7. Za řádné ukončení a provedení díla se považuje den, kdy zhotovitel předá objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

IV. Cena za dílo:

1. Cena za dílo je blíže specifikována v příloženém položkovém rozpočtu. Podkladem pro stanovení ceny byl výkaz výměr předložený zadavatelem.
2. Cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	472.674,- Kč
DPH 21%:	99.262,- Kč
Cena díla vč. DPH:	571.936,- Kč

3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. Z tohoto důvodu může být měněna výhradně za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění,
 - v případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
 - v případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.

4. Vícepráce, méně práce a změny oproti projektu uplatňuje technický zástupce objednatele u zhotovitele písemně ve stavebním deníku popř. na kontrolních dnech. Rovněž tak změny, které nemají dopad na cenu díla a jeho technické vlastnosti.

V. Platební podmínky:

1. Úhrada ceny bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem a doloženého soupisem provedených prací, odsouhlaseným objednatelem do 3 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Faktura bude vystavena po ukončení prací na základě předávacího protokolu dokončeného díla, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků.
2. Splatnost faktury se sjednává v délce 21 dnů od doručení objednateli, zálohy nebudou poskytovány.
3. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn ji ve lhůtě 3 (tři) dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, objednateli.
4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením bude objednatel souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Provádění díla:

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se stavebním povolením, touto smlouvou, technickými podmínkami a platnými normami. Součástí díla je dodávka, příp. zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, dopravy, záboru veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem v rozsahu dle čl. II.
2. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní požární a hygienické předpisy, stanovená technologická pravidla a postupy a příslušné normy.
3. Zhotovitel je povinen nejméně 3 (tři) dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

4. Zhotovitel povede stavební deník dle příslušných předpisů. Stavební deník musí být uložen na staveništi, zhotovitel je povinen jej předložit na vyžádání objednateli. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku, má právo k zápisům se vyjadřovat, připojovat k nim své stanovisko a pořizovat ze stavebního deníku výpisy a kopie. Zhotovitel předá deník objednateli společně s předáním díla, přičemž si ponechá kopii. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování návrhů změn a doplnění smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi i všech používaných komunikacích pořádek a přiměřenou čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na své náklady odpad, zbytky stavebního materiálu a jiné nečistoty vzniklé při provádění díla.
7. Při realizaci je zhotovitel povinen se seznámit se všemi trasami stávajících rozvodů médií a energií, které budou po dobu realizace díla v provozu a respektovat je a je povinen je účinně chránit před poškozením.
8. Zhotovitel se zavazuje, že se na základě požadavku objednatele bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Ujednání z kontrolních dnů je pro obě strany závazné a bude vždy součástí stavebního deníku.
9. Osobou pověřenou vedením stavby je Ing. Jaroslav Martinák,, tel. 777 822 220.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků.
11. Zhotovitel je povinen při provádění díla podniknout veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.
12. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne při provádění díla nebo v přímé souvislosti s ním na majetku nebo zdraví třetích osob či objednatele.
13. Pokud zhotovitel použije ke zhotovení díla či jeho části podzhotovitele, odpovídá v plném rozsahu za splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy tak, jak by dílo či jeho část prováděl sám.
14. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, přičemž na objednatele toto nebezpečí přechází dnem následujícím po dni předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo její části bez ohledu na to, za jakých příčin k nim došlo.
15. Zhotovitel je povinen předmět díla chránit před odcizením, poškozením či zničením a dále je povinen zajistit, aby tyto povinnosti plnili i ostatní osoby, které předmět díla či staveniště navštíví s vědomím zhotovitele.

VII. Spolupůsobení objednatele:

1. Objednatel je povinen zajistit potřebné finanční prostředky na financování prováděného díla v souladu s podmínkami sjednanými v čl. IV. a V. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci díla nejpozději den před zahájením prací.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli dvě vyhotovení platné projektové dokumentace včetně dokladové části obsahující stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí nejpozději při podpisu smlouvy.

VIII. Ukončení a předání díla:

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho úplným dokončením, úspěšným provedením předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a jeho předáním objednateli formou předávacího protokolu, a to za podmínek specifikovaných níže.
2. K prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele samostatným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem.
3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli doklady o zkouškách provedených v průběhu realizace díla, doklady o jakosti použitých rozhodujících materiálů, záruční listy od specifických dodávek (elektro, atp.).
4. Zkoušky budou prováděny v rozsahu předepsaném v projektové dokumentaci nebo v platných normách, případně v rozsahu, který smluvní strany dohodnou v dodatku k této smlouvě.
5. K účasti na prováděných zkouškách vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 2 dny předem a telefonickým vyzváním.
6. K termínu předání díla připraví zhotovitel protokol, který podepíší zástupci smluvních stran po odstranění všech vad a nedodělků.
7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Záruční doba:

1. Zhotovitel přebírá záruku na jakost díla, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na předmět díla vztahují.

Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu. Na dodávky, u nichž je záruční doba daná výrobcem, činí záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na materiál běžné spotřeby.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím nevhodných věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na takovou nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel na použití věcí přesto trval.
3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. v důsledku neodborného užívání či zanedbání běžné údržby), třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

X. Vady díla:

1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.
2. Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady. V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, dohodne se s objednatelem na způsobu a termínu pro její odstranění, jinak je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno reklamační oznámení. V případě havárie se zhotovitel k odstranění vady dostaví do 24 hodin i po telefonickém oznámení.

XI. Smluvní pokuty:

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu řádného a bezvadného provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud bude objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktury, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením některé z povinností zhotovitele.

V Brně, dne 20. 5. 2014 Uherské Hradiště, dne 27. 5. 2014
XII. Ostatní ujednání:

1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu budovy OSSZ Uherské Hradiště, jejíž provoz nesmí být v žádném případě přerušen.
2. V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, dohodnou se smluvní strany na přiměřené úpravě této smlouvy.
3. Objednatel souhlasí s použitím písemného, obrazového či jiného materiálu pořízeného při realizaci výše uvedeného díla pro účely prezentace zhotovitele (reklama zhotovitele díla).
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů v platném znění.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
9. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran bude při plnění této smlouvy činit vůči druhé straně písemné podání či jiný úkon, jako např. doručení faktury, je takový úkon vůči straně, které je úkon adresován řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto úkonu oproti podpisu adresáta a nebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu adresáta uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li možno takovýto dopis doručit, považuje se za den doručení úkonu obsaženého v tomto dopisu 5. den po podání tohoto dopisu na poštu k doručenímu odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.


Objekt	1		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	OPŠZ Uh. Hradiště - opravy dvorního traktu a úpravy vstupu do budovy	Náklady na m.j.	0
Proj.			
Zpracovatel projektu /			
Objednatel	ČR - ČSSZ, pracoviště Brno	Zakázkové číslo	
Dodavatel	STAVSPEKTRUM s.r.o.	Počet listů	
Rozpočtovatel			

V Brně, dne 30.5.2014

V Uherském Hradišti, dne 27.5.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Miroslav Votýpka
ředitel pracoviště ČSSZ Brno

Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti

Příloha:

- položkový rozpočet

Základ pro DPH	21,0%	472 674 Kč
DPH	21,0%	99 262 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT ÚCELKEM		571 936 Kč




Poznámka:

Stavba: OSSZ Uh. Hradiště - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
 Objekt: 1 OSSZ Uh. Hradiště - rozpočet: 1

Rozpočet	1	Úprava přístupu do budovy OSSZ Uh.Hradiště	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	OSSZ Uh.Hradiště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	OSSZ Uh.Hradiště - oprava a úprava dvorního traktu u hospodářského vstupu do budovy a úprava přístupu do budovy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR - ČSSZ, pracoviště Brno		
Dodavatel	STAVSPEKTRUM s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	325 983	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	103 240	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	32 824	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	462 047	Zařízení staveniště	8 317
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 310
ZRN+HZS	462 047	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	472 674	Ostatní náklady celkem	10 627

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing.L.Šproch	Jméno : Ing.J.Martinák	Jméno :
Datum : 27.5.2014	Datum : 27.5.2014	Datum : 30.5.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
STAVSPEKTRUM s.r.o. Školicovská 75B Uherské Hradiště 686 01 DIČ: CZ25526863, IČ: 255 26863 tel.: 777 822 220, fax: 572 555 324	STAVSPEKTRUM s.r.o. Školicovská 75B Uherské Hradiště 686 01 DIČ: CZ25526863, IČ: 255 26863 tel.: 777 822 220, fax: 572 555 324	ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍŠTE BRNO Veveř 602 00 341 tel.: +420 549 127 111
Základ pro DPH	21,0%	472 674 Kč
DPH	21,0%	99 262 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		571 936 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Uh. Hradiště - úprava přístupu do budovy	Rozpočet : 1
Objekt :	1 OSSZ Uh.Hradiště	Úprava přístupu do budovy OSSZ Uh.Hradiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 374	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 066	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 654	0	0	0	0
5 Komunikace	148 049	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 149	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	69 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 016	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 271	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 915	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 131	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 890	0	0	0
7691 Otvorové prvky z hliníku	0	42 304	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	32 824	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 404	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	325 983	103 240	0	32 824	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	429 223	0
Oborová přírážka	0	0,0	429 223	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	429 223	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	429 223	0
Zařízení staveniště	0	1,8	462 047	8 317
Provoz investora	0	0,0	462 047	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,5	462 047	2 310
Rezerva rozpočtu	0	0,0	462 047	0
CELKEM VRN				10 627

Díl	Název dílu	Mj	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						
13	Základový pás z betonu C 12/15, bednění štrkopiškový podklad 50 cm	m2	0,24	0	4 440,00	0	1 066,50
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						
14	Žalva přetvá, trámce betonové, 8,10 cm, stříška trámce v hřevě přírodní, šipání oboustranné	m2	0,54	0	2 565,00	0	1 654,40
Díl: 5	Komunikace						
15	Podklad ze štrkopišky po zhuštění souřady 15 cm	m2	154,75	0	100,50	0	16 567,36
16	Podklad z křeh drobenišo 32-62 s výplň kamen 20 cm	m2	147,26	0	261,00	0	41 377,26
17	Kladení zámkové dlažby 8, 8 cm do úst 8, 8 cm	m2	154,75	0	239,50	0	36 487,63

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Uh. Hradiště - úprava přístupu do budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	1 OSSZ Uh.Hradiště	Úprava přístupu do budovy OSSZ Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	36,42	33,30	1 212,79
		stávající chodník:(5,2+12)*1,1		18,92		
		zámková dlažba před plotem:3,5*5		17,50		
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,10	37,60	191,67
		okapový chodník budovy - tl 10 cm:4,35*0,5		2,18		
		okapový chodník vstupu, pod bet.okap.chodníkem - tl. 10 cm:0,35*(2+1,5+1,6+1,65+1,6)		2,92		
3	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	3,35	230,50	771,67
		stávajícího chodníku vnitřní - tl. 15 cm:(5,2+12)*1,1*0,15		2,84		
		okapový chodník budovy - tl 10 cm:0,1*4,35*0,5		0,22		
		okapový chodník vstupu, pod bet.okap.chodníkem - tl. 10 cm:0,1*0,35*(2+1,5+1,6+1,65+1,6)		0,29		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků obrubníků stojatých	m	44,00	53,20	2 340,80
		obrubník stávajícího chodníku : 10,5+0,7+5,2+5+0,3+10,2		31,90		
		obrubník zámkové dlažby před plotem:1,6+5+2		8,60		
		obrubník okapového chodníku:3,5		3,50		
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	67,44	135,00	9 104,32
		odkop pro k-ci zámkové dlažby - tl. 0,5:				
		parkoviště vnitřní:141*0,5		70,50		
		odpočet - stávající chodník + okapový chodník budovy a vstupu :- ((5,2+12)*1,1*0,25+0,25*0,5*(3,9+1,9)+0,25*0,35*8,35)		-6,19		
		vnější : (0,5*2,5*5)*0,5		3,13		
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	67,44	28,50	1 922,02
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení hloubení prováděno ručně	m3	9,00	423,50	3 811,50
		podzemní vedení el.vedení :1,5*0,5*12		9,00		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	67,44	171,50	11 565,86
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	t	94,42	220,00	20 771,34
		67,4394*1,4		94,42		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	67,44	14,60	984,62
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	164,75	10,30	1 696,93
		141+0,5*2,5*5+5*3,5		164,75		
12	1	Odstranění stávající zeleně vč.likvidace	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						56 373,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
13	274310020RAA	Základový pas z betonu C 12/15, bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	0,24	4 440,00	1 065,60
		betový základ pro posuvnou bránu:0,4*0,6*1		0,24		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 065,60
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
14	345230020RAA	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm,štířka tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranné	m2	0,64	2 585,00	1 654,40
		0,4*1,6		0,64		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 654,40
Díl: 5 Komunikace						
15	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,75	100,50	16 557,38
		parkoviště vnitřní:141		141,00		
		vnější :0,5*2,5*5		6,25		
		zámková dlažba před plotem - předláždění, doplnění:3,5*5		17,50		
16	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	147,25	281,00	41 377,25
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	164,75	239,50	39 457,63

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Uh. Hradiště - úprava přístupu do budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	1 OSSZ Uh.Hradiště	Úprava přístupu do budovy OSSZ Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zámková dlažba před plotem - předláždění:3,5*5		17,50		
		nová zámková dlažba:147,25		147,25		
18	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	156,36	277,52	43 393,72
		nová zámková dlažba:147,25*1,05		154,61		
		zámková dlažba před plotem - předláždění - 10 % nově:17,5*0,1		1,75		
19	460030081R00	Dořezání zámkové dlažby k obrubníku, objektu	m	18,18	89,80	1 632,12
		(3,9+1,4+2,3+2+1,6+1,65+1,6+4,5+8,4+9)*0,5		18,18		
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1,00	181,00	181,00
21	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	344,82	344,82
22	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,50	133,00	332,50
		ohraničení zámkové dlažby před plotem:2,5		2,50		
23	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	5,00	29,43	147,15
24	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B 125 kN včetně	m	5,00	925,00	4 625,00
		dodávky roštu a žlabu RONN				
		před novými dveřmi do vstupu - 2 m:2		2,00		
		pro odvodnění plochy parkoviště - 3 m:3		3,00		
Celkem za 5 Komunikace						148 048,56
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899331111R00	Výšková úprava vpusti kanalizační šachty	kus	1,00	1 744,00	1 744,00
		na stávajícím parkovišti:1		1,00		
26	894431112RBA	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná dno PP KG DN	kus	1,00	4 055,00	4 055,00
		160, poklop litina 12,5t				
27	1	Demontáž stávající dešťové vpusti, plastové šachty	kpl	1,00	350,00	350,00
Celkem za 8 Trubní vedení						6 149,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
28	1	Vytýčení stávajícího podzemního elektro vedení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
29	2	Zábor veřejného prostranství vč.vyřízení	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
30	3	Projekční a inženýrská činnost (projekt vyřízení ohlášení	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
		stavby)				
31	4	Rezerva rozpočtu (na nepředvídané práce, zakryté	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
		konstrukce)				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						69 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
32	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm	m	3,30	124,00	409,20
		oplocení ze štípaných tvárníc:0,8+2,5		3,30		
33	961044111R00	Bourání stávajícího oplocení - štípané tvárnice	m3	0,49	2 410,00	1 176,08
		betonová zídka:0,8*0,2*1,4		0,22		
		betonový základ, sokl :0,4*0,2*3,3		0,26		
34	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl.	m3	0,29	1 475,00	431,14
		mazaniny 8 - 10 cm				
		okapový chodník vstupu, pod bet.okap.chodníkem - tl. 10				
		cm:0,1*0,35*(2+1,5+1,6+1,65+1,6)		0,29		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 016,42
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	181,81	161,00	29 270,74
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						29 270,74
Díl: 711 Izolace proti vodě						
36	711482001RZ1	Dodávka a montáž nopové fólie	m2	10,91	169,27	1 845,89
		dilatace zámkové dlažby				
		:(3,9+1,4+2,3+2+1,6+1,65+1,6+4,5+8,4+9)*0,3		10,91		
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	18,46	3,75	69,22
Celkem za 711 Izolace proti vodě						1 915,11
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Uh. Hradiště - úprava přístupu do budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	1 OSSZ Uh.Hradiště	Úprava přístupu do budovy OSSZ Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	721100011RAA	Kanalizace, PVC, DN 110 vč. zemních prací	m	19,50	735,00	14 332,50
		lapač splavenin - šachta:9,5		9,50		
		žlab před dveřmi - šachta:5		5,00		
		žlaby ve dvoře - šachty :5		5,00		
39	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	1,00	786,00	786,00
		pro svod vstupu:1		1,00		
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	7,86	1,60	12,58
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						15 131,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
41	1	D+M posuvné brány samonosné 3300x1400 mm žárový pozink, vč.výplně	ks	1,00	29 550,00	29 550,00
42	2	Demontáž ocel.výplně stávajícího oplocení vč.úpravy oplocení (zkrácení)	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
43	3	D+M zábradlí, žárový pozink	m	8,00	1 480,00	11 840,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						43 890,00
Díl: 7691		Otvorové prvky z hliníku				
44	1	D+M hliníkové dveře, dvoukřídlové 1550x2450 mm	m2	3,80	11 140,00	42 304,15
		barva rámu červená, klika-klika, samozavírač s aretací:1,55*2,45		3,80		
		zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem:				
		vč.demontáže a likvidace stávající skleněné výplně vstupu:				
Celkem za 7691 Otvorové prvky z hliníku						42 304,15
Díl: M21		Elektromontáže				
45	210100050RA0	Kabelové vedení NN v zemi, kabel pro obsluhu posuvné brány	m	12,00	424,50	5 094,00
46	PC-01	D+M pohonu brány na dálkové ovládání	kpl	1,00	27 730,00	27 730,00
		6 ks ovladačů na dálkové ovládání:1		1,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						32 824,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
47	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	16,07	111,50	1 791,81
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,07	252,00	4 049,64
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,28	14,60	938,49
		16,07*4		64,28		
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,07	350,00	5 624,50
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						12 404,43

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Uherské Hradiště
 č.ú. : 5624560287/0100

děle jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví pro objednatele a objednatele předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.



Položkový rozpočet

Objekt : 1 OS2Z ÚH.Hradčité		Stavba : OS2Z ÚH.Hradčité - úprava přístupu do budovy		Rozpočet : 1	
Číslo položky	Název položky	MJ	Podstava	Objem (MJ)	Cena (Kč)
38	Kanalizační PVC DN 110 v/z zemních částí	m	18,50	18,50	14 332,50
	úprava odvětrání - část 2		8,00	8,00	
	úprava odvětrání - část 3		8,00	8,00	
	úprava odvětrání - část 4		8,00	8,00	
39	Úprava odvětrání PP HL 600 DN 100	kus	1,00	1,00	788,00
	pro svod vzduchu		1,00	1,00	
40	Přesun římsy pro vnitřní kanalizační výšky do 5 m	st	7,58	7,58	12,58
	úprava kanalizace		7,58	7,58	
DH: 187	Konstrukce zámečnická				18 131,08
41	D+M posuvná brána samonosná 3000x1400 mm zářivý	ks	1,00	1,00	28 850,00
	postup v/z výhled		1,00	1,00	
42	Demontáž ocel. výhled stávajícího oplotení v/z úpravy oplotení (zřícením)	ks	1,00	1,00	2 800,00
43	D+M zábradlí, železný postek	m	8,00	1 480,00	11 840,00
	úprava zábradlí a zámečnická		8,00	1 480,00	
DH: 188	Otvorové prvky z hliníku				43 304,18
44	D+M hliníkové dveře, dvoukřídlé 1850x180 mm	m2	3,80	11 140,00	42 304,18
	dveře s tmavým rámečkem, hliníkové, samonosné s vlněním 1850x180		3,80	11 140,00	
	instalace hliníkových dveří včetně montáže		3,80	11 140,00	
	v/z demontáže a likvidace stávajícího oplotení v/z výhled		3,80	11 140,00	
DH: 189	Elektrifikace				8 084,00
45	Kapalné vedení NH v zemi, kabel pro celouhu posuvné	m	15,00	424,50	8 084,00
	okružní		15,00	424,50	
46	D+M potrubí chráněné na drátové ovládnutí	kg	1,00	27 130,00	27 130,00
	6 kg ovládnutí na drátové ovládnutí		1,00	27 130,00	
DH: 190	Přístupy sítí a výpustných říms				1 701,81
47	Nákladní sítí na dopravní prostředky	f	18,07	111,50	1 701,81
48	Odvod sítí a výpust. římsy na sklonu do 1 km	f	18,07	252,00	4 048,84
49	Přístup k odvodu za každý délkou 1 km	f	04,28	14,88	638,48
	18,07		04,28	14,88	
50	Postup za sklonu sítí	f	18,07	280,00	5 024,80
DH: 191	Dob. římsy sítí a výpustných říms				12 405,93