PŮDORYS 2.NP - SO01:



LEGENDA:

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA - VRATNÁ
- SMĚR TOKU TEPLONOSNÉ LÁTKY
PB - PEVNÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ (PEVNÝ BOD)
0,3% - MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ
KK20 - KULOVÝ KOHOUT (DN20)
RV20 - REGULAČNÍ VENTIL (DN20)
UV20 - UZAVÍRACÍ VENTIL (DN20)
VK15 - KULOVÝ KOHOUT PRO VYPOUŠTĚNÍ (DN15)
AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (BOČNÍ PŘIPOJENÍ)
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (SPODNÍ PŘIPOJENÍ)
- KONVEKTOR - OTOPNÁ LAVICE (BOČNÍ PŘIPOJENÍ)

POZNÁMKA:

POTRUBÍ JE PROVEDENO Z MĚDĚNÝCH TRUBEK DIN EN 1057 SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM.
TEPELNÁ IZOLACE JE PROVEDENA Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÁ FOLIE.

11VK/600/1000 TRV15 RŠ15 – DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (SPODNÍ PŘIPOJENÍ), TYP A PROVEDENÍ, VÝŠKA V mm, DÉLKA V mm, DIMENZE ŠROUBENÍ, REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ, DIMENZE VENTILU, INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL, TERMOSTATICKÁ HLAVICE (PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY)

22/600/1200 TPV15 RŠ15 – DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (BOČNÍ PŘIPOJENÍ), TYP A PROVEDENÍ, VÝŠKA mm, DÉLKA V mm, DIMENZE ŠROUBENÍ, REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ, DIMENZE VENTILU, TERMOSTATICKÝ PŘÍMÝ VENTIL, TERMOSTATICKÁ HLAVICE (PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY)

PŘEHLED TYPŮ TĚLES:

OZNAČENÍ	POČET DESEK	POČET VLNOVCŮ
10	1	0
11	1	1
20	2	0
21	2	1
22	2	2
33	3	3

MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE PRO MĚDĚNÉ POTRUBÍ ÚT: t=75°C

12x1	15mm
15x1	15mm
18x1	20mm
22x1	25mm
28x1,5	30mm
35x1,5	40mm
42x1,5	25mm
54x2	30mm
57x2	35mm
64x2	40mm

MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ ÚT:

12x1	1,25m
15x1	1,25m
18x1	1,5m
22x1	2,0m
28x1,5	2,25m
35x1,5	2,75m
42x1,5	3,0m
54x2	3,5m
57x2	3,5m
64x2	4,0m

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
201	hala + schodiště	63,85 m²
202	dílna	17,8 m²
203	sklad	64,9 m²
204	chodba	32,9 m²
205	nákladní výtah	6,4 m²
206	výtah	4,8 m²
207	WC muži - imobilní s možností asistence	6,3 m²
208	WC ženy - imobilní s možností asistence	8,5 m²
209	chodba vlevo	46,9 m²
210	chodba vpravo	34,0 m²
211	předsíň WC muži	7,3 m²
212	předsíň WC ženy	7,3 m²
213	předsíň WC	9,8 m²
214	WC ženy	4,9 m²
215	pisoár	17,6 m²
216	WC muži	4,9 m²
217	úklidová komora	4,7 m²
218	dílna	137,0 m²
219	dílna	68,1 m²
220	dílna	68,1 m²
221	dílna	14,1 m²
222	zádveří	12,0 m²
223	dílna	68,2 m²
224	dílna	35,0 m²
225	sklad	33,5 m²
226	sklad	14,9 m²
227	kancelář	7,4 m²
228	výlez strojovny	4,8 m²





Změna	Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing. Votoupal	Č. zakázky:	44 039	Měřítko:
Přezkoumal:	Ing. Staník	Stupeň:	DSP+DPS	1:50
Schválil:	Ing. Mádry	F A4:	18	
Datum:	10/2014	Kótováno v:	mm	

Objednatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67
Stavba: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt
Objekt: SO 007– VYTÁPĚNÍ

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Název: PŮDORYS 2.NP - SO-01

Seznam příloh: PRO-SP-8647
Č. výkresu: PRO-V0-4903
Rev. Poř.č.: 3.