

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118

Zhotovitel: **VOSTAV MORAVA a.s.**
 Kuršova 468
 72100 Ostrava - Svínov

Objednatel: **Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c- Ostrava**

IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracovali:

Základ pro DPH 20,00 %
 CPN 20,00 %

13 476 667,90
 2 695 333,60

Cena celkem za stavbu

16 172 001,50

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl.	DPH 20 %	DPH celkem
01	Stavební práce	16 172 001,50	13 476 667,90	2 695 333,60	2 695 333,60
		Kč	13 476 667,90	2 695 333,60	2 695 333,60

v _____ dne 16.8.2012

[Podpis]
 Za zhotovitele

[Podpis]
 Za objednatel

VOSTAV MORAVA a.s.
 Kuršova 468
 721 00 OSTRAVA-SVINOV
 IČ: 25836129



-1024-

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl.	DPH 20 %	DPH celkem
01	Stavební práce				
12040501RV	Příprava území pro pojezd montážního jeřábu	114 123,60	95 103,00	19 020,60	19 020,60
12040502RV	Nadstavba a stavební úpravy - část bourací p	900 206,30	750 171,90	150 034,40	150 034,40
12040503RV	Nadstavba a stav.úpravy - část HSV - V2 obl.kl.desky	3 675 497,50	3 062 914,60	612 582,90	612 582,90
12040504RV	Nadstavba a st.úpr.-část PSV,výtah, OK	8 501 774,80	7 084 812,30	1 416 962,50	1 416 962,50
12040505R	Zdravotechnika	389 445,20	324 537,70	64 907,50	64 907,50
12040506R	Ústřední vytápění	443 920,30	369 933,60	73 986,70	73 986,70
12040507R	Elektroinstalace - silnoproud	1 483 101,60	1 235 918,00	247 183,60	247 183,60
12040508R	Elektroinstalace - slaboproud str.kabeleáž	423 622,10	353 018,40	70 603,70	70 603,70
12040509R	Elektroinstalace - slaboproud EZS	65 646,00	54 705,00	10 941,00	10 941,00
12040510R	Vzduchotechnika	174 664,10	145 553,40	29 110,70	29 110,70

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	21 087,53	0,00	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	2 325,60	0,00	0,00	0,00
50	Kryt komunikací ze silničních panelů	15 889,17	0,00	0,00	19,87
57	Kryty šátkových a zvlněných komunikací	21 334,80	0,00	0,00	20,17
91	Doplňující práce na komunikaci	17 052,55	0,00	0,00	5,37
96.1	Práce bourací - provizorní panelové vozovka	5 463,94	0,00	0,00	0,00
96.2	Bourací práce stávkasíťového chodníku	16 688,80	0,00	0,00	0,00
99	Slavení štítní přesun hmot	202 935,76	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sušů a výouraných hmot	429 560,20	0,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Priloha č.1

3	Svislá a kompletní konstrukce	839 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152,18	784	Malby	0,00	73 953,97	0,00	0,00	0,00	1,31
96	Bourání konstrukcí	259 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	786	Čalounické úpravy	0,00	104 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Žádné krytí	0,00	330 227,40	0,00	0,00	0,00	0,22	799	Ostatní výkaz- výměr pro podlahy - oceněno v oddíle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	275 752,67	0,00	0,00	0,00	2,87								
720B	Základotechnická řešení - demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	1 956 716,00	0,00	0,00
730B	Ústřední výměň. demontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M22	Montáže s dělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Klempářské konstrukce	0,00	209 170,32	0,00	0,00	0,00	1,37	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	154 844,00	0,00	0,00
765	Konstrukce tuhářské	0,00	213 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	M33	Montáže dopravních zařízení a výtahů	0,00	0,00	0,00	575 910,00	0,00	0,00
775	Podlahy výškové a parkovací	0,00	4 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	638 794,55	0,00	0,00
776	Podlahy potokové, teplotní	0,00	335 559,34	0,00	0,00	0,00	2,92	M99	Ostatní práce - interierové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21B	Elektromontáže - demontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
M24B	Vzduchotechnické zařízení - demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1	Zemní práce	18 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	Základová a základní provádění	10 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18								
4	Vodorovné konstrukce	72 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70								
5	Komunikace	7 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34								
61	Úpravy povrchů vnitřní	316 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86								
62	Úpravy povrchů vnější	1 365 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49								
63	Podlahy a podlahové pov. práce	66 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23								
64	Výškové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	Ostatní konstrukce, bourání	97 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06								
94	Leštění a stavební výtahy	259 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78								
711	Izolace proti vodě	0,00	4 779,53	0,00	0,00	0,00	0,19								
720	Základotechnická instalace	0,00	345 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00								
727	Výstavba bezbarierové hygienické kabiny	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
730	Ústřední vytápění	0,00	393 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
762	Konstrukce lezetské	0,00	260 990,81	0,00	0,00	0,00	22,19								
7622	Konstrukce lezetské - sítěšní konstrukce	0,00	618 647,90	0,00	0,00	0,00	5,21								
7631	Konstrukce sítěšní vlnové	0,00	608 423,84	0,00	0,00	0,00	17,63								
7632	FDK příčky	0,00	1 181 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00								
765	Krytí výtahů	0,00	14 018,86	0,00	0,00	0,00	0,08								
767	Konstrukce zhmčitelé	0,00	197 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00								
769	Stavební práce z plánu	0,00	1 262 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00								
771	Podlahy z dlaždic a obkladů	0,00	325 641,60	0,00	0,00	0,00	2,76								
777	Podlahy z syntetických panelů	0,00	105 682,75	0,00	0,00	0,00	7,62								
781	Ostatní keramické	0,00	255 662,35	0,00	0,00	0,00	3,10								
VRN, rezerva a kompletace															
		Kč	4 047 131,88	7 134 441,18	0,00	3 326 264,55	0,00	447,36							
	Přirážka														
	Zařízení stavenišť														23 314,96 Kč
	Kompletační činnost (KčD)														11 657,48 Kč
	Sleva zhotovitele 6 %														- 763 067,28 Kč
	Sleva zhotovitele 16 %														- 313 074,56 Kč
															-1 031 169,40 Kč

Položkový rozpočet		Základní rozpočet
Rozpočet: 12040501Rv	Příprava území pro pojezd montážního jeřáb	
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSC:
Stavba: 12040501Rv	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:
Projektant: Ing. M. Kavulák-projektční kancelář Ostrava	M.J.: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c Ostrava	Náklady na M.J.: Ostrava	95 103,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	
Rozpočtové náklady		
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	100 851,49	Zřízení staveníště 201,70
Z PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD) 100,85
Z M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 % -6 051,09
Z M dobůdky celkem	0,00	
ZRN celkem	100 851,49	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatní náklady	95 102,95	Ostatní náklady celkem: -5 748,53
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % číln:	95 103,00 Kč
DPH	20,0 % číln:	19 020,60 Kč
Cena za objekt celkem:		114 123,60 Kč

Popis: Rozpočet obsahuje

zřízení provizorní panelové plochy a dmitž., uvedení plochy do původního stavu odstředění stávkasfát, chodníku a zřízení nového po ukončení stavby

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List 6.6		
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:			
Rozpočet: 12040501Rv	Příprava území pro pojezd montážního jeřáb				
Rekapitulace stavebních děl					
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Povrchová úprava jeřábu	2 325,60	0,00	0,00	0,00
50	Kyč komunikací ze silničních panelů	15 888,17	0,00	0,00	0,03
57	Krycí šerokových a zvířetých komunikací	21 334,80	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	5 458,31	0,00	0,00	0,00
96.1	Práce bourací - provizorní panelová vozovka	5 463,94	0,00	0,00	0,00
96.2	Bourací práce stávkasfátového chodníku	16 688,80	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	6 096,12	0,00	0,00	0,00
096	Přesuny sutě a vyloučených hmot	26 688,03	0,00	0,00	0,00
	Kč	100 851,49	0,00	0,00	0,00
VRN, rezerva a kompletace					
Přirážka	Sazba	Základna	Kč		
Zařízení staveníště	0,20	100 851,49	201,70		
Kompletační činnost (IČD)	0,10	100 851,49	100,85		
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	100 851,49	-6 051,09		
			-5 748,53		

Stavba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118		Základní rozpočet		List č. 6		
Objekt: 01 Stavební práce		Datum tisku:				
Rozpočet: 12040501RV Příprava území pro pojezd montážního jeřáb						
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celka
19	113 20-2111.R00	Vyřazení obrub z krajníků nebo obrubníků stěpých stáv chodník	m ²	46,0000	43,80	2 014,80
		196.2		46,0000	26,60	1 223,60
		Bourací práce stávajícího chodníku				16 686,60
99	998 22-5111.R00	Staveništní přesun hmot				
20	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýný	l	25,5360	31,40	801,83
21	998 22-6011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt rozložený	l	43,2540	122,40	5 294,20
		99				6 096,12
		Staveništní přesun hmot				
D96	979 08-2213.R00	Přesuny sítí a vybouraných hmot				
22	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sítí po suchu do 1 km	l	39,3786	24,50	964,70
23	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sítí po suchu za déle 1 km	l	354,4077	6,40	2 260,21
24	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km sítěmi panely vč. ubožení	l	19,3954	360,60	7 168,51
25	979 08-7212.R00	Nakládání sítí na dopravní prostředky	l	39,3786	67,80	2 660,87
26	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	l	18,3954	336,00	6 528,49
27	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sítí bez sítě, panely	l	39,3786	160,00	7 068,15
		D96				26 665,93

Stavba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118		Základní rozpočet		List č. 7		
Objekt: 01 Stavební práce		Datum tisku:				
Rozpočet: 12040501RV Příprava území pro pojezd montážního jeřáb						
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celka
11	121 10-0001.RAA	Přípravné a přídržné práce				
1	121 10-0001.RAA	Sejmání omítky, nabízení, odvoz a uložení odvoz do 1 km - plocha proviz. panel vozovky	m ²	7,3440	123,60	907,72
		11				907,72
		Přípravné a přídržné práce				
18	181 30-0010.RAB	Povrchové úpravy terénu				
2	181 30-0010.RAB	Rozproštění omítky v rovině tloušťka 15 cm odvoz omítky ze vzdálenosti 1 km, osvětlováku	m ²	48,9600	47,50	2 325,60
		18				2 325,60
		Povrchové úpravy terénu				
50	564 46-1111.R00	Kryt komunikací ze sítiných panelů				
3	564 46-1111.R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťka 15 cm proviz. panel vozovka	m ²	85,80	4 200,77	358,61
4	584 12-1111.R00	Osazení sítiných panelů, baze z kameniva II. 4 cm proviz. panel vozovka	m ²	48,9600	4 142,02	202,81
5	599 44-1111.R00	Vypnutí spár mezi panely kamenivem těženým	m	40,8000	1,20	48,96
6	593 81-233R	Panel sítěmi IZD 240/120/18 zesílený 35% z ceny = opotřebení 65% z ostatkové hodnoty	kus	17,1700	436,80	7 495,42
		50				15 888,17
		Kryt komunikací ze sítiných panelů				
57	564 20-1111.R00	Kryt štrkových a živých komunikací				
7	564 20-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 4 cm zlitinového chodníku po ukončení stavby	m ²	45,0000	17,30	785,80
8	567 21-1210.R00	Podklad z prostého betonu II. 1 tloušťky 10 cm nový chodník	m ²	46,0000	182,10	8 376,60
9	578 14-1111.R00	Lily ariak z kameniva jemnozrný do 3 ml. 4 cm nový chodník	m ²	46,0000	256,80	11 812,80
10	578 90-1112.R00	Zdravovací posyp látko asfalt. kamenivem 6 kg/m ² nový chodník	m ²	46,0000	7,60	349,60
		57				21 334,80
		Kryt štrkových a živých komunikací				
91	916 53-1111.R00	Doplňující práce na komunikaci				
11	916 53-1111.R00	Osazení záhon. obrubníků do baze z B 12,5 bez opěry nový chodník	m	46,0000	72,30	3 325,80
12	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-525 1000x50x250 mm nový chodník	kus	46,4600	45,90	2 132,51
		91				5 458,31
		Doplňující práce na komunikaci				
96.1	113 10-6241.R00	Práce bourací - provizorní panelová vozovka				
13	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze sítiných panelů proviz. vozovka	m ²	48,9600	19,70	964,51
14	113 10-7112.R00	Osazení panelů pl. 200 m ² , kam. tl. 20 cm proviz. vozovka	m ²	48,9600	69,00	3 378,24
15	979 09-4441.R00	Osazení vybour. panelů s výpětí kamen. těženým proviz. vozovka	m ²	48,9600	22,90	1 121,18
		96.1				5 463,94
		Práce bourací - provizorní panelová vozovka				
96.2	113 10-7111.R00	Bourací práce stávajícího chodníku				
16	113 10-7111.R00	Osazení podkladů pl. 200 m ² , kam. tl. 10 cm stáv. chodník	m ²	46,0000	47,60	2 189,60
17	113 10-7130.L00	Osazení podklad - 50m ² beton II 10cm stáv. chodník	m ²	46,0000	244,80	11 260,80
18	113 10-7141.R00	Osazení podkladu pl. do 200 m ² , 2kice II. 5 cm				

Položkový rozpočet				Základní rozpočet
Rozpočet: 12040502RV Nadstavba a stavební úpravy-část bourací p				
Objekt:	Název objektu:			JKSO:
01	Stavební práce			SKP:
Stavba:	Název stavby:			
120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000
Projektant:	Ing. M. Kavulák-projektákní kancelář Ostrava	Náklady na MJ:	750 172,00	
Objednatel:	Úřad práce v Ostravě, Tr.30.dubna 2e Ostrava	Zakázkové číslo:	120405R	
Počet listů:	5	Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	
Zpracovatel projektu:				
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	698 226,41	Zařízení staveníště	1 591,03
R	PSV celkem	97 289,95	Kompletační činnost (KČD)	795,52
N	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	-47 730,98
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		795 516,36		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		750 171,92	Ostatní náklady celkem:	-45 344,43
Vypracoval:			Za zhotovitele:	
Jméno:		Jméno:		
Datum:		Datum:		
Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH		20,0 % číni:		750 171,90 Kč
DPH		20,0 % číni:		150 034,40 Kč
Cena za objekt celkem:				900 206,30 Kč

Popis:
Rozpočet neobsahuje - bourací práce - demontáže
vnitřní zdravotnické
ústředního vytápění
elektrinstalace
vzduchotechniky

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	1 591,03
Objekt:	01	Stavební práce	Datum listů:	
Rozpočet:	12040502RV	Nadstavba a stavební úpravy-část bourací p		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Přípravné a přídržné práce	20 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	11 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	259 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Ziměné krytiny	0,00	12 764,53	0,00	0,00	0,00
713 Izolace lepené	0,00	34 867,83	0,00	0,00	0,00
720B Zdravotnická instalace - demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730B Ústřední vytápění- demontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Klenpišské konstrukce	0,00	7 939,52	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce tuhářské	0,00	18 738,06	0,00	0,00	0,00
775 Podlahy výškové a parketové	0,00	4 117,50	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové, lepidlní	0,00	18 863,50	0,00	0,00	0,00
M21B Elektromontáže - demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M24B Vzduchotechnické zařízení - demontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D66 Přesuny sutí a vybouraných hmot	402 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	698 226,41	97 289,95	0,00	0,00	0,00
VRN, rezerva a kompletace					
Přírůžka	Sazba	Základna		Kč	
Zařízení staveníště	0,20	795 516,36		1 591,03	
Kompletační činnost (KČD)	0,10	795 516,36		795,52	
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	795 516,36		-47 730,98	
				-45 344,43	

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	11 604,24	
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:		
Rozpočet:	12040502Rv	Nadstavba a stavební úpravy-část bourací p			
P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	Zastavěná plocha	m ²	542,0000	0,00	0,00
2	Obestavěný prostor nadstavba a rekonstrukce	m ³ OP	5 935,0000	0,00	0,00
3	Všeobecné konstrukce a práce				
11	Přípravné a přídržné práce				
113 10-6121.R00	Rozebření dílčeb z betonových dílčeb na suchu pro znovupoužití	m ²	19,70	976,14	
4 113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 mm,kamufážně II,10 cm	m ²	5,2200	248,47	
5 978 05-4941.L00	Odstání beton dílčeb s výhraně pro znovupoužití	m ²	52,2000	835,20	
6 NC 11.1	Ochrana před poškozením kanalizačních šachet a jejich oprava 7 ks	soubor	1,0000	18 120,00	
7	Svislé a kompletní konstrukce				
340 00-1001.R00	Rezaní stěnových blokůpanelů II, 20, 25 a 30 cm	m	27,3400	103,20	2 821,49
91	Doplňující práce na komunikaci				
919 73-1300.L00	Rezaní podkladu betonového II,15cm sítou z betonu	m	85,2000	136,20	11 604,24
96	Bourání konstrukcí				
962 03-1132.R00	Bourání překr. cihelných II, 10 cm	m ²	11,9200	41,60	495,87
962 03-1133.R00	Bourání překr. cihelných II, 15 cm	m ²	599,5711	50,20	30 098,47
962 03-1136.R00	Bourání překr. z tvárné II, 15 cm SCH/H/ - kamsky	m ²	91,0510	38,90	3 540,86
962 04-2321.R00	Bourání zděva nadzákladového z betonu prosátko	m ³	3,9650	1 050,00	4 164,30
962 08-1141.R00	Bourání přesek ze sklenutých tvárné II, 15 cm	m ²	13,5000	76,20	1 028,70
963 01-2510.R00	Bourání sítou z desek zb. 3. 30 cm, II, do 14 cm	m ³	5,8660	1 536,00	8 994,50
963 04-2819.R00	Bourání schodiškových sloupů betonových	m	5,5000	81,00	445,50
963 04-2141.R00	Bourání mrazáren betonových II, 10 cm, nad 4 m ²	m ²	41,6387	1 212,00	50 463,68
963 04-2231.R00	Bourání mrazáren betonových II, nad 10 cm, pl. 4 m ²	m ²	2,7476	1 152,00	3 165,24
965 08-1213.L00	Bour. dlaž. keram II-10 mm>1m ²	m ²	234,3600	28,40	6 655,92
965 08-1812.R12	Bourání dílčeb II, nad 1 cm, pl. 1 m ² ručně kamenná dlažba travertín	m ²	96,0000	70,20	6 739,20
965 08-2941.R00	Odstranění nátěru II, nad 20 cm jakékoliv plechy	m ²	107,2071	111,00	11 899,99
965 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	15,0000	3,90	58,50
968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m ²	kus	137,0000	7,90	1 082,60
968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ²	kus	65,0000	6,50	422,50
968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m ²	kus	8,0000	11,70	93,60
968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámo oken dvojných pl. 4 m ²	m ²	6,4800	135,60	878,69
968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámo oken dvojných pl. 2 m ²	m ²	77,40	710,53	55 000,00
968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámo oken dvojných pl. 4 m ²	m ²	14,8050	63,60	941,60
968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámo oken dvojných nad 4 m ²	m ²	206,0100	55,10	11 351,15
968 07-1126.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m ² a plastových	kus	10,0000	20,60	206,00

Zpracováno programem BUILDPower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	11 604,24		
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:			
Rozpočet:	12040502Rv	Nadstavba a stavební úpravy-část bourací p				
P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
30	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m ²	81,1640	118,00	9 582,28
31	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m ²	m ²	11,4260	91,20	1 042,05
32	968 07-2841.R00	Vybourání kovových stěn, kromě vyhledaných a plastových	m ²	31,2300	42,10	1 314,78
33	971 04-2851.R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m ² všech II	m ³	4,9527	2 064,00	10 222,37
34	971 05-2331.R00	Vybourání otvorů zdi žeb. pl. 0,08 m ² , II, 16cm pro OK (LČ).	kus	20,0000	138,00	2 760,00
35	975 05-3131.R00	Všeřad.pochybných stropů do 3,5 m do 800 kg/m ²	m	44,7000	156,60	7 000,02
36	978 01-3191.R00	Omlácení omětek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	1 528 0576	32,90	50 207,30
37	978 05-9531.R00	Omlácení vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	m ²	173,5200	44,10	7 652,23
38	98 poznámka	Omlácení omětek vnitřních věpenných stropů netří- DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE NEODCERNOVAT	m ²	0,0000	0,00	0,00
39	NC 96.1	Bourání otvorů ve stropní konstrukci PPLZ pro nové schodiště	m ²	14,1225	171,90	2 427,06
40	NC 96.2	Bourání otvorů v podlahové konstrukci PPLZ pro zřízení výhledu, schodiště	m ²	12,4975	182,00	2 274,55
41	NC 96.3	Ostatní drobné bourací práce, které nejsou oceněny položkově	soubor	1,0000	4 800,00	4 800,00
42	NC 96.4	Dílně stávkující kováře	soubor	1,0000	13 140,00	13 140,00
43	NC 96.5	Bourací práce pro EL, ZT, UT které nejsou započteny položkově	soubor	1,0000	5 400,00	5 400,00
96	Bourání konstrukcí					
99	Stavení stěn přesun hmot					
999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a díržbu do výšky do 12 m	l	1,9524	439,60	812,46	
99	Stavení stěn přesun hmot					
712	Zivněné krytiny					
712 30-0631.R00	Odstranění žbučné krytiny sítěch do 10'1vrstvé	m ²	540,8700	7,00	3 786,09	
712 30-0632.R00	Odstranění živněné krytiny sítěch do 10'2vrstvé	m ²	540,8700	7,90	4 272,87	
712 30-0833.R00	Odstranění povlakové krytiny sítěch do 10' třívrst. SCH/H/	m ²	540,8700	8,78	4 705,57	
712	Zivněné krytiny					
713	Izolace tepelné					
713 10-0813.R00	Odstranění lepené izolace, polysyrén II, nad 5cm	m ²	510,5100	30,80	15 723,71	
713 10-0829.R0R	Izolace lepené odstranění vrstvy desek Polisk SCH/H/	m ²	510,5100	37,50	19 144,13	
713	Izolace tepelné					
720B	Zdravotnická instalace - demontáž					
720B	Neobsahuje, započteno v sampsalné části IVZT-D DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE NEODCERNOVAT					
720B	Zdravotnická instalace - demontáž					
730B	Ústední vytápění - demontáž					
730B	Neobsahuje, započteno v sampsalné části IVZT-D					

Zpracováno programem BUILDPower firmy RTS a.s.

P. č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
730B	Ústřední výstřižek - demontáž		0,0000	0,00	0,00
764	Klumpíská konstrukce				0,00
52	Demontáž oplechování parapetů, sd 100 do 330 mm	m	102,0000	15,40	1 590,04
53	Demontáž oplechování zdí, sd 330 do 600 mm	m	101,2000	15,40	1 558,48
54	Demontáž ocelových klenákových konstrukcí	soubor	4 800,00	4 800,00	4 800,00
764	Klumpíská konstrukce				7 938,52
766	Konstrukce truhlářské				12 012,00
55	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m ²	m ²	231,0000	52,00	12 012,00
56	Demontáž podkladových rástů obložení podhledů	m ²	231,0000	15,30	3 534,30
57	Demontáž parapelních desek dřevěných, laminovaných	kus	102,6000	20,60	2 113,56
58	Demontáž truhlářských prání dveří jednokřídlových	kus	56,0000	16,80	940,80
59	Demontáž truhlářských prání dveří dvoukřídlových	kus	6,0000	22,90	137,40
766	Konstrukce truhlářské				16 738,06
775	Podlahy výškové a parketové				4 117,50
60	Demontáž podlah výškových křepných včetně ISI	m ²	135,0000	30,50	4 117,50
775	Podlahy výškové a parketové				4 117,50
776	Podlahy povlakové, textilní				1 340,80
61	Odstředění podlah křepných bez podlahy koberečových	m ²	83,8000	16,00	1 340,80
62	Odstředění PVC podlah lepených s podlahou	m ²	449,3000	39,00	17 522,70
776	Podlahy povlakové, textilní				18 863,50
M21B	Elektromontáže - demontáže				0,00
63	Neobsahuje, započítáno v samostatné části VZT "D"				0,00
M21B	Elektromontáže - demontáže				0,00
64	Neobsahuje, započítáno v samostatné části VZT "D"				0,00
M24B	Vzduchotechnické zařízení - demontáže				0,00
65	Práce na sítích a vybavených hmot				51 410,66
66	Světla doprava sítí a výbor, hmot za 2.NP a 1.PP	1	358,5123	143,40	51 410,66
67	Připelet za každé další podlaží není				0,00
67	Práce na sítích a vybavených hmot				90 703,60
68	Práce na sítích a vybavených hmot na skříňku do 1 km	1	597,5204	151,80	90 703,60
69	Připelet k odvodu za každý další 1 km	1	5 377,6838	8,80	47 323,62
70	Vnitřní instalace doprava sítí do 10 m	1	597,5204	122,40	73 196,50
71	Připelet k vnějšku, doprava sítí za dalších 5 m	1	2 390,0817	13,70	32 744,12
71	Připelet za skříňku stavební sítí	1	597,5204	180,00	107 563,67
D96	Práce na sítích a vybavených hmot				402 872,17

Zpracováno programem BUII.Dpower firmy RTS a.s.

Položkový rozpočet						
Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Líst č. 13			
Objekt:	01	Stavební práce	Základní rozpočet			
Rozpočet:	12040502RV	Nadstavba a stavební úpravy - část bourací	Datum tisku:			
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		DODATEČNÁ INFO. ZADÁVA TELE-NEOCEROVAT		0,0000	0,00	0,00
		Ústřední výstřižek - demontáž				0,00
		Klumpíská konstrukce				1 590,04
		Demontáž oplechování parapetů, sd 100 do 330 mm	m	102,0000	15,40	1 590,04
		Demontáž oplechování zdí, sd 330 do 600 mm	m	101,2000	15,40	1 558,48
		Demontáž ocelových klenákových konstrukcí	soubor	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		Klumpíská konstrukce				7 938,52
		Konstrukce truhlářské				12 012,00
		Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m ²	m ²	231,0000	52,00	12 012,00
		Demontáž podkladových rástů obložení podhledů	m ²	231,0000	15,30	3 534,30
		Demontáž parapelních desek dřevěných, laminovaných	kus	102,6000	20,60	2 113,56
		Demontáž truhlářských prání dveří jednokřídlových	kus	56,0000	16,80	940,80
		Demontáž truhlářských prání dveří dvoukřídlových	kus	6,0000	22,90	137,40
		Konstrukce truhlářské				16 738,06
		Podlahy výškové a parketové				4 117,50
		Demontáž podlah výškových křepných včetně ISI	m ²	135,0000	30,50	4 117,50
		Podlahy výškové a parketové				4 117,50
		Podlahy povlakové, textilní				1 340,80
		Odstředění podlah křepných bez podlahy koberečových	m ²	83,8000	16,00	1 340,80
		Odstředění PVC podlah lepených s podlahou	m ²	449,3000	39,00	17 522,70
		Podlahy povlakové, textilní				18 863,50
		Elektromontáže - demontáže				0,00
		Neobsahuje, započítáno v samostatné části VZT "D"				0,00
		Elektromontáže - demontáže				0,00
		Neobsahuje, započítáno v samostatné části VZT "D"				0,00
		Vzduchotechnické zařízení - demontáže				0,00
		Práce na sítích a vybavených hmot				51 410,66
		Světla doprava sítí a výbor, hmot za 2.NP a 1.PP	1	358,5123	143,40	51 410,66
		Připelet za každé další podlaží není				0,00
		Práce na sítích a vybavených hmot				90 703,60
		Práce na sítích a vybavených hmot na skříňku do 1 km	1	597,5204	151,80	90 703,60
		Připelet k odvodu za každý další 1 km	1	5 377,6838	8,80	47 323,62
		Vnitřní instalace doprava sítí do 10 m	1	597,5204	122,40	73 196,50
		Připelet k vnějšku, doprava sítí za dalších 5 m	1	2 390,0817	13,70	32 744,12
		Připelet za skříňku stavební sítí	1	597,5204	180,00	107 563,67
		Práce na sítích a vybavených hmot				402 872,17

Zpracováno programem BUII.Dpower firmy RTS a.s.

Položkový rozpočet				
Rozpočet:	12040503RV	Nadstavba a stav. úpravy - část HSV - V2 obl. desky	Základní rozpočet	
Objekt:	01	Název objektu:	JKSO:	
Objekt:	120405R	Stavební práce	SKP:	
Stavba:	120405R	Název stavby:		
Projektant:	Ing. M. Kavulák-projektání kancelář Ostrava	M.J.:	Počet měných jednotek:	
Objednatel:	Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2e Ostrava	Náklady na M.J.:	3 062 915,00	
Počet listů:	5	Zakázkové číslo:	120405R	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s.	
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 248 053,69	Zřízení stavení	6 436,11
R	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	3 248,05
N	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	- 194 663,22
N	M dotávky celkem	0,00		
ZRN celkem		3 248 053,69		
HZS		Ostatní náklady neuvedené:		
ZRN + ostatní náklady + HZS		3 062 914,63	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		
Datum:		Datum:		
Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH		20,0 % čílní:	3 062 914,60 Kč	
DPH		20,0 % čílní:	612 582,90 Kč	
Cena za objekt celkem:				3 675 497,50 Kč
Popis:				
Rozpočet obsahuje				
Stavební práce - část HSV				
Započítána Varianta 2 - kovový obklad stěn 1. a 3. np - štíty, podhled římsy				
V případě použití Varianty 1 - místo Kovový obklad stěn 1. a 3. np omítka se cena sníží o cca - 0,00 Kč bez DPH				

Zpracováno programem BUII.Dpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118	Základní rozpočet	120405R	List č. 15
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:		
Rozpočet: 12040503RV	Nadstavba a stav.úpravy - část HSV - V2 obkl. desky			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	18 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	10 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	836 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	72 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	7 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	316 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	1 366 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	66 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Vpínlé otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	97 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výhyby	259 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Stavění štěrpných přístrojů hmot	196 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	3 248 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	3 248 063,69	6 496,11
Kompletační činnost (IČD)	0,10	3 248 063,69	3 248,05
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	3 248 063,69	-194 883,22
			-185 139,06

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118	Základní rozpočet	120405R	List č. 16
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:		
Rozpočet: 12040503RV	Nadstavba a stav.úpravy - část HSV - V2 obkl. desky			

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celna
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	THÚ Zastavěná plocha	m ²	542,0000	0,00	0,00
2	THÚ Obestavěný prostor nádstavba a rekonstrukce	m ³ OP	5 935,0000	0,00	0,00
	0 Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	Zemní práce				
3	139 71-1101.R00 Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m ³	14,0705	818,00	12 916,72
4	161 10-1101.R00 Svařlé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	14,0750	37,80	532,04
5	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	14,0750	157,20	2 212,89
6	171 20-1201.R00 Uložení sypanky na skládku	m ³	14,0750	8,00	121,05
7	174 10-1102.R00 Zásyp v uzavřených prostorech sypanou se ztluklín	m ³	1,0000	141,60	141,60
8	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku hmoty 1-4	m ³	14,0750	162,00	2 280,15
	1 Zemní práce				18 204,14
2	Základy a zvláštní zakládání				
9	271 57-1111.R00 Pošláň základu ze šlákopěku (řádného)	m ³	1,0000	564,60	564,60
10	273 32-1311.R00 Zebrozoblen základových desek C 16/20 (B 20)	m ³	3,8822	1 476,00	4 549,33
11	273 32-1311.R00 Zebrozoblen základových desek C 16/20 (B 20)	m ³	1,8387	1 476,00	2 713,92
12	273 35-1216.R00 Zřízení bednění letiš z základových desek	m ²	6,2250	121,20	754,47
13	273 35-1216.R00 Oustranění bednění stěn základových desek	m ²	6,2250	27,50	171,10
14	273 38-1921.RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sálí svařovanou síl - část 6,0 oka 100/100	l	0,0941	18 780,00	1 767,20
	2 Základy a zvláštní zakládání				10 520,70
3	Svislé a kompletní konstrukce				
15	Zdiko POROTHERM 17,5 P4D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 cm	m ²	8,6400	404,40	3 484,02
16	311 23-8113.R00 Zdiko POROTHERM 24 P4D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m ²	279,5761	409,80	130 732,13
17	311 23-8115.R00 Zdiko POROTHERM 30 P4D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm nové zdiko	m ²	82,2246	612,00	50 321,46
18	311 23-8115.R0R Zdiko POROTHERM 30 P4D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm otvory a přitry	m ²	98,7970	636,00	62 834,95
19	317 12-1033.RT3 Překlad nesoucí do pletky Ylong překlad Ylong 1200 x 249 x 125 mm	kus	7,0000	257,10	1 799,70
20	317 16-8123.R00 Překlad POROTHERM plechový 14,5/7,1/150 cm	kus	2,0000	192,00	384,00
21	317 16-8124.R00 Překlad POROTHERM plechový 14,5/7,1/175 cm	kus	1,0000	220,20	220,20
22	317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm	kus	10,0000	156,60	1 566,00
23	317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm	kus	8,0000	196,20	1 569,60
24	317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm	kus	51,0000	506,40	25 826,40
25	342 24-1192.R00 Přítatek za vyzubání do ocevné kositry	m ²	447,1211	38,50	17 214,18
26	342 24-8109.R00 Pletky POROTHERM 8 P4D na MVC 5 tl. 8 cm	m ²	126,6606	267,00	33 804,38
27	342 24-8114.R00 Pletky POROTHERM 14 P4D na MVC 5 tl. 14 cm	m ²	102,0970	361,20	36 977,41
28	342 25-5026.RT1 Pletky z desek Ylong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 589 x 249 x 125 mm	m ²	204,6560	382,20	78 210,52
29	342 94-8112.R00 Uvalnění přístak k beton. kótám příčekovými izolantní	m	81,0000	59,70	4 835,70
30	346 24-4811.R00 Přizlívky izot. z cihel tl. 20cm, MC-10, tl. 65mm	m ²	16,3500	245,40	4 012,20
31	398 38-1114.R00 Kanály z betonu prostřísého voňné 600 x 750 mm	m ²			

Položkový rozpočet			
Rozpočet: 12040504RV	Název stavby: Nadstavba a st.úpr.-část PSV,výtah, OK	Základní rozpočet JKSO:	
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	SKP:	
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118		
Projektant: Ing. M. Kavuliák-projektování kancelář Ostrava	M.J.:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c Ostrava	Náklady na M.J.:		7 084 812,00
Počet listů: 9	Zakázkové číslo: 120405R		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.		

Rozpočtové náklady	
Název náklady	Číslo
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
Z PSV celkem	6 298 351,95
M práce celkem	1 214 704,55
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	7 513 056,49
HSZ	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	7 084 812,27
Ostatní náklady neuvedené:	
HSZ	0,00
ZRN + ostatní náklady celkem:	7 084 812,27
Za zhotovitele:	
Jméno:	
Datum:	
Podpis:	
Základ pro DPH	20,0% čítní
DPH	20,0% čítní
Cena za objekt celkem:	8 501 774,80 Kč

Popis: Rozpočet neobsahuje - viz samostatná část A, B, C, D, E, F
 ZT, ÚT, EL silnoproud, EL slaboproud, Strukturované kabeleže, VZT, Interierové vybavení

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Objekt: 01	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet Datum listku:	List č.20
Rozpočet: 12040504RV	Nadstavba a st.úpr.-část PSV,výtah, OK			
Rekapitulace stavebních dílů				
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
711 Izolace proti vodě	0,00	4 779,53	0,00	0,00
712 Zvlhčivé krytiny	0,00	317 462,86	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	240 884,84	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	0,00	0,00	0,00
727 Vybavení bezbarierové hygienické kabiny	0,00	14 540,00	0,00	0,00
730 Úsřední vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesafské	0,00	260 980,81	0,00	0,00
7622 Konstrukce tesafské - sřesní konstrukce	0,00	618 647,90	0,00	0,00
7631 Konstrukce sádrokartonové	0,00	608 423,84	0,00	0,00
7632 SDK příčky	0,00	1 181 583,36	0,00	0,00
764 Klempířské konstrukce	0,00	201 231,80	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	14 018,86	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	184 479,08	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	197 035,82	0,00	0,00
769 Okorové prvky z plastu	0,00	1 262 577,78	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	325 641,60	0,00	0,00
776 Podlahy portákové, lepidlní	0,00	316 695,84	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	105 682,75	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	255 682,35	0,00	0,00
784 Malby	0,00	73 953,97	0,00	0,00
786 Čalounické úpravy	0,00	104 088,94	0,00	0,00
799 Ostatní výkaz výměr pro podlahy - oceněno v oddíle	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
M22 Montáž sředlovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
M83 Montáže dopravních zařízení a vah-výťahy	0,00	0,00	0,00	575 910,00
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	638 794,55
M99 Ostatní práce - Interierové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	6 298 351,95	0,00	1 214 704,55
VRN, rezerva a kompletace				
Přirážka	Sazba	Základna	Kč	
Zařízení staveniště	0,20	7 513 056,49	15 026,11	
Kompletační činnost (IČD)	0,10	7 513 056,49	7 513,06	
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	7 513 056,49	-450 783,39	
-428 244,22				

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatavská 1118	Základní rozpočet	60 531,46
Objekt:	01	Stavební práce	Datum listku:	60 531,46
Rozpočet:	12040504RV	Nadstavba a st.úpr.-části PSV,výtah, OK		

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatavská 1118	Základní rozpočet	11 540,00
Objekt:	01	Stavební práce	Datum listku:	11 540,00
Rozpočet:	12040504RV	Nadstavba a st.úpr.-části PSV,výtah, OK		

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
711 Izolace profí vodě						
1	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nádr. ALP za studena 1x nádr. - včetně dodávky penetračního laku ALP	m ²	8,9700	15,90	142,62
2	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti sv. nádr. ALP, za studena 1x nádr. - včetně dodávky asfaltového laku	m ²	21,7000	22,50	488,25
3	711 14-1559.R00	Izolace proti vlnk. vodotěrná pásy přilnavé 2"	m ²	8,9700	42,00	376,74
4	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti sv. pásy přilnavé 2"	m ²	21,7000	48,20	1 045,94
5	628-33159	Pás asfaltový ležky šlábek 40 minerál. 200 S 40	m ²	36,3559	71,90	2 613,96
6	908 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	46,9751	2,40	112,02
						4 779,53

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
712 Živící krytiny						
7	765 90-1191.L0R	MZ podstřešní hydroizolace (dlae afecha obš SCH1	m ²	677,6000	15,80	10 706,08
8	NC 712.1	Krytina střech obých z foie DACHFLANT-D4M	m ²	877,6000	426,00	288 657,60
9	603-66198	Kompletní provedení SCH1	m ²	745,3800	14,30	10 659,65
10	908 71-2203.R00	Geotextíle FLITEX 300 g/m ² š. 200cm 100% PP SCH1	m ²	2,40	7 440,54	17 856,86
						317 462,67

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
762 Konstrukce sesazek						
24	762 51-1242.L00	Podlaha - bednění OSB 12 sraz žroub STRV1	m ²	510,5100	139,20	60 531,46
25	762 52-1108.RT3	Pokládky podlahy netohobavých na sraz, hrubš rošny včetně dodávky lezka, rošny il. 50 mm STRV1	m ²	510,5100	230,70	117 774,60
26	762 82-2110.R00	Montáž stropních hranových pl. do 144 cm ² STRV1	m	550,5500	20,00	11 011,00
27	762 89-5000.R00	Spojovací profedky pro montáž stropů	m ³	36,2762	53,10	1 926,27
28	NC 76-2.10.	Kolvení stropu nad 3 np STRV1 v.š.1.2.2.1 vč.pů	kg	432,5420	75,00	32 440,65
29	605-12123	Rožny pňhlnáde. - hranovy - jlk. IL-4-6 m	m ³	5,0871	3 397,20	17 261,90
30	908 76-2203.R00	Přesun hmot pro sesazkové konstrukce, výšky do 24 m	%	2 504,6143	4,20	10 519,38
						260 990,61

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
763 Konstrukce sesazek - sřasní konstrukce						
31	762 35-2911.R00	Zavřovnění řasní, hrnony do 100 cm ² včetně dodávky lezka, rošny 6/5	m	360,0000	55,00	20 160,00
32	762 35-2120.RT2	Montáž vázaných krovů pravděšných do 224 cm ² včetně dodávky lezka, hrnony 12/14 a kolvení	m	80,0000	171,00	13 680,00
33	762 35-2120.RT3	Montáž vázaných krovů pravděšných do 224 cm ² včetně dodávky lezka, hrnony 12/16 a kolvení	m	40,0000	184,40	7 376,00
34	762 34-1210.RT3	Montáž bednění střech rošných, přena hrubš na sraz včetně dodávky lezka, přena il. 20 mm SCH1	m ²	146,0000	114,60	16 731,60
35	762 34-1310.R00	Montáž bednění střech rošných, přena páro-dřážka včetně dodávky lezka, přena il. 20 mm SCH1	m ²	658,6900	117,00	77 066,20
36	NC 762.0	IMZ a výroba obklových přřasšových vazně se svěšnk.českm BOVA NAL vč.dopravy a pů SCH1	ks	37,0000	8 418,60	311 483,20
37	NC 762.1	Montáž a výroba žlužek vč.dopravy a pů Bochemt SCH1	ks	3,0000	14 880,00	44 640,00
38	NC 762.2	Konvení střech vazně dle v.š.1.2.2.a vč.pů	kg	142,0000	65,00	9 230,00
39	NC 762.3	SCH1 dle v.š.1.2.2b vč.pů	soubor	1,0000	56 210,00	56 210,00
40	NC 762.4	Montáž a výroba afecha hrnony vslupu OK a dřevo SCH1 dle v.š.1.2.2c vč.pů	soubor	1,0000	36 740,00	36 740,00
41	908 76-2203.R00	Přesun hmot pro sesazkové konstrukce, výšky do 24 m	%	5 937,1200	4,20	24 935,90
						678 847,90

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
7631 Konstrukce sadrokatronové						
42	342 26-4051.RT3	Podhled sadrokatronový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard Impreg. il. 12,5 mm, boz izolace	m ²	258,1500	472,50	121 975,00
43	763 13-7050.L00	Podhled lezala THERMA TEX ANE vč.nesné konstr. 1 np	m ²	1 091,4500	414,80	452 733,46
44	763 13-7051.L0R	3 np-STRV1, ECONN PLANET SK	m ²	230,4000	15,90	3 640,32
45	908 76-2201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	5 783,4966	5,20	30 074,19
						608 423,94

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
7632 SDK příšky						
46	7632 Poznáma	SDK příšky 112,5cm vřtř. prosklen sklo Foal US DODATEČNÁ INFO: ZADÁVA TELENECOBOVAT		0,0000	0,00	0,00

Zpracováno programem BULLDPower firmy RTS a. s.

Zpracováno programem BULLDPower firmy RTS a. s.

Stavba: 120405R		Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118			Základní rozpočet	
Objekt: 01		Stavební práce			Datum listku:	
Rozpočet: 12040504RV		Nadstavba a st.úpr.-část PSV, výtah, OK			List č.24	
P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena
765	765	Krytiny tvrdé				
77	765 90-1191.000	M4 podlažní hydroizolace (dle STR1)	m ²	510,5100	9,80	5 003,00
78	592-44322	F04 hydroizolace Dragolite ak.Dekol STR1	m ²	546,2457	15,40	8 412,16
79	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	194,1518	4,50	873,53
						14 078,69
766	766	Krytiny tvrdé				
80	NC 766.001	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.60/197cm	kus	23,0000	2 326,50	53 509,50
81	NC 766.002	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.60/197cm	kus	17,0000	2 326,50	39 550,50
82	NC 766.003	přehled kování Fab Linox kk, do oc.zár. 1PPT	kus	4,0000	3 039,00	12 156,00
83	NC 766.004	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.60/197cm	kus	15,0000	3 039,00	45 585,00
84	NC 766.005	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.2.kř.vel.145/197cm	kus	1,0000	5 864,00	5 864,00
85	NC 766.006	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.60/197cm	kus	3,0000	2 326,50	6 979,50
86	NC 766.007	přehled kování Fab Linox kk, do oc.zár. 4PPT	kus	2,0000	2 326,50	4 653,00
87	NC 766.008	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.70/197cm	kus	1,0000	2 326,50	2 326,50
88	NC 766.009	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.70/197cm	kus	2,0000	2 326,50	4 653,00
89	NC 766.010	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.90/197cm	kus	2,0000	3 039,00	6 078,00
90	NC 766.011	DHM Vnitřní dveře dřevěné dých.1.kř.vel.70/197cm a požárně izolační prvky do podkovitých tepelných	kus	1,0000	10 250,00	10 250,00
91	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro inženýrské konsol., výšky do 24 m	%	1 916,0500	1,50	2 874,08
						18 479,08
767	767	Konstrukce železobetonové				
92	767/pozimníka	Čistící OK do výšky jsou započteny v jednolh. DOBA TECHN. INFO. ZADAVATEL NEČECOVAT	kg	0,0000	0,00	0,00
93	NC 76-7.01.	DHM Z1 Venkovní železný v. p.ú. dle v.č.1.2.2 m	kg	376,7400	102,00	38 653,52
94	NC 76-7.02.	DHM Z2 Poklop ocelový 600x500 mm do rámu v.č.1.2.2 k - 1 ks	kus	2,0000	855,00	1 710,00
95	NC 76-7.03.	DHM Z3 MŘE pro okno 750/1500 mm v.č.1.2.2 k - 1 ks	kg	16,3200	81,00	1 321,92
96	NC 76-7.04.	DHM Z4 MŘE pro okno 750/900 mm v.č.1.2.2 k - 1 ks	kg	11,3400	81,00	918,54
97	NC 76-7.05.	DHM Z5 MŘE pro okno 1500/900 mm v.č.1.2.2 k - 1 ks	kg	18,1400	81,00	1 469,34
98	NC 76-7.06.	DHM Z15 Čistící zóna vel.900x500 mm v.č.1.2.2 k - 1 ks	ks	1,0000	3 530,90	3 530,90
99	NC 76-7.07.	DHM Ocelové konstrukce schodiště 1, 2 v.č.1.2.2 k - 1 ks	kg	1 377,7380	55,80	76 877,76
100	NC 76-7.08.	DHM Zábavčí schodiště 1, 2 v.č.1.2.2 k - 1 ks	kg	445,2480	103,50	45 932,16

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R		Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118			Základní rozpočet	
Objekt: 01		Stavební práce			Datum listku:	
Rozpočet: 12040504RV		Nadstavba a st.úpr.-část PSV, výtah, OK			List č.23	
P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena
47	NC 76-32.1.	ST1/ SDK příčka II.12,5 cm vel.19,92x3,063 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	104 975,90	104 975,90
48	NC 76-32.2.	ST2/ SDK příčka II.12,5 cm vel.5,7x3,063 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	31 075,80	31 075,80
49	NC 76-32.3.	ST3/ SDK příčka II.12,5 cm vel.21,7x1,043 cms pevným proskl. DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	56 148,80	56 148,80
50	NC 76-32.4.	ST4/ SDK příčka II.12,5 cm vel.3,0x3,38 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	17 605,40	17 605,40
51	NC 76-32.5.	ST5/ SDK příčka II.12,5 cm vel.3,5x3,063 cms pevným proskl. DHM dle v.č.1.2.2b	ks	23,0000	20 094,90	462 182,70
52	NC 76-32.6.	ST6/ SDK příčka II.12,5 cm vel.21,04x3,063 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	106 566,80	106 566,80
53	NC 76-32.7.	ST7/ SDK příčka II.12,5 cm vel.29,7x1,043 cms pevným proskl. DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	82 577,30	82 577,30
54	NC 76-32.8.	ST8/ SDK příčka II.12,5 cm vel.26,07x3,15 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	118 050,50	118 050,50
55	NC 76-32.9.	ST9/ SDK příčka II.12,5 cm vel.28,87x3,15 cms pevným proskl.a dveřmi DHM dle v.č.1.2.2b	ks	1,0000	143 994,90	143 994,90
56	998 76-2201.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	11 231,7810	5,20	58 405,26
						1 781 593,36
764	764	Kempirské konstrukce				
57	764 24-6430.R00	Vnitřní nátiavače T12n, hliníková kryška, D 150mm v.č.koboučku a keramika K16, K17, K18, K19	kus	26,0000	854,00	22 484,00
58	764 71-1115.L00	Lindab oplechování parapetu R 280 6K az.10K	m	102,0000	232,00	23 603,20
59	764 71-1118.L00	Lindab oplechování parapetu R 600 11K	m	42,0000	371,20	15 590,40
60	764 72-1115.L00	Lindab oplechování u žlabu - okapnice 4K	m	76,0000	201,60	15 321,60
61	764 72-1117.L00	Lindab oplechování fms. R 500 13K	m	32,0000	285,60	9 139,20
62	764 73-1113.L00	Lindab oplechování fms. R 300 závěrná křída 3K	m	40,0000	208,80	8 352,00
63	764 75-1112.L00	Lindab trousy odpad rovní SROR D100 5K	m	5,0000	319,20	1 596,00
64	764 75-1113.L00	Lindab trousy odpad rovní SROR D120 2K, 12K	m	62,0000	507,20	31 448,40
65	764 75-1122.L00	Lindab spodní díl trousy odpad D100 5K	kus	1,0000	530,40	530,40
66	764 75-1132.L00	Lindab spodní díl trousy odpad D120 2K, 12K	kus	6,0000	624,80	3 748,80
67	764 75-1132.L00	Lindab koleno trousy odpad D 100 5K	kus	1,0000	348,80	348,80
68	764 75-1132.L00	Lindab koleno trousy odpad D 120 2K, 12K	kus	6,0000	456,80	2 740,80
69	764 75-1152.L00	Lindab odstávek trousy odpad D 100mm 5K	kus	1,0000	848,00	848,00
70	764 75-1152.L00	Lindab odstávek trousy odpad D 120mm 2K, 12K	kus	6,0000	961,60	5 769,60
71	764 76-1122.L00	Žlaby Lindab pedokapni polokuhové R s háky KFL vel 150 mm 4K	m	78,0000	332,80	25 292,80
72	764 76-1172.L00	Žlaby Lindab čab příkukové RGT veškeré 150 mm 1K	kus	4,0000	88,80	355,20
73	764 76-1232.L00	Lindab kotel SOK pólér žlab 150mm 1K	kus	4,0000	256,80	1 027,20
74	NC 764.1	Oplechování sítěšky hliního vstupu v.č.vpusti a dešť.kanal.kompel provedení(dle)1.2a, 1.2.2b	soubor	1,0000	15 769,20	15 769,20
75	NC 764.2	Oplechování sítěšky provedení do vstupu v.č.vpusti a dešť.kanal.kompel provedení(dle)1.2a, 1.2.2c	soubor	1,0000	13 919,20	13 919,20
76	998 76-1203.R00	Přesun hmot pro kempirské konstr., výšky do 24 m	%	1 980,6280	1,60	3 169,00
						207 237,80
		Kempirské konstrukce				

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č. 25		
Objekt:	01	Stavební práce	Datum listku:			
Rozpočet:	12040504Rv	Nadstavba a st. úpr.-část PSV.výtah, OK				
P.č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
101	NC 76-7.05.	DH-MONO na budovu vč. OK na uchytení - rám	kg	1,0000	21 230,00	21 230,00
102	NC 76-7.10.	DH-M Drážky na VZT	kg	20,0000	59,40	1 188,00
103	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 24 m	%	1 929,8317	2,10	4 052,65
767						
Konstrukce zámečnické						
Otvorové prvky z plastu						
769						
104	769.00 poznámka	Barvené provedení plastových výrobků vnější strana		0,0000	0,00	0,00
105	NC 76-9.01.	DOOATEČNÁ INFO. ZADAVATELENEOCENOVAT				
106	NC 76-9.02.	DH-M Okno plastové 4.kř.zn.1PFL.210*210 cm	kus	56,0000	12 552,00	702 912,00
107	NC 76-9.03.	DH-M Okno plastové 1.kř.zn.2PFL.150*90 cm	kus	3,0000	3 632,00	10 896,00
108	NC 76-9.04.	DH-M Okno plastové 1.kř.zn.3PFL.150*90 cm	kus	12,0000	2 883,00	34 596,00
109	NC 76-9.05.	DH-M Okno plastové 1.kř.zn.5PFL.150*90 cm	kus	1,0000	4 687,00	4 687,00
110	NC 76-9.06.	DH-M Okno plastové 1.kř.zn.6PFL.150*90 cm	kus	2,0000	5 352,00	10 704,00
111	NC 76-9.07.	DH-M Okno plastové 1.kř.zn.7PFL.150*90 cm	kus	3,0000	3 620,00	10 860,00
112	NC 76-9.08.	DH-M Dvěře plastové vchodové 2kř.2PFL.160*236cm	kus	2,0000	2 712,00	5 424,00
113	NC 76-9.09.	DH-M Dvěře plastové vchodové 2kř.3PFL.170*293cm	kus	1,0000	34 291,00	34 291,00
114	NC 76-9.10.	DH-M Dvěře plastové vchodové 2kř.10PFL.160*296cm	kus	1,0000	29 985,00	29 985,00
115	NC 76-9.11.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.11PFL.104*280cm	kus	1,0000	34 181,00	34 181,00
116	NC 76-9.12.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.11L/PFL.104*280cm	kus	1,0000	25 265,00	25 265,00
117	NC 76-9.13.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.12PFL.160*236cm	kus	1,0000	25 265,00	25 265,00
118	NC 76-9.14.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.13L/PFL.104*310cm	kus	1,0000	39 808,00	39 808,00
119	NC 76-9.15.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.13PFL.104*310cm	kus	1,0000	19 176,00	19 176,00
120	NC 76-9.16.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 2kř.14PFL.165*310cm	kus	1,0000	25 601,00	25 601,00
121	NC 76-9.17.	DH-M Dvěře plastové vnitřní 1kř.15PFL.104*280cm	kus	1,0000	34 140,00	34 140,00
122	NC 76-9.18.	DH-M Okno plastové 2.kř.zn.16PFL.1210*110 cm	kus	1,0000	25 119,00	25 119,00
123	NC 76-9.19.	Montáž okna, dveří a příslušenství	kus	4,0000	6 702,00	26 808,00
124	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro tunelářské konstr. - výšky do 24 m	%	12 439,1900	1,50	18 658,79
769						
Otvorové prvky z plastu						
771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
125	771 27-4123.L00	MZ obkl.stupně skřez ker.flex-300 FOLJ1, FOLJ2	m	105,6000	125,40	13 242,24
126	771 27-4232.L00	MZ obkl.podstupň. lsb ker.flex-200 FOLJ1, FOLJ2	m	105,6000	63,00	6 652,80
127	771 47-4113.L00	MZ sokl keram.rovny flex lep-120 FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3	m	379,7760	45,70	17 355,76
128	771 57-4131.L00	MZ keram.zešna skřez flex lep-50 FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3	m ²	474,7200	242,40	115 072,13

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č. 26		
Objekt:	01	Stavební práce	Datum listku:			
Rozpočet:	12040504Rv	Nadstavba a st. úpr.-část PSV.výtah, OK				
P.č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
129	771 57-9194.L00	Přípí podlaha keram.nerovný povrch	m ²	50,0000	67,20	3 360,00
130	771 57-9195.L00	Přípí podl keram.spářía tříř.2skřezky	m ²	474,7200	17,30	8 165,10
131	771 57-9791.R00	Přípílek za plochu podlaha keram.-do 5 m ² jedinnol.	m ²	119,2200	5,60	667,53
132	597-64040	Schodová sítěná Taurus 300x300x9 mm protiskluz	m ²	53,8560	210,00	11 320,07
133	597-64045	Sokl neregulovaný síťový Taurus 300x80 mm	m ²	30,9897	1 080,00	33 487,47
134	597 99-902M	Keramická dlažba protiskluz. - dodávka dle výběru investora	m ²	484,2144	210,60	101 875,25
135	998 77-1203.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	3 113,2084	4,60	14 320,76
771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
776						
136	776 52-0010.RAB	Podlaha povlaková z PVC plásti, sokl podlahaová Novoflex extra loubřky 2,0 mm	m ²	261,0000	306,40	80 452,40
137	776 57-0020.RAB	Podlaha povlaková text.lespená, sokl koberec záložový INTERFACE FLOR ak.wivtrant	m ²	609,4000	367,60	223 203,44
138	776 Taxt	Alternativní řešení-na chodbách v 1.np, 2.np, 3 np DOOATEČNÁ INFO. ZADAVATELENEOCENOVAT	m ²	233,0000	0,00	0,00
776						
Podlahy povlakové, textilní						
777						
139	777 55-7203.L00	Podlahy ze syntetických hmot Podlaha vyrovnání Terakt R FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3	m ²	1 397,0200	75,60	105 012,75
777						
Podlahy ze syntetických hmot						
781						
140	781 41-3112.L00	MZ obklad párov lepidlo-25ks/m ²	m ²	496,9350	229,80	114 195,89
141	781 41-9191.L00	Přípí obklad párov plocha-10m ²	m ²	239,3680	17,20	4 117,13
142	781 41-9194.L00	Přípí obklad párov nerovný povrch	m ²	169,1060	100,20	16 944,22
143	781 41-9705.R00	Přípílek za sprostředkování - plnění Pastový profil flex lep ukončovací	m	496,9360	2,10	1 043,57
144	781 49-4511.L00	Obkládání keramická vel.200x200 l.dle výběru investora	m ²	248,4680	53,00	13 165,80
145	59791464.R	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	506,8747	197,40	100 057,07
146	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	2 494,2968	2,50	6 235,67
781						
Obklady keramické						
784						
147	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Přímolex 1x	m ²	2 944,2259	7,40	21 787,21
148	784 45-2211.R00	Moba s dekorativních podhled Přímolex Standard polar	m ²	258,1500	25,30	6 531,20
149	784 45-3631.L00	Moba 2xúlep FRAMALEX ob.člá.m.3,6 polar	m ²	2 944,2259	15,50	45 635,50
784						
Melby						
786						
150	NC 786.1	Čalounické úpravy D+M Zauzbie na plastová okna Interier, vodovorné pohled východní a západní	m ²	246,9600	421,40	104 006,94
786						
Čalounické úpravy						
789						
151	789.11	Ostatní výkaz výměr pro podlahy - oceněno v oddíle keramická dlažba 1.np, 2.np,3.np FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3 DOOATEČNÁ INFO. ZADAVATELENEOCENOVAT	m ²	474,7200	0,00	0,00
152	789.21	Záložový koberec 1.np,2.np, 3.np FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3 DOOATEČNÁ INFO. ZADAVATELENEOCENOVAT	m ²	609,4000	0,00	0,00
153	789.31	podlaha PVC 1.np, 2.np, 3.np FOLJ1, FOLJ2, FOLJ3	m ²			

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Smlouba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118 List č.27 Objekt: 01 Stavební práce Rozpočet: 12040504Rv Nadslabota a st.úpr.-část PSV,výlah, OK Datum úisku:						
154	789.4	DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT keramická dlažba - schodiště 1. 2.stup. a podsúp	m ²	261,0000	0,00	0,00
155	789.5	DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT cementový podř	m ²	52,8000	0,00	0,00
799 Ostatní výkaz výměř.pro podřláhy - oceněno v odřtře						
M21	NC M-21.1.	Elektrromontáže Elektrromontáže sítuprotu de samostatně částí "C" DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT		0,0000	0,00	0,00
M21 Elektrromontáže						
M22	NC M-22.1.	Montáže sdřlovacř a zřbzp. řechnřky Sítuprotu strukturované kabeláže de samostatně		0,0000	0,00	0,00
157	NC M-22.1.	DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT		0,0000	0,00	0,00
158	NC M-22.2.	Sítuprotu EZS zabezpečovací řřnitřkace de		0,0000	0,00	0,00
M22 Montáže sdřlovacř a zřbzp. řechnřky						
M24	NC M-24.1.	Montáže vzduřotechnřckřch zařřzenř Vzduřotechnřka de samostatně částř "D"		0,0000	0,00	0,00
159	NC M-24.1.	DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT		0,0000	0,00	0,00
M24 Montáže vzduřotechnřckřch zařřzenř						
M33	NC M33.1	Montáže dopravnřch zařřzenř a vah-vřřahy Vřřah řvrtěněřtraktřní bezstrojovř řOTAB 630 kg 3 sřtnřce, 3 nřřstupřř	kus	1,0000	575 910,00	575 910,00
M33 Montáže dopravnřch zařřzenř a vah-vřřahy						
M43	NC M43.1	Montáže ocelovřch konstruř DřřM Ocelovř konstruřce 3. np vř.p.ř. v.ř.1.2.2.j	kg	10 604,4200	59,40	629 982,55
161	NC M43.1	Chemřckř kolovř CF 500 de betonu M 16+180 řolvenř				
162	NC M43.2	OK 3 np	kus	104,0000	85,50	8 892,00
M43 Montáže ocelovřch konstruř						
M99	NC M99.1	Ostatnř práce - řnterřerovř vřřbavenř řnterřerovř vřřbavenř de samostatně částř "F" DODATEČNÁ INFO. ZADAVATELE-NEODCEHOVAT		0,0000	0,00	0,00
M99 Ostatnř práce - řnterřerovř vřřbavenř						

Zpracovřno programem BUILDpower řřmř RTS s.r.o.

Polořkovř rozpořet			Zřkladnř rozpořet
Rozpořet:	12040505R Zřravotechnřka		JKSO:
Objekt:	Nřzřv objektu:		SKP:
01	Stavěbnř práce		
Stavěba:	Nřzřv stavěby:		
120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118		
Projektant:	Ing. M. Kavulřřř-projektěněř kancelřř Ostrava	MJ:	Pořet měřmřch řednřek:
Objednatel:	Úřad práce v Ostravě Tř.30.dubna 2c Ostrava	Nřkladř na MJ:	324 539,00
Pořet řřtřř:	3	Zřkladřkově řřsř:	120405R
Zřpracovřtel projektur:		Zřhodovřtel:	VOSTAV MORAVA s.r.o.
Rozpořetově nřkladř			
Zřkladnř rozpořetově nřkladř		Ostatnř rozpořetově nřkladř	
Z	HSV celkem	0,00	Sleva zřhodovřtele 6 %
R	PSV celkem	345 252,90	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodřřky celkem	0,00	
	ZRN celkem	345 252,90	
HZZ		0,00	Ostatnř nřkladř neuvědně:
ZRN + ostatnř nřkladř + HZZ		324 537,73	Ostatnř nřkladř celkem:
Vypracovřtel:		Zř hodovřtele:	Zř objednatelē:
Jměno:	Jměno:		
Datum:	Datum:		
Podpřs:	Podpřs:		
Zřklad přb DPH		20,0% řřnř:	324 537,70 Kř
DPH		20,0% řřnř:	64 907,50 Kř
Cena za objekt celkem:			389 445,20 Kř

Zpracovřno programem BUILDpower řřmř RTS s.r.o.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	345 252,90	345 252,90	List č. 29
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:			
Rozpočet: 12040505R	Zdravotechnika				

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	345 252,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	345 252,90	0,00	0,00	0,00
	Kč				

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	345 252,90	-20 715,17
			-20 715,17

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	345 252,90	345 252,90	List č. 30
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:			
Rozpočet: 12040505R	Zdravotechnika				

P. č. Položka

P. č.	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
720	Zdravotechnická instalace	kpl	1,0000	345 252,90	345 252,90
1	720-1 Zdravotechnika - rozpočet viz přehled				345 252,90
	720 Zdravotechnická instalace				345 252,90

Položkový rozpočet		Základní rozpočet
Rozpočet: 120405014R Specifikace zdravotnických		
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
01	Stavební práce	
Stavba:	Název stavby:	SKP:
120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	
Projektant:	M.I.:	Počet měrných jednotek:
Ing. M. Kavulák-projektování kancelář Ostrava		0,0000
Objednatel:	Náklady na M.I.:	
Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c Ostrava		345 252,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	
	VOSTAV MORAVA a.s.	
Rozpočtové náklady		
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady
Z	HSV celkem	0,00
R	PSV celkem	345 252,90
N	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem		345 252,90
HZS		0,00
ZRN + ostatní náklady	Ostatní náklady neuvedené:	
		345 252,90
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% čílní	345 252,90 Kč
DPH	20,0% čílní	69 050,60 Kč
Cena za objekt celkem:		414 303,50 Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listů:	
Rozpočet: 120405014R	Specifikace zdravotnických		

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Kanalizační demontáž	0,00	5 792,76	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	67 587,88	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	177 433,54	0,00	0,00	0,00
724 Vodovod demontáž	0,00	3 128,81	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	87 466,86	0,00	0,00	0,00
726 Zařizovací předměty - demontáž	0,00	3 843,04	0,00	0,00	0,00
	0,00	345 252,90	0,00	0,00	0,00

Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Slavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	67 597,82
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet:	120405014R	Specifikace zdravotní techniky		

P.č.	Polozka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Vnitřní kanalizace					
1	721 17-6212.R00	m	8,0000	301,00	2 408,00
2	721 17-6213.R00	m	15,0000	319,00	4 785,00
3	721 17-6214.R00	m	1,5000	368,00	552,00
4	721 17-6103.R00	m	7,0000	113,00	791,00
5	721 17-6114.R00	m	30,0000	275,00	8 250,00
6	721 17-6115.R00	m	35,0000	298,00	10 430,00
7	721 17-6116.R00	m	8,0000	421,00	3 368,00
8	721 17-6102.R00	m	16,0000	102,00	1 632,00
9	721 17-6103.R01	m	15,0000	142,00	2 130,00
10	721 17-6105.R00	m	8,0000	360,00	2 880,00
11	721 19-4104.R00	kus	20,0000	35,00	1 015,00
12	721 19-4105.R00	kus	4,0000	39,00	156,00
13	721 19-4108.R00	kus	19,0000	58,00	1 102,00
14	721 11-0953.U00	kus	1,0000	944,00	944,00
15	721 11-0952.U00	kus	2,0000	500,00	1 000,00
16	721 11-0963.U00	kus	1,0000	644,00	644,00
17	721 27-3153.U00	kus	2,0000	600,00	1 200,00
18	721274121	kus	1,0000	1 131,00	1 131,00
19	721274122	kus	2,0000	1 131,00	2 262,00
20	721274123	kus	2,0000	1 131,00	2 262,00
21	727111544	kus	1,0000	539,00	539,00
22	727111545	kus	6,0000	629,00	3 774,00
23	727111546	kus	14,0000	719,00	10 066,00
24	727111547	kus	2,0000	809,00	1 618,00
25	721 29-0111.R00	m	142,0000	11,00	1 562,00
26	721 29-0112.R00	m	1,5000	15,00	22,50
27	988 72-1202.R00	%	685,2350	1,60	1 094,38
Vnitřní kanalizace					
721					
28	721 14-0802.R00	m	30,0000	78,00	2 340,00
29	721 14-0806.R00	m	20,0000	108,00	2 160,00
30	721 17-1803.R00	m	30,0000	6,00	180,00
31	721 29-0822.R00	m	1,1240	980,00	1 112,76
720					
32	722 19-0901.R00	kus	3,0000	37,00	111,00
33	722 13-1933.R00	kus	3,0000	214,00	642,00
34	722 13-1935.R00	kus	3,0000	335,00	1 005,00
35	722 13-0233.R00	m	39,0000	335,00	13 065,00

Slavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	1 596,00
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet:	120405014R	Specifikace zdravotní techniky		

P.č.	Polozka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	722 13-0234.R00	m	2,0000	364,00	728,00
37	722 13-0235.R00	m	1,0000	440,00	440,00
38	722 17-4002.U00	m	234,0000	190,00	44 460,00
39	722 17-4003.U00	m	39,0000	237,00	9 243,00
40	722 17-4004.U00	m	45,0000	270,00	12 150,00
41	722 17-4005.U00	m	48,0000	322,00	15 456,00
42	722 17-4006.U00	m	9,0000	414,00	3 726,00
43	722 18-1211.U00	m	170,0000	24,00	4 080,00
44	722 18-1221.U00	m	6,0000	31,00	186,00
45	722 18-1241.U00	m	48,0000	49,00	2 352,00
46	722 18-1212.U00	m	38,0000	26,00	996,00
47	722 18-1252.U00	m	13,0000	72,00	936,00
48	722181212.1	m	42,0000	38,00	1 596,00
49	722 18-1222.U00	m	9,0000	19,00	171,00
50	722181252.1	m	44,0000	34,00	1 496,00
51	722181222.1	m	32,0000	79,00	2 528,00
52	722181252.2	m	42,0000	38,00	1 596,00
53	722 18-1223.U00	m	8,0000	86,00	688,00
54	722179129	m	121,0000	51,00	6 171,00
55	553473100	kus	19,0000	33,00	627,30
56	553473110	kus	2,5000	40,00	100,00
57	553473120	kus	18,0000	54,00	972,00
58	553473130	kus	18,0000	63,00	1 134,00
59	553473140	kus	2,0000	67,00	134,00
60	722 19-0403.R00	kus	85,0000	122,00	10 370,00
61	722 22-4111.R00	kus	12,0000	79,00	948,00
62	722 22-0152.U00	kus	85,0000	94,00	7 990,00
63	722 17-4072.U00	kus	1,0000	155,00	155,00
64	722 17-4074.U00	kus	1,0000	243,00	243,00
65	722 23-2045.U00	kus	2,0000	321,00	642,00
66	722 23-2046.U00	kus	1,0000	440,00	440,00
67	722 23-2047.U00	kus	2,0000	637,00	1 274,00
68	722 23-1075.U00	kus	1,0000	347,00	347,00
69	722 23-1076.U00	kus	1,0000	437,00	437,00
70	722 24-0101.U00	kus	14,0000	193,00	2 702,00
71	722 24-0102.U00	kus	5,0000	253,00	1 265,00
72	722 24-0103.U00	kus	5,0000	355,00	1 775,00
73	722 24-0104.U00	kus	3,0000	454,00	1 362,00
74	722 26-0823.R00	kus	1,0000	51,00	51,00
75	727111501	kus	7,0000	270,00	1 890,00
76	727111502	kus	2,0000	360,00	720,00
77	727111503	kus	2,0000	360,00	720,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118
 Objekt: 01 Stavební práce
 Rozpočet: 120405014R Specifikace zdravotní techniky

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
78	72711504 požární odolnost EI 120	kus	4,0000	449,00	1 796,00
79	722 20-0226.R00 Proslup potrubí DN 40 mm přibližně bez izolace	kus	5,0000	539,00	2 695,00
80	722 462506 Zkouška tlaku potrubí závěšného DN 50	m	408,0000	24,00	9 792,00
81	722 462506 Revize hydrantů	kus	2,0000	180,00	360,00
82	722 29-0334.R00 Propíchní a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	408,0000	15,00	6 120,00
82	998 72-2202.R00 Přesun hmot pro vnější vodovod, výšky do 12 m	%	1 752,4300	1,25	2 190,54
722 Vnější vodovod					177 433,54
724 Vodovod demontáž					660,00
83	722 13-0801.R00 Demontáž potrubí ocelových závěšných DN 25	m	20,0000	33,00	660,00
84	722 13-0802.R00 Demontáž potrubí ocelových závěšných DN 40	m	4,0000	38,00	152,00
85	722 17-0801.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	90,0000	10,00	900,00
86	722 17-0804.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	10,0000	16,00	160,00
87	722 13-0831.R00 Demontáž nástěnký	kus	44,0000	21,00	924,00
88	722 22-0801.R00 Demontáž armatur s jediným závěsem G 3/4	kus	4,0000	8,00	32,00
89	722 22-0801.R00 Demontáž armatur s dvěma závěsy G 3/4	kus	12,0000	12,00	144,00
90	722 22-0802.R00 Demontáž armatur s dvěma závěsy G 5/4	kus	2,0000	13,00	26,00
91	722 26-0813.R00 Demontáž vodměřů závěšných G 1	kus	1,0000	13,00	13,00
92	722 28-0822.R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H6 - 12 m	l	0,1190	990,00	117,81
724 Vodovod demontáž					3 428,81
725 Zařizovací předměty					539,00
93	725 11-1131.L00 Spachovavé nádrže plast vysokolep	soubor	1,0000	539,00	539,00
94	725 11-9101.L00 MZ spáček nádrží vysoké pokř	kus	2,0000	503,00	1 006,00
95	725 11-2171.L00 Kózeň kombi e hl spáček odp vod	soubor	4,0000	3 189,00	12 756,00
96	725 11-9212.L00 MZ kezeň mš kombiněních	kus	10,0000	544,00	5 440,00
97	725 112173 Kombi kezeň s hlubokým spachováním tlaková	soubor	2,0000	5 034,00	10 068,00
98	725 12-1525.L00 Pěsově automat senzoru radar	soubor	2,0000	8 127,00	16 254,00
99	725 12-9201.R00 Montáž pískového záclonku bez nádrže	soubor	4,0000	546,00	2 184,00
100	725 21-1603.L00 Umyvadlo keram bez kyju 600 mm	soubor	9,0000	809,00	7 281,00
101	725 21-9401.R00 Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	soubor	12,0000	422,00	5 064,00
102	725 21-1681.L00 MZ dřezů osáňních typů	soubor	2,0000	1 408,00	2 816,00
103	725 31-9111.L00 Výheva keramická plastová 425 mm	soubor	4,0000	376,00	1 504,00
104	725 33-1111.L00 Výheva keramická plastová 425 mm	soubor	1,0000	3 757,00	3 757,00
105	725 33-9101.R00 Montáž výškových dřuzů, bez nádrže a armatur	kus	2,0000	448,00	896,00
106	725 81-3111.L00 Venit roh bez trubčky G 1/2	soubor	30,0000	117,00	3 510,00
107	725 81-3141.L00 Venit roh bez trubčky G 1/2	soubor	2,0000	147,00	294,00
108	725 81-9401.R00 Venit rohový s přípojovací trubčkou G 1/2	soubor	7,0000	117,00	819,00
109	725 81-9402.R00 Venit rohový s přípojovací trubčkou G 1/2	soubor	12,0000	70,00	840,00
110	725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového s trubčkou G 1/2	soubor	28,0000	84,00	2 352,00
111	725 82-1312.L00 Baterie dřez síťové s pákou kulů 0300	soubor	1,0000	575,00	575,00
112	725 82-1331.L00 Baterie dřez stoj páka kulů 0300	soubor	4,0000	411,00	1 644,00
113	725 82-2811.L00 Baterie umyv stoj páka kulů 0300	soubor	9,0000	336,00	3 024,00
114	725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	14,0000	110,00	1 540,00
115	725 82-2812.L00 Baterie umyvadlové křehká	soubor	2,0000	1 040,00	2 080,00
116	725 98-0123.L00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	kus	6,0000	94,00	564,00
117	998 72-5202.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	869,3300	0,73	633,88
725 Zařizovací předměty					87 465,88

Stavba: 120405R Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118
 Objekt: 01 Stavební práce
 Rozpočet: 120405014R Specifikace zdravotní techniky

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
726 Zařizovací předměty - demontáž					3 843,01
118	725 11-1911.R00 Oprava nádrží odmontování nádrže	kus	2,0000	9,00	18,00
119	725 11-0814.R00 Demontáž kezeň kombinovaných	soubor	10,0000	87,00	870,00
120	725 12-2813.R00 Demontáž pískovář s nádrží + 1 záclonkem	soubor	4,0000	76,00	304,00
121	725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,0000	72,00	864,00
122	725 33-0820.R00 Demontáž výškové dřuzové	soubor	2,0000	107,00	214,00
123	725 59-0812.R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	l	6 740,00	895,00	6 033,00
124	725 81-0811.R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	21,00	21,00	441,00
125	725 82-0801.R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	14,0000	41,00	574,00
726 Zařizovací předměty - demontáž					3 843,01

Položkový rozpočet			
Rozpočet: 12040508R Ústřední vytápění	Základní rozpočet		
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO:	
Stavba: 12040508R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:	
Projektant: ing. M. Kavuliák-projektování kancelář Ostrava	M.J:	Počet měrných jednotek:	0,00000
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c Ostrava	Náklady na M.J:	569 934,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 12040508R		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.		
Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	
Z P SV celkem	393 546,40		
R M práce celkem	0,00		
M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	393 546,40		
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS	869 933,62	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0% čílní	369 933,60 Kč	
DPH	20,0% čílní:	73 966,70 Kč	
Cena za objekt celkem:		443 920,30 Kč	

Zpracováno programem BUII.Dpower firmy RTS a.s.

Stavba: 12040508R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.32
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listku:	
Rozpočet: 12040508R	Ústřední vytápění		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Měnotěž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	393 546,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	393 546,40	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	393 546,40	-23 612,78

-23 612,78

Zpracováno programem BUII.Dpower firmy RTS a.s.

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 12040513R Specifikace UT	Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118
Projektant: Ing. M. Kavuliák-projektování kancelář Ostrava	M.L.: Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tř.30.dubna 2e Ostrava	Náklady na M.L.: 393 546,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 120405R
Zpracovatel projektu: VOSTAV MORAVA a.s.	
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
Z HSV celkem 2 400,00	
R PSV celkem 391 146,45	
N M práce celkem 0,00	
N M dodávky celkem 0,00	
ZRN celkem 393 546,45	
HZS 0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady 393 546,45	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:	Za zhotovitele:
Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 % čílní: 393 546,40 Kč	
DPH 20,0 % čílní: 78 709,30 Kč	
Cena za objekt celkem:	472 255,70 Kč

Zpracováno programem BULLDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listu:	
Rozpočet: 12040513R	Specifikace UT		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
HZS Hodinová zátěžovací sazba	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	3 527,87	0,00	0,00	0,00
733 Ústřední vytápění - potrubí	0,00	135 051,87	0,00	0,00	0,00
734 Ústřední vytápění - armatury	0,00	59 551,66	0,00	0,00	0,00
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	181 719,05	0,00	0,00	0,00
783 Dokončovací práce - natěry	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
Kč	2 400,00	391 146,45	0,00	0,00	0,00

Zpracováno programem BULLDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	47,44
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet:	12040513R	Specifikace ÚT		

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	47,44
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet:	12040513R	Specifikace ÚT		

P.č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	998 73-4103.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	1	0,0890	533,00	47,44
734 Ústřední vytápění - armatury						
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						
42	735 11-1810.R00	Demontáž těles olejových tříčkových čílnkových	m2	175,0000	17,00	2 975,00
43	735 11-1810.R00	Demontáž těles olejových tříčkových čílnkových	kus	280,0000	6,00	1 680,00
44	735 29-1800.R00	Demontáž konzoly olejových těles do odpadů	m2	175,0000	11,00	1 925,00
44	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z olejových těles	l	4,3750	860,00	3 718,75
45	735 89-0803.R00	Přeměnění demont. hmot - olej, těles, H 12 - 24 m	kus	12,0000	1 663,00	19 956,00
46	735 15-2171.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/400	kus	6,0000	1 663,00	9 978,00
47	735 15-2171.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/400	kus	2,0000	1 731,00	3 462,00
48	735 15-2172.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/500	kus	2,0000	1 863,00	3 726,00
49	735 15-2174.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/700	kus	2,0000	1 932,00	3 864,00
50	735 15-2175.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/800	kus	2,0000	2 095,00	4 190,00
51	735 15-2177.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1000	kus	3,0000	2 182,00	6 546,00
52	735 15-2178.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1100	kus	3,0000	2 182,00	6 546,00
53	735 15-2178.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1100	kus	3,0000	2 182,00	6 546,00
54	735 15-2179.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1200	kus	8,0000	2 249,00	17 992,00
55	735 15-2179.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1200	kus	9,0000	2 249,00	20 241,00
56	735 15-2180.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1400	kus	15,0000	2 383,00	35 745,00
57	735 15-2180.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1400	kus	14,0000	2 383,00	33 362,00
58	735 15-2181.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/1600	kus	1,0000	2 500,00	2 500,00
59	735 15-2196.L00	Těleso Venit Kompakt10 vl 600/900	kus	1,0000	2 550,00	2 550,00
60	735 15-2392.L00	Těleso Venit Kompakt20 vl 900/500	kus	1,0000	2 095,00	2 095,00
61	735 16-4521.L00	M2 Korax Linear na slěny-1340	kus	3,0000	169,00	507,00
62	541530501	těleso tříčkové KOPALUX LINEAR CLASS, 780 x 450	mm	3,0000	1 060,00	3 180,00
63	735 15-8210.R00	Taková zkoušky panebových těles 1radých	kus	81,0000	71,00	5 751,00
64	735 15-8220.R00	Taková zkoušky panebových těles 2radých	kus	3,0000	130,00	390,00
65	998 73-5103.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	l	2,6500	350,00	930,30
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						
735 Dokončovací práce - natěry						
68	783 42-5422	Natěry syntetické potrubí do DN 50 - 1x	m	13,0000	22,00	286,00
783 Dokončovací práce - natěry						
67	HZS	Hodinnová zúčtovací sazba	hod	24,0000	100,00	2 400,00
	HZS212	Hodinnová zúčtovací sazba instalatér topná zkouška	hod			2 400,00
	HZS	Hodinnová zúčtovací sazba	hod			2 400,00

P.č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	713 40-0821.R00	Odstaření izolačních pásů potrubí	m2	5,9940	32,00	191,81
2	713 40-0843.R00	Odstaření izolace včetně pás bez konspir. bez opravy	m2	5,9940	42,00	251,75
3	979 08-1111.R00	Odvoz stla. a výbuř. hmot na skládce do 1 km	l	5,3010	193,00	1 023,09
4	979 08-1121.R00	Připávek k odvozu za každý další 1 km	l	47,0990	10,00	477,09
5	979 08-8214	Připávek za uložení stavebních odpadů z izolačních hmot na skládce (stávkovní)	l	0,1230	720,00	88,56
6	713 40-3221.L00	Izol. tep potrubí poz. A10hrdř-100	m	12,0000	33,00	396,00
7	831-54605	Pauzdro potrubí izolace PFO-ALS 60/50 mm	m	12,0000	91,00	1 092,00
8	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolační tepelné, výšky do 6 m	l	0,0150	505,00	7,58
713 Izolace tepelné						
733 Ústřední vytápění - potrubí						
9	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závrtového do DN 15	m	294,0000	13,00	3 822,00
10	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závrtového do DN 15-32	m	140,0000	14,00	1 960,00
11	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závrtového do DN 32-50	m	29,0000	29,00	841,00
12	733 89-0903.R00	Přeměnění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	l	0,7760	1 096,00	850,70
13	733 29-1902.L00	Oprava propojení potrubí Cu D 15	kus	95,0000	180,00	17 100,00
14	319512110	Spojka svěrná s vnějším závětem DN 112 x 12 mm	kus	54,0000	106,00	5 724,00
15	733 29-1904.L00	Oprava propojení potrubí Cu D 22	kus	2,0000	90,00	180,00
16	319512120	Spojka svěrná s vnějším závětem DN 3/4" x 15 mm	kus	28,0000	117,00	3 276,00
17	733 29-1905.L00	Oprava propojení potrubí Cu D 28	kus	335,0000	378,00	126 630,00
18	319512130	Spojka svěrná s vnějším závětem DN 1" x 18 mm	kus	287,0000	1 148,00	329 176,00
19	733 18-1928.R00	Naválení odbočky na potrubí DN odbočky 50	m	12,0000	374,00	4 488,00
20	733 11-1109.R00	Polní závrtové bezzávěrné béžné niklotělné DN 50	m	68,0000	51,00	3 468,00
21	733 11-3112.R00	Připávek za zhotovení přípoje DN 10	kus	99,0000	53,00	5 247,00
22	733 11-3113.R00	Připávek za zhotovení přípoje DN 15	kus	84,0000	7,00	588,00
23	733 18-0108.R00	Taková zkouška potrubí ocelového závrtového DN 50	m	120,0000	120,00	14 400,00
24	733 19-1111.R00	Manžety proslupové pro trubky do DN 20	m	230,0000	187,00	42 910,00
25	733 22-2101.L00	Potrubí Cu polokvadr.-měk pájen D10	m	176,0000	21 472,00	3 778 992,00
26	733 22-2101.L00	Potrubí Cu polokvadr.-měk pájen D12	m	122,0000	19 700,00	2 403 400,00
27	733 22-2102.L00	Potrubí Cu polokvadr.-měk pájen D15	m	100,0000	187,00	18 700,00
28	733 22-2103.L00	Potrubí Cu polokvadr.-měk pájen D18	m	40,0000	218,00	8 720,00
29	733 29-1101.L00	Zkouška těsnosti potrubí Cu-D 35	m	482,0000	1 476,00	709 372,00
30	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	l	0,4370	307,21	134,17
733 Ústřední vytápění - potrubí						
734 Ústřední vytápění - armatury						
31	734 20-0821.R00	Demontáž armatur sa zřevy do G 1/2	kus	60,0000	48,00	2 880,00
32	734 30-0821	Rozpojení šroubovaných do DN 15	kus	60,0000	54,00	3 240,00
33	734 89-0803.R00	Přeměnění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	l	0,0270	823,00	22,22
34	734 22-1551.L00	Ventil term. plyný G 3/8 2reg -hev	kus	3,9000	714,00	2 784,60
35	734 22-1683.L00	Term. hl +vesi čidlo kap PN10 -110°C	kus	3,0000	274,00	822,00
36	734 22-1692.L00	Term. hl ot. tělo VK kap PN10 -110°C	kus	59,0000	272,00	16 048,00
37	734221692V	Term. hl ot. tělo hlavice pro ventilové budovy otopných těles VK	kus	21,0000	384,00	8 064,00
38	734 26-1406.L00	Arm. plyn G1/2x18 přípoj. radiátor VK	kus	80,0000	299,00	23 920,00
39	734 26-1716.L00	Regul. šroubování při výpou G 3/8	kus	3,0000	159,00	477,00
40	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s těmrost-látkám	kus	83,0000	40,00	3 320,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118	Základní rozpočet	12040500R	Ústřední vytápění	393 546,40	393 546,40
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:				
Rozpočet: 12040500R	Ústřední vytápění					

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
730	Ústřední vytápění		kp	1,0000	393 546,40	393 546,40
1	730-1	Ústřední topení - rozpočet viz příloha				
	730	Ústřední vytápění				393 546,40

Položkový rozpočet		Základní rozpočet
Rozpočet: 12040500R	Elektroinstalace - silnoproud	0,0000
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JJKSO: 1 235 918,00
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opatovská 1118	SKP: 0,0000
Projektant: Ing. M. Kavulák-projektční kancelář Ostrava	MJ: Ostrava	Počet měrných jednotek: 1 235 918,00
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tř.30,dubna 2c Ostrava	Náklady na MJ: 120405R	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	
Rozpočtové náklady		
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady
Z	HSV celkem	0,00
R	PSV celkem	0,00
N	M práce celkem	1 471 331,00
	M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem		1 471 331,00
HZS		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 235 918,04
	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	Ostatní náklady celkem:	- 235 412,56
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% étní:	1 235 918,00 Kč
DPH	20,0% étní:	247 183,60 Kč
Cena za objekt celkem:		1 483 101,60 Kč

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listku:								
Rozpočet: 12040507R	Elektroinstalace - silnoproud									

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00	1 471 331,00
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listku:								
Rozpočet: 12040507R	Elektroinstalace - silnoproud									

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	1 471 331,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	1 471 331,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 16 %	-16,00	1 471 331,00	- 235 412,96
			- 235 412,96

P. č. Položka

MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.
M21	Elektronomáže		
21-1	Elektronomáže silnoproud - rozpočet viz příloha	kpl	1,0000
			1 471 331,00
M21	Elektronomáže		1 471 331,00

Stavba:

ÚP ČR - Ostrava- nákup budovy- Opavská 1118,
Ostrava-Poruba a vypracování proj.dok
parc.č. 1324/2, k.ú. Poruba

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	1 461 331 Kč
ZKOUŠKY A REVIZE	10 000 Kč
ZÁKLADNÍ CENA	1 471 331 Kč
DPH 20%	294 266 Kč
CENA CELKEM	<u>1 765 597 Kč</u>

Zhotovitel:.....

SOUHRN NÁKLADŮ

ELEKTROMONTAZE-rozv.Rp-S	947,08	
SPECIFIKACE-rozv.Rp-S	2 479,63	
ELEKTROMONTAZE-rozvaděč RE-H	2 345,03	
SPECIFIKACE-rozvaděč RE-H	37 060,53	
ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-1	5 103,06	
SPECIFIKACE-rozv.RP-1	84 808,43	
ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-2	4 495,26	
SPECIFIKACE-rozv.RP-2	29 785,51	
ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-3	5 383,05	
SPECIFIKACE-rozv.RP-3	30 691,55	
PSV ELEKTROMONTAZE-svítidla	99 815,45	
NOSNý MATERIÁL-svítidla	449 095,12	
ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče	162 791,83	
NOSNý MATERIÁL-kabely,vodiče	170 076,82	
ELEKTROMONTAZE-krabice,pristr.	121 288,06	
NOSNý MATERIÁL-krabice,prfstr.	154 331,01	
PSV ELEKTROMONTAZE-hromosvod	52 142,42	
NOSNý MATERIÁL-hromosvod	12 291,64	
PRAVIDLA M-hodinová sazba	36 400,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		1 461 331,48
REVIZE	10 000,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		10 000,00

Oddíl	REVIZE					
Sazebník:	VC 7/222/89 PERIODICKE REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38000000	Vychozi revize	hod	50	200,00	10 000,00
0002	SOUČET	REVIZE				10 000,00
Oddíl	ELEKTROMONTAZE-rozv.Rp-S					
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210100258	Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal	kus	7	93,06	651,42
0002	210100259	Ukonceno kabelu do 5x10mm2 smrst z.	kus	1	112,80	112,80
0003	210190001	Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg	kus	1	129,25	129,25
0004	SOUČET					893,47
0005		Ppv z pol.0004	6,0 %		893,47	53,61
0006	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-rozv.Rp-S				947,08
Oddíl	SPECIFIKACE-rozv.Rp-S					
Sazebník:	Ceník materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	345	Montáž a zapojení přístrojů	kpl	1	623,70	623,70
0002	34561000	Stítek označovaci 0,5m	kus	5	12,51	62,55
0003	34561100	Propojovací lišta 3.pol	kus	0,6	372,60	223,56
0004	35713105	Rozvodnice plastová 36M	kus	1	790,20	790,20
0005	35811990	Spinac vackovy APN 32/3	kus	1	365,40	365,40
0006	35821502	Jistic LSF 16U/1	kus	4	85,50	342,00
0007	SOUČET					2 407,41

0008		Podr.mater. z pol.0007	3,0 %		2 407,41	72,22
0009	SOUČET	SPECIFIKACE-rozv.Rp-S				2 479,63
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-rozvaděč RE-H				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210100007	Ukončení vodičů v rozv do 70mm ²	kus	1	70,50	70,50
0002	210100008	Ukončení vodičů v rozv do 95mm ²	kus	3	76,14	228,42
0003	210100252	Ukončení kabelu do 4x25mm ² smrst.z.	kus	3	131,60	394,80
0004	210100258	Ukončení kabelu do 5x4mm ² smrst zal	kus	2	93,06	186,12
0005	210100259	Ukončení kabelu do 5x10mm ² smrst z.	kus	4	112,80	451,20
0006	210190003	Montáž rozvodnic celoplech do 100kg	kus	3	293,75	881,25
0007	SOUČET					2 212,29
0008		Ppv z pol.0007	6,0 %		2 212,29	132,74
0009	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-rozvaděč RE-H				2 345,03
	Oddíl	SPECIFIKACE-rozvaděč RE-H				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	345	Montáž a zapojení přístrojů	kpl	1	9 328,50	9 328,50
0002	34561000	Stítek označovací 0,5m	kus	30	12,51	375,30
0003	34561100	Propojovací lišta 3.pol.	kus	3	372,60	1 117,80
0004	35713105	Přístrojový rošt	kpl	3	3 796,20	11 388,60
0005	35811102	Zasuvka CZG 1643-	kus	1	184,50	184,50
0006	35821502	Jistic LSF 16U/1	kus	2	85,50	171,00
0007	35821552	Jistic LSF 16U/3	kus	1	359,10	359,10
0008	35821554	Jistic LSF 25U/3	kus	9	420,30	3 782,70
0009	35821918	Svodice prepeti B+C	kpl	1	8 269,20	8 269,20
0010	35822307	Proudový chranič SIF 40/4/0.03	kus	1	1 004,40	1 004,40
0011	SOUČET					35 981,10
0012		Podr.mater. z pol.0011	3,0 %		35 981,10	1 079,43
0013	SOUČET	SPECIFIKACE-rozvaděč RE-H				37 060,53
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-1				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210100252	Ukončení kabelu do 4x25mm ² smrst.z.	kus	1	131,60	131,60
0002	210100258	Ukončení kabelu do 5x4mm ² smrst zal	kus	45	93,06	4 187,70
0003	210120401	Jistic vzd.IJV-IJM-PO do 25A 1pol	kus	4	50,29	201,16
0004	210190003	Montáž rozvodnic celoplech do 100kg	kus	1	293,75	293,75
0005	SOUČET					4 814,21
0006		Ppv z pol.0005	6,0 %		4 814,21	288,85
0007	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-1				5 103,06
	Oddíl	SPECIFIKACE-rozv.RP-1				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	345	Montáž a zapojení přístrojů	kpl	1	5 367,87	5 367,87
0002	34561000	Stítek označovací 0,5m	kus	7	11,25	78,75
0003	34561100	Propojovací lišta 3.pol	kus	1	335,34	335,34
0004	35713105	Rozvodnice ocpl DZ 43-2406	kpl	1	3 983,58	3 983,58

0005	35811990	Spinac vackovy APN 63/3	kus	1	379,39	379,89
0006	35821101	Stykac vestavny	kus	2	340,20	680,40
0007	35821501	Jistic LSF 10U/1	kus	20	93,15	1 863,00
0008	35821502	Jistic LSF 16U/1	kus	25	76,95	1 923,75
0009	35821918	Svodice prepeti SVC 350-3N-MZS	kus	1	61 722,00	61 722,00
0010	35822301	Proudovy chranic SIF 25/2/0.03	kus	6	797,85	4 787,10
0011	40554601	Rele cas.T11KC 24V ss 2sec zr	kus	2	608,30	1 216,60
0012	SOUČET					82 338,28
0013		Podr.mater. z pol.0012		3,0 %	82 338,28	2 470,15
0014	SOUČET					84 808,43
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-2				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210100252	Ukončení kabelu do 4x25mm2 smrst.z.	kus	1	131,60	131,60
0002	210100258	Ukončení kabelu do 5x4mm2 smrst zal	kus	41	93,06	3 815,46
0003	210190003	Montaz rozvodnic celoplech do 100kg	kus	1	293,75	293,75
0004	SOUČET					4 240,81
0005		Ppv z pol.0004		6,0 %	4 240,81	254,45
0006	SOUČET					4 495,26
	Oddíl	SPECIFIKACE-rozv.RP-2				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	345	Montáž a zapojení přístrojů	kpl	1	7 497,36	7 497,36
0002	34561000	Stítek označovací 0,5m	kus	7	11,25	78,75
0003	34561100	Propojovací lišta 3.pol	kus	1	335,34	335,34
0004	35713105	Rozvodnice oopl DZ 43-2406	kpl	1	3 983,58	3 983,58
0005	35811990	Spinac vackovy APN 63/3	kus	1	379,89	379,89
0006	35821101	Stykac vestavny	kus	2	340,20	680,40
0007	35821501	Jistic LSF 10U/1	kus	20	93,15	1 863,00
0008	35821502	Jistic LSF 16U/1	kus	25	76,95	1 923,75
0009	35821918	Svodice prepeti SVC 350-3N-MZS	kus	1	6 172,20	6 172,20
0010	35822301	Proudovy chranic SIF 25/2/0.03	kus	6	797,85	4 787,10
0011	40554601	Rele cas.T11KC 24V ss 2sec zr	kus	2	608,30	1 216,60
0012	SOUČET					28 917,97
0013		Podr.mater. z pol.0012		3,0 %	28 917,97	867,54
0014	SOUČET					29 785,51
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-rozv.RP-3				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210100252	Ukončení kabelu do 4x25mm2 smrst.z.	kus	1	131,60	131,60
0002	210100258	Ukončení kabelu do 5x4mm2 smrst zal	kus	50	93,06	4 653,00
0003	210190003	Montaz rozvodnic celoplech do 100kg	kus	1	293,75	293,75
0004	SOUČET					5 078,35
0005		Ppv z pol.0004		6,0 %	5 078,35	304,70
0006	SOUČET					5 383,05
	Oddíl	SPECIFIKACE-rozv.RP-3				

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	345	Montáž a zapojení přístrojů	kpl	1	7 724,96	7 724,96
0002	34561000	Stítek označovací 0,5m	kus	7	11,25	78,75
0003	34561100	Propojovací lišta 3.pol	kus	1	335,34	335,34
0004	35713105	Rozvodnice ocpI DZ 43-2406	kpl	1	3 983,58	3 983,58
0005	35811990	Spinac vackovy APN 63/3	kus	1	379,89	379,89
0006	35821101	Stykac vestavny	kus	2	340,20	680,40
0007	35821501	Jistic LSF 10U/1	kus	27	93,15	2 515,05
0008	35821502	Jistic LSF 16U/1	kus	25	76,95	1 923,75
0009	35821918	Svodice prepeti SVC 350-3N-MZS	kus	1	6 172,20	6 172,20
0010	35822301	Proudovy chranic SIF 25/2/0.03	kus	6	797,85	4 787,10
0011	40554601	Rele cas.T11KC 24V ss 2sec zr	kus	2	608,30	1 216,60
0012	SOUČET					29 797,62
0013		Podr.mater. z pol.0012	3,0 %		29 797,62	893,93
0014	SOUČET	SPECIFIKACE-rozv.RP-3				30 691,55
Oddíl		PSV ELEKTROMONTAZE-svítlidla				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210110071	Spinac specialni osvetleni 941	kus	1	101,05	101,05
0002	210200107	Svitidlo 5112601 100W prum stropni	kus	10	213,85	2 138,50
0003	210201003	Montaz invertoru do svitidla	kus	92	209,15	19 241,80
0004	210201030	Svitidlo 4x18W	kus	201	326,65	65 656,65
0005	210203202	Svitidlo stropni 1zar	kus	39	78,48	3 060,72
0006	210203204	Svitidlo nastenne 1zar	kus	5	62,98	314,90
0007	210203205	Svitidlo nastenne 2zar	kus	15	89,30	1 339,50
0008	211200101	Svitidlo nouzove orient	kus	12	192,70	2 312,40
0009	SOUČET					94 165,52
0010		Ppv z pol.0009	6,0 %		94 165,52	5 649,93
0011	SOUČET	PSV ELEKTROMONTAZE-svítlidla				99 815,45
Oddíl		NOSNÝ MATERIÁL-svítlidla				
Sazebník:		Ceník materiálu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34535491	Spinac s poh.cidlem PIR	kus	1	319,95	319,95
0002	34711850	Zarovka 100W cira E27 220V-	kus	10	9,39	93,90
0003	34712730	Zarovka ob.opal.220V E27 100W	kus	10	5,02	50,20
0004	347510110	Zarivka G13 OSRAM 18W-	kus	1200	30,78	36 936,00
0005	34751701	Zapalovac 18W OSRAM	kus	1200	10,93	13 116,00
0006	34753101	Trubice DZ 11W /	kus	30	56,70	1 701,00
0007	34753110	Trubice DULUX D 13W/31	kus	80	157,95	12 636,00
0008	34753111	Trubice DULUX D 24W/31	kus	4	182,25	729,00
0009	34814716	Svitidlo zár. CORSO -124-EP	kus	4	245,43	981,72
0010	34814746	Svitidlo zár. BIGL-D-211-EP	kus	15	221,94	3 329,10
0011	34818701	Svitidlo zariv.PULI5-213;2x13W	kus	39	234,09	9 129,51
0012	34851261	Svitidlo 5112601 100W-	kus	10	150,66	1 506,60
0013	34875000	Invertor nouzoveho osvetleni 1x18	kus	92	550,80	50 673,60
0014	34880048	Svitidlo zár.vestavné 4x18W A; viz legenda v.č. C2	kus	295	866,70	255 676,50
0015	34880324	Svitidlo KOKR 1x11W nouz.zdroj	kus	12	2 037,96	24 455,52
0016	SOUČET					411 334,60
0017		Podr.mater. z pol.0016	3,0 %		411 334,60	12 340,04

0013		Ppv z pol.0016 až 0018	6,0 %		423 674,64	25 420,48
0019	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL-svitidla				449 095,12
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210020308	Zlab kabel KOPOS DZ 60x300mm	m	105	122,20	12 831,00
0002	210020651	Nosna konstrukce do 5 kg	kus	50	74,73	3 736,50
0003	2108001010	Kabel CYKY 2Ax1,5 ul pod omítkou	m	150	15,04	2 256,00
0004	2108100052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul volne	m	1850	11,75	21 737,50
0005	210810006	Kabel CYKY 3x2,5 ul volne	m	650	11,75	7 637,50
0006	2108100062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul volne	m	1200	11,75	14 100,00
0007	2108100090	Kabel CYKY 4Bx1,5 ul volne	m	200	11,75	2 350,00
0008	2108100150	Kabel CYKY 5Cx1,5 ul volne	m	150	11,75	1 762,50
0009	210810041	Kabel CYKY 2x1,5 ul pevne	m	10	24,44	244,40
0010	210810045	Kabel CYKY 3x1,5 ul pevne	m	1350	24,44	32 994,00
0011	210810046	Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne	m	1850	24,44	45 214,00
0012	210810052	Kabel CYKY 5x6 ul pevne	m	195	28,20	5 499,00
0013	210810054	Kabel CYKY 5x16 ul pevne	m	95	33,84	3 214,80
0014	SOUČET					153 577,20
0015		Ppv z pol.0014	6,0 %		153 577,20	9 214,63
0016	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče				162 791,83
	Oddíl	NOSNÝ MATERIÁL-kabely,vodiče				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	13223850	Závěsná tyč pro DZ	kus	55	72,90	4 009,50
0002	13230318	Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000	kg	52	8,26	429,52
0003	34111000	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2-	m	168	7,29	1 224,72
0004	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2-	m	410	12,87	5 276,70
0005	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2-	m	2980	10,69	31 856,20
0006	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-	m	3885	17,09	66 394,65
0007	34111060	Kabel CYKY 4Bx1,5 mm2-	m	210	14,09	2 958,90
0008	34111073	Kabel CYKY 5cx6 mm2-	m	204	64,87	13 233,48
0009	34111081	Kabel CYKY 5cx16 mm2-	m	99	144,99	14 354,01
0010	34111090	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2-	m	157	17,65	2 771,05
0011	34571825	Kabelovy žlab KOPOS DZ 60x300mm	m	105	126,36	13 267,80
0012	SOUČET					155 776,53
0013		Podr.mater. z pol.0012	3,0 %		155 776,53	4 673,30
0014		Ppv z pol.0012 až 0014	6,0 %		160 449,83	9 626,99
0015	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL-kabely,vodiče				170 076,82
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-krabice.pristr.				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	2100103012	Krabice 1901	kus	438	21,85	9 570,30
0002	210010351	Krabice 6455-11	kus	110	162,15	17 836,50
0003	210020651	Nosna konstrukce do 5 kg	kus	110	74,73	8 220,30
0004	210021014	Otvor kruh. tl4mm -100 mm	kus	350	119,85	41 947,50
0005	210100351	Ucpavka do P21	kus	18	62,04	1 116,72
0006	210100352	Ucpavka do P36	kus	15	103,40	1 551,00
0007	2101100031	Spinac 3553-05629 seriovy do vlhka	kus	1	78,48	78,48
0008	2101100410	Spinac 3553-01289 jednopol.velkopl.	kus	21	35,25	740,25

0009	2101100430	Spinac 3553-05289 seriovy	kus	56	40,42	2 263,52
0010	2101100450	Spinac 3553-05289 stridavy	kus	57	40,42	2 708,14
0011	2101100460	Spinac 3553-07289 krizovy	kus	9	45,12	406,08
0012	2101110120	Zasuvka 5517-2389 2p+Z 2xzapoj	kus	68	78,48	5 336,64
0013	2101110123	Zasuvka 5514-2349 2p+Z 2xzapoj	kus	134	78,48	10 516,32
0014	2101110124	Zasuvka 5514-2235 2p+Z s prep.ochr.	kus	69	78,48	5 415,12
0015	2101110211	Zasuvka 5517-2629-2p+Z do vlhka	kus	3	101,05	303,15
0016	210111042	Zasuvka modulární 230v/16A	kus	14	110,45	1 546,30
0017	2101404630	Ovladac 3553-93280 se sig.doutn.	kus	12	47,94	575,28
0018	210190001	Montaz rozvodnic zásuvkových 20kg	kus	2	129,25	258,50
0019	210190152	Montaz osušovače rukou 10kg	kus	12	195,05	2 340,60
0020	210190153	Montaz stropního ventilátoru 20kg	kus	6	282,00	1 692,00

0021	SOUČET					114 422,70
0022	Ppv z pol.0021	6,0 %		114 422,70		6 865,36

0023	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-krabice.pristr.				121 288,06
------	--------	--------------------------------	--	--	--	------------

Oddíl NOSNÝ MATERIÁL-krabice,pristr.

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34535511	Spinac 3553-01289 B1B1 n.des.-	kus	21	40,05	841,05
0002	34535622	Spinac 3553-05289 B1B1 n.des.-	kus	56	63,63	3 563,28
0003	34535632	Spinac 3553-05629 nast.do vl.-	kus	1	39,33	39,33
0004	34535692	Spinac 3553-06289 B1B1 n.des.-	kus	67	43,20	2 894,40
0005	34535762	Spinac 3553-07289 B1B1 n.des.-	kus	9	68,85	619,65
0006	34535802	Spinac 3553-93280 B1B1 n.des.-	kus	12	73,88	886,56
0007	34551365	Zasuvka 5593J-CO2357.s prep.ochra červená	kus	69	684,90	47 258,10
0008	34551366	Zasuvka 5514-2349 B1 dvoj.- bílá	kus	134	109,80	14 713,20
0009	34551370	Zasuvka 5515-modulární-bílá	kus	10	91,80	918,00
0010	34551374	Zasuvka 5515-modulární s p.o.červ	kus	4	654,75	2 619,00
0011	34551441	Zasuvka 5517-2389 n.des.-	kus	68	46,80	3 182,40
0012	34551476	Zasuvka 5517-2629 vest.pruchozi-	kus	3	63,00	189,00
0013	34564010	Krabice 6455-11 4mm2 -	kus	110	84,60	9 306,00
0014	34571508	Krabice přístrojová KU 68-1901	kus	88	6,21	546,48
0015	34571518	Krabice přístrojová KI 68/L/1	kus	350	34,42	12 047,00
0016	35790867	KOPOBOX 80+2xKPP80	kus	2	2 187,00	4 374,00
0017	54233125	Ventilator stropní+regulace	kpl	6	3 112,20	18 673,20
0018	54233195	ORWET Elelektronik	kus	12	1 557,00	18 684,00

0019	SOUČET					141 354,65
0020	Podr.mater. z pol.0019	3,0 %		141 354,65		4 240,64
0021	Ppv z pol.0019 až 0021	6,0 %		145 595,29		8 735,72

0022	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL-krabice,pristr.				154 331,01
------	--------	--------------------------------	--	--	--	------------

Oddíl PSV ELEKTROMONTAZE-hromosvod

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210220002	Vedeni uzem FeZn d 10 mm povrch	m	15	47,94	719,10
0002	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	260	131,60	34 216,00
0003	210220211	Tyc jímací,upev-stres hřeb 2m drevo	kus	3	129,25	387,75
0004	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	120	65,80	7 896,00
0005	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1	kus	10	65,80	658,00
0006	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	2	65,80	131,60
0007	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	30	91,65	2 749,50

0008	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	4	91,65	366,60
0009	2102203022	Svorka hromosvodova SO	kus	20	91,65	1 833,00
0010	2102203023	Svorka hromosvodova SJ 01	kus	3	91,65	274,95
0011	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	4	227,95	911,80
0012	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	8	47,47	379,76
0013	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	7	73,32	513,24
0014	210220458	Nater svodoveho vodice-novy	m	4	20,68	82,72

0015	SOUČET					51 120,02
0016		PPV z pol.0015	2,0 %		51 120,02	1 022,40
0017	SOUČET	PSV ELEKTROMONTAZE-hromosvod				52 142,42

Oddíl NOSNÝ MATERIÁL-hromosvod

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	15614225	Drat AlMgSi 8mm B	kg	40	104,40	4 176,00
0002	15614230	Drat FeZn p 10	kg	10	32,40	324,00
0003	35412900	Stitek c. ..pro oznac.svodu	kus	8	4,77	38,16
0004	35441005	Tyc jimaci JD20 2000mm drevo	kus	3	181,08	543,24
0005	35441272	Drzak jim tyci DJ7hd d20 drev	kus	6	34,29	205,74
0006	35441312	Striska ochr OS1 horni d20mm	kus	3	50,22	150,66
0007	35441420	Podpera ved do zdi PV02 200mm/	kus	260	10,89	2 831,40
0008	35441450	Podpera ved do dreva PV06 300	kus	40	17,10	684,00
0009	35441830	Uhelnik ochr OU vodice d6-12mm/	kus	4	120,42	481,68
0010	35441840	Drzak ochr uhelnic DUz do zdi	kus	8	20,07	160,56
0011	35441860	Svorka tyc SJ01 d20mm	kus	3	28,80	86,40
0012	35441875	Svorka kriz SK vodice d6-10mm	kus	30	15,57	467,10
0013	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	120	7,29	874,80
0014	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-12mm	kus	10	9,27	92,70
0015	35441905	Svorka pripoj SO d6-12mm	kus	20	20,70	414,00
0016	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm	kus	4	29,70	118,80
0017	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	2	25,20	50,40

0018	SOUČET					11 699,64
0019		Podr.mater. z pol.0018	3,0 %		11 699,64	350,99
0020		PPV z pol.0018 až 0020	2,0 %		12 050,63	241,01

0021	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL-hromosvod				12 291,64
------	--------	--------------------------	--	--	--	-----------

Oddíl PRAVIDLA M-hodinová sazba

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	5043510000	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16	200,00	3 200,00
0002	5043510001	Demontaz stav.zarizeni	hod	48	200,00	9 600,00
0003	50435101	Bourani konstrukci - nad ramec PPV	hod	32	200,00	6 400,00
0004	50435102	Uprava stavajici instalace	hod	12	200,00	2 400,00
0005	50435103	Nespecifikovatelné viceprace	hod	42	200,00	8 400,00
0006	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	24	200,00	4 800,00
0007	50435111	Spoluprace s rev.technikem	hod	8	200,00	1 600,00
0008	SOUČET	PRAVIDLA M-hodinová sazba				36 400,00

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 12040508R	Elektroinstalace - slaboproud str.kabeláž
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118
Projektant: Ing. M. Kavuliák-projektční kancelář Ostrava	M.J.: Počet měřicích jednotek: 0,0000
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna Ze Ostrava	Náklady na M.J.: 353 018,00
Počet listů: 3	Zákazkové číslo: 120405R
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
Z HSV celkem 0,00	Sleva zhotovitele 16 % -67 241,60
Z PSV celkem 0,00	
R M práce celkem 420 260,00	
N M dodávky celkem 0,00	
ZRN celkem 420 260,00	
HZS 0,00	Ostatní náklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS 353 018,40	Ostatní náklady celkem: -67 241,60
Vypracoval:	Za zhotovitele:
Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 353 018,40 Kč	20,0 % čítní: 70 603,70 Kč
DPH 70 603,70 Kč	20,0 % čítní: 70 603,70 Kč
Cena za objekt celkem:	423 622,10 Kč

Zpracováno programem BULLDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.34
Objekt: 01	Stavební práce	Datum listů:	
Rozpočet: 12040508R	Elektroinstalace - slaboproud str.kabeláž		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H.Z.S
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	420 260,00	0,00
	Kč	0,00	0,00	420 260,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 16 %	-16,00	420 260,00	-67 241,60
			-67 241,60

Zpracováno programem BULLDpower firmy RTS a.s.

Zak. č. 644

**AKCE : ÚP ČR - OSTRAVA – nákup budovy,
Opavská 1118, Ostrava – Poruba
a vypracování projektové dokumentace
parc. č.1324/2, k. úz. Poruba**

F. DOKUMENTACE STAVBY

1.4E SLABOPROUD (Strukturovaná kabeláž)

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

1. Strukturovaná kabeláž

datový rozvaděč

rozvaděč ROF-45-80/100

19" moduliární patch panel 48portový 2U

19" moduliární patch panel 16portový 1U

19" vyvaz. panel 2U DP-VP-K03

MINI-JACK Panduit

1	18456	18 456,00
3	350	1 050,00
1	240	240,00
3	224	672,00
150	65	9 750,00

polička zátěžová 19" hl. 750mm, 100kg	2	390	780,00
montážní sada	10	25	250,00
patch kabel 0,5m	146	36	5 256,00
patch kabel 3m	4	62	248,00
zapojení zásuvky MINI-JACK	150	60	9 000,00
montáž rovaděče	1	900	900,00
proměření	158	90	14 220,00

realizace rozvodů

zásuvka na zeď Panduit MINI-COMM 2mod.	60	64	3 840,00
zásuvka na zeď Panduit MINI-COMM 1mod.	14	58	812,00
MINI-JACK Panduit	120	65	7 800,00
zásuvka na zeď Legrand 2mod.	7	186	1 302,00
zapojení zásuvky 2x MINI-COMM, Legrand	67	120	8 040,00
zapojení zásuvky 1x MINI-COMM	14	60	840,00
patch kabel 3m	146	62	9 052,00
UTP kabel 250 MHz 4P drát kat.6 PVC plášť	6173	8	49 384,00
chránička LPFLEX 25mm	2730	6	16 380,00
kabelové práce	6173	9	55 557,00
chránička průrazu včetně zacištění	14	84	1 176,00
kabel HDMI 10m pro připojení dataprojektoru	2	1642	3 284,00
kabel vga pro připojení dataprojektoru	2	983	1 966,00
kabel USB 2.0 aktivní pro připojení dataprojektoru	2	449	898,00
kabel audio 2xCinch/1jack 3,5mm pro připojení dataprojektoru	2	231	462,00
úpravy povrchů vnitřní	1	3600	3 600,00
bourání konstrukcí	1	2700	2 700,00
přesuny sutí a vybouraných hmot	1	3000	3 000,00
krabice KOPOS KPR68	33	18	594,00

aktivní prvky

TRIUMPH BOARD TOUCH 78" Interaktivní tabule	2	47568	95 136,00
Allied Telesyn AT-MC1004, média konvertor	1	4875	4 875,00
NEC projektor NP610S EDU, 2600lm, RJ45, DVI	1	18952	18 952,00
Nec stropní instalační sada pro NP610	1	1894	1 894,00
montáž	1	5760	5 760,00
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V	1	9581	9 581,00

SOUČET

367 707,00

2. Páteří optické propojení

pozice	tříslo zboží	název	množství	mj
		Materiál - Optické trasy		
1	TB004M5	Optický kabel KELINE univerzální 4-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH	60	m
2	KAR-FO-X37-SL	Optická vana KELINE neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U, černá	1	ks
3	RAX-VP-X13-A1	19" vyvazovací panel 1U, 5x háček malý zacvakávací pro čtver. otvor 9x9	1	ks
4	RAX-FO-X01-C2	10" optická vana 1U pro 8 SC konektorů	1	ks
5	XAX-C1	10" rozvaděč jednodílný 4U/260mm celoskleněné dveře	1	ks
6	PIC05-SC-02	Pigtail KELINE SC 50/125 OM2 2m	8	ks
7	KE30392	Optická kazeta KELINE pro 2 x 8 svatů s víkem a držáky svarů, černá	2	ks
8	F11002	Ochrana svárů	8	ks
9	36158583	K/ trubka Flex M25	48	m
10	34622543	krabice KO 100E	7	ks
11	P05D-LCSC-02	Patch kabel KELINE LC - SC Duplex 50/125 OM2 2m	1	ks
12	P05D-SCSC-01	Patch kabel KELINE SC - SC Duplex 50/125 OM2 1m	1	ks
13	51552877	Optický modul SFP 1000Base-SX; OEM (pro Cisco switche)	1	ks
14	50251161	Allied Telesis SC Giga media MM konvert. AT-MC1004	1	ks
15	J89	Drobný instalační materiál	5	%
		Mezisoučet - Materiál		
		Montážní práce - Optické trasy		
1	M25_FO	Zatažení optického kabelu	60	m
2	M37	Montáž trubky PVC Flex25 pod omítku včetně zasekání	48	m
3	M36	Montáž krabice KO100E pod omítku včetně zasekání	7	ks
4	M30	průraz do velikosti 0,025/30 beton	2	ks
5	M40	Chránička průrazu včetně zajištění	2	ks
6	M_1	Montáž 10" rozvaděče	3	ks
7	M1_FO	Montáž a osazení optické vany	2	ks
8	M39	Svar FO kabelu	8	ks
		20 824,00		
			16	960,00
			33	1 584,00
			100	700,00
			140	280,00
			180	360,00
			720	2 160,00
			360	720,00
			390	3 120,00

9	M31	Měření optických vláken (Včetně protokolu)	4 m	360	1 440,00
10		PPV, HZS (Pomocné pracovní výkony)	5%	113	565,00
		Mezisoučet - Montážní práce			11 889,00
		Ostatní náklady			
1		Náklady spojené s dopravou, přesun dodávek	5%	2600	13 000,00
2		Přesun dodávek	2%	1470	2 940,00
3		Manipulace a koordinace na pracovišti, likvidace materiálu	2%	1230	2 460,00
4	97908-2111	Odvoz a likvidace suti do 10m/3	0,8 m/3	1800	1 440,00
		Mezisoučet - Montážní práce			19 840,00

CELKEM bez DPH

Kč

420 260,00

Stavba: 120405R	Ostrava, Úp rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č. 39			
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:				
Rozpočet: 12040508R	Elektroinstalace - slaboproud str. kabeláž					
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
M21	Elektromontáže					
1	2t-1	Elektroinstalace slaboproud str. kabeláž - rozpočet viz příloha	kp	1,0000	420 260,00	420 260,00
	M21	Elektromontáže				420 260,00

Položkový rozpočet						
Rozpočet: 12040508R Elektroinstalace - slaboproud EZS						Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:					JKSO:
01	Stavební práce					
Stavba:	Název stavby:					SXP:
120405R	Ostrava, Úp rekonstrukce budovy Opavská 1118					
Projektant:	Ing. M. Kavulák-projektování kancelář Ostrava	M.J.:	Počet měřících jednotek:			0,0000
Objednatel:	Úřad práce v Ostravě Tr.30.dubna 2c Ostrava	Náklady na M.J.:	54 705,00			
Počet listů:	3	Zakázkové číslo:	120405R			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.					
Rozpočtové náklady						
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0,00	Sleva zhotovitele 16 %			-10 420,00
R	PSV celkem	0,00				
N	M práce celkem	65 125,00				
N	M dotázky celkem	0,00				
ZRN celkem	65 125,00					
H2S						
ZRN + ostatní náklady + H2S	54 705,00	Ostatní náklady neuvedené:				0,00
Vypracovávatel:	Za zhotovitele:	Za objednatel:				
Jméno:	Jméno:	Jméno:				
Datum:	Datum:	Datum:				
Podpis:	Podpis:	Podpis:				
Základ pro DPH	20,0 % čílní:	54 705,00 Kč				
DPH	20,0 % čílní:	10 941,00 Kč				
Cena za objekt celkem:						65 646,00 Kč

Stavba:

ÚP ČR - Ostrava- nákup budovy- Opavská 1118,
Ostrava-Poruba a vypracování proj.dok
parc.č. 1324/2, k.úu. Poruba

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	65 125 Kč
ZÁKLADNÍ CENA	65 125 Kč
DPH 20%	10 854 Kč
CENA CELKEM	<u>75 979 Kč</u>

Zhotovitel:.....

Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o.

tel. +420 603417206

SOUHRN NÁKLADŮ

SPECIFIKACE-SLP,EZS	28 538,23	
PSV SLP EZS - MONTáž	26 147,50	
PRAVIDLA M-hodinová sazba	10 439,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		65 124,73

Oddíl		SPECIFIKACE-SLP,EZS				
Sazebník:		Ceník materiálů				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34121055	Kabel FTP 5c cat. 4x2x0,5	m	350	10,22	3 577,00
0002	34571045	Trubka inst ohebná 2316/LPE-2-	m	10	4,08	40,80
0003	4051	ústředna EZS Satel	kus	1	3 295,00	3 295,00
0004	4052	Expander na 8 zon	kus	1	1 173,00	1 173,00
0005	4053	Záložní zdroj 17Ah	kus	1	1 054,00	1 054,00
0006	4054	Klávesnice	kus	3	2 161,50	6 484,50
0007	4055	Modulová závěsná skříň vč.trafa	kpl	1	1 981,00	1 981,00
0008	4057	Tampery	kus	1	77,34	77,34
0009	4058	Vnitřní siréna	kus	1	993,00	993,00
0010	4059	Detektor PIR/MW Dual	kus	4	1 928,00	7 712,00
0011	SOUČET					26 387,64
0012		Podr.mater. z pol.0011	3,0 %		26 387,64	791,63
0013		Poriz.přir. z pol.0011 až 0013	5,0 %		27 179,27	1 358,96
0014	SOUČET	SPECIFIKACE-SLP,EZS				28 538,23
Oddíl		PSV SLP EZS - MONTÁŽ				
Sazebník:		VC-7/156-M M22 Montáže sdel.zariz.				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	220260551	Trubka pvc p.o. 16 mm	m	10	11,68	116,80
0002	220261661	Znacení trasy vedení	m	350	3,28	1 148,00
0003	220280021	Kabel FTP 5cat 4x2x0,5 na zed	m	50	9,04	452,00
0004	220280411	Kabel FTP 5cat.4x2x0,5 do truhlíku	m	300	7,72	2 316,00
0005	220300001	Forma do delky 0,5 kab do 5x2	kus	16	23,20	371,20
0006	220320216	Mont houkacky (sireny)	kus	1	26,80	26,80
0007	220320906	Mont ustr EZS	kus	1	2 136,00	2 136,00
0008	220320926	Mont krabice modulové skříně	kus	1	94,40	94,40
0009	220321401	Mont obvodu spinacího	kus	1	340,80	340,80
0010	220321431	Mont krabic MHY 706	kus	1	460,00	460,00
0011	220321448	Mer smycky	kus	4	460,00	1 840,00
0012	220321463	Mont zdroje MHY	kus	1	368,00	368,00
0013	220321466	Merení nahr zdroje 12 V 60 Ah	kus	1	140,80	140,80
0014	220321702	Mont ustředny EZS	kpl	1	11 200,00	11 200,00
0015	220321712	Mont panelu klávesnice	kpl	1	808,00	808,00
0016	220321748	Mont infraza MAP 101	kus	4	700,00	2 800,00
0017	220321761	Záver odzkousení zar 1 ustředna	kus	1	1 016,00	1 016,00
0018	SOUČET					25 634,80
0019		PPV z pol.0018	2,0 %		25 634,80	512,70
0020	SOUČET	PSV SLP EZS - MONTÁŽ				26 147,50

Oddíl		PRAVIDLA M-hodinová sazba				
Sazebník:		Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	5043510000	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12	250,00	3 000,00
0002	50435102	Uprava stavající instalace	hod	4	250,00	1 000,00
0003	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	hod	12	250,00	3 000,00
0004	50435104	Programování a zprovoznění EZS	kpl	1	1 939,00	1 939,00
0005	50435105	Komplexní vyzkoušení-ozivení	hod	6	250,00	1 500,00

0005 SOUČET PRAVIDLA M-hodinová sazba

10 439,00

Stavba: 120405R	Ostava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 111B	Základní rozpočet	List č. 41
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet: 12040509R	Elektroinstalace - slaboproud EZS		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	65 125,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	65 125,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 16 %	-16,00	65 125,00	-10 420,00
			-10 420,00

Stavba: 120405R	Ostava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 111B	Základní rozpočet	List č. 42
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet: 12040509R	Elektroinstalace - slaboproud EZS		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celka
1	M21	Elektromontáže				
	21-1	Elektroinstalace slaboproud EZS	kpl	1,0000	65 125,00	65 125,00
		- rozpočet viz příloha				
	M21	Elektromontáže				65 125,00

Položkový rozpočet			
Rozpočet: 12040510R Vzduchotechnika	Základní rozpočet		
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO: 0,0000	
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP: 0,0000	
Projektant: Ing. M. Kavuliák-projektční kancelář Ostrava	MJ: Ostrava	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Úřad práce v Ostravě Tř.30.dubna 2c Ostrava	Náklady na MJ: 145 553,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120405R		
Zpracovatel projektu: VOSTAV MORAVA a.s.	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.		
Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady		
Z HSV celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	-9 290,64
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	154 844,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	154 844,00		
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	145 553,36	Ostatní náklady celkem:	-9 290,64
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 % čílní:	145 553,40 Kč	
DPH	20,0 % čílní:	29 110,70 Kč	
Cena za objekt celkem:			174 664,10 Kč

Zpracováno programem BUII Dpower firmy RTS a.s.

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	Lib. č. 4d
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku:	
Rozpočet: 12040510R	Vzduchotechnika		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H.S
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	154 844,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	154 844,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	154 844,00	-9 290,64
			-9 290,64

Zpracováno programem BUII Dpower firmy RTS a.s.

Stavba:	120405R	Ostřava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	118		
Objekt:	01	Stavební práce	Datum fisku:			
Rozpočet:	1204051OR	Vzduchotechnika				
P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
M24		Montáže vzduchotechnických zařízení	kp	1,0000	154 844,00	154 844,00
24-1		Vzduchotechnika - rozpočet viz příloha				
1		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				154 844,00

Nabídka č.156/2012

Akce: ÚP ČR - Ostrava - nákup budovy, Opavská 1118

Ostrava-Poruba a vypracování projektové dokumentace

1	Dodávka	71 825,- Kč
2	Dopravné 3,6% z položky 1	
3	Nátěry	
4	Dodávka celkem	
5	Montáž	49 849,- Kč
6	Přesun hmot - potrubí	
7	Přesun hmot - ostatní	
8	PPV 1% z pol. 5	
9	Montáž celkem	
10	Dodávka + montáž	
11	HZS	25 550,- Kč
12	Izolace	7 620,- Kč
13	Celkem invest. náklady VZT	154 844,- Kč

Ceny bez DPH.

Úřad práce Ostrava

POSDICE	DODAVATEL NÁTĚR IZOLACE	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V Kč		Celkem Montáž	Mezisonový zařizení	
						Dodávka	Montáž		Dodávka	Montáž cena v Kč
1.01		Zařízení č. 2 - Klimatizace Demontáž a zpětá montáž klimajednotky - venkovní vč.reparse, vyčištění	ks	1,00	9 000,00		9 000,00			
1.02		Demontáž a zpětá montáž klimajednotky - venkovní vč.reparse, vyčištění	ks	1,00	9 000,00		9 000,00			
1.03		Propojovací potrubí včetně kabeláže (délka trasy)	bm	8,00	400,00		9 000,00			
1.04		Demontáž a zpětá montáž klimajednotky - venkovní vč.reparse, vyčištění	ks	1,00	9 000,00		9 000,00			
		Propojovací potrubí včetně kabeláže (délka trasy)	bm	8,00	400,00					
2.01		Zařízení č. 2 - odvětrání hygienický zařizení Odsávací plastový ventil prům 100	ks	27,00	65,00		1 755,00	351,00		
2.02		Ohebná hadice vč. Izolace tl. 25 mm prům. 100	bm	42,00	70,00		2 940,00	588,00		
2.03		Ruční klapka	ks	27,00	195,00		5 265,00	1 053,00		
2.04		Diagonální ventilátor s dvojitým vlnutím a výkonem min 600 m3/h při ext. Tlaku min 200 Pa, příkon cca 140 W, 230 V prům 200	ks	2,00	6 850,00		13 700,00	2 740,00		
2.05		Tlumicí vložky	ks	4,00	100,00		400,00	80,00		
2.06		Přetlaková klapka prům. 200 Radiální ventilátor do zdi s výkonem min 80 m3/h, ext. Tlak min 50 Pa, el. Příkon cca 40 W, 230 V	ks	2,00	245,00		490,00	98,00		
2.07		Přetlaková žaluzie prům 100	ks	1,00	160,00		160,00	32,00		
2.08		Výfukový kus prům 200 z ušlechtilého plechu (titanzinek, měď) včetně sítky proti ptactvu a izolace s oplechováním	ks	1,00	740,00		740,00	148,00		
		VZT potrubí z pozink. plechu sk 1	m ²	30,00	1 400,00		42 000,00	8 400,00		
		Odvodní potrubí ve varné zhotovit vodotěsně, vyspádovat a opatřit uzavíracím nátrubkem v nejnižší části 1/2"	ks	12,00	80,00		960,00			
		Zastěpení	ks	27,00	60,00		1 620,00			
		Otvory pro výustky	ks	27,00	60,00		1 620,00			
		Celkem:					71 825,00	49 849,00	potrubí:	
									ostatní:	
A		Izolace: Tepelná izolace - desky ORSIL M tl.40mm s AL. polepem	m ²	15,00	330,00		4 950,00			
B		Tepelná izolace - desky ORSIL M tl.40mm s oplechováním hliníkovým plechem tl. 0,6mm	m ²	3,00	890,00		2 670,00			
		Izolace Celkem					7 620,00			
		HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení. obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod	73,00	350,00			25 550,00		

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce budovy Opavská 1118, Ostrava - Poruba

Dodavatel (obchodní název): VOSTAV MORAVA a.s.
 Adresa, sídlo, místo podnikání: Ostrava, Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
 IČ: 258 36 129
 DIČ: CZ 258 36 129
 Telefon, fax, e-mail: 596 966 349, 596 966 720, vostav@vostav.cz
 Jméno oprávněné osoby: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
 Ing. Petr Gřeš, člen představenstva


V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazují jako oprávněná osoba dodavatele splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení takto:

Prohlašuji, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude naše společnost realizovat práce a dodávky ve finančním objemu minimálně 60%. Podíl třetích osob (subdodavatel) na celkovém plnění pak z ceny bez DPH činí celkem 40% viz tabulka níže:

	Subdodavatel	IČ subdodavatele	Podíl % z ceny bez DPH	Podíl subdodavatele na plnění (vymezení plnění)
1	VYTAHY OSTRAVA spol. s r.o.	439 65 865	4,3	Dodávka a montáž výtahu
2	ALUMONT plast s.r.o.	258 38 113	10,1	Dodávka a montáž plastových prvků a žaluzií
3	KELCOM International OSTRAVA, spol. s r.o.	476 66 234	12,2	Elektroinstalace
4	Miroslav Rohovský	403 00 773	13,3	SDK příčky a podhledy

V Ostravě dne: 16. 8. 2012

VOSTAV MORAVA a.s.
 Kuršova 468
 721 00 OSTRAVA-SVINOV
 IČ: 25836129



.....
 podpis oprávněné osoby