


ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380				Číslo změny: 1	
Datum: 15.4.2013					
Určeno pro	projektanta	☒	TDI	☒	zhotovitele
Odesláno/předán:	poštou	☐	poslem	☐	faxem
				☐	osobně
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
1	Odstranění příčky v místnosti č. 114-117, postavení nové a její omítnutí	28.731,-- Kč			
2	Odstranění zdegenerovaných podlah v m. č. 201,233,213,225 a zpětná betonáž	212.633,-- Kč			
3	Doplnění podlah stěrkou do 20mm v m. č. 203 po vybourání příčky a v m. č. 109	20.345,-- Kč			
4	Odstranění větších vrstev betonů v m. č. 114-119 a 004, 014 a doplnění šterku	95.212,-- Kč			
5	Demontáž podhledů v sociálních zařízeních a odstranění nášlapných vrstev	86.733,-- Kč			
6	Demontáž akulitu, roštu a oprava sádrokartonu v m. č. 103,127,128,129	13.441,-- Kč			
7	Úprava v m. č. 208, odsekání uvolněného obkladu a následné omítnutí	5.144,-- Kč			
8	Sádrokartonářské práce – úprava příčky v m. č. 135 a osazení požárních klappek	44.388,-- Kč			
CELKEM					506.627,-- Kč
Počet připojených příloh: 2 Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti zadanych stavebních prací Položkový rozpočet					Počet připojených výkresů: 0
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5.182.229,00 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	506.627,00 Kč (bez DPH)		Prodloužení lhůty o	14 dní	
Snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		Zkrácení lhůty o	0	
Celková cena po změně	5.688.856,00 Kč (bez DPH)		Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 20 týdnů od účinnosti SoD	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				
	chybou v dokumentaci zakázky				
	Jinou okolností: Zpracovatel DPS neměl možnost za provozu provádět sondy a ověřovat rozsah konstrukcí				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
 IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 465 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 000 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 1153/9-5-2013					
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací ke dni: 15.4.2013					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Lidmila Komlósová Mgr. et Mgr. Radim Gabriel			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta – jednatel společnosti Roman Kotlan – jednatel společnosti		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Ing. Jiří Šašek			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. arch. J. Jarkovský		

Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací

1. ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY V MÍSTNOSTI Č. 114 -117

Při demontáži podlahy pro pokládku kanalizace došlo k destrukci příčky z důvodu chybějícího základu pod ní. Je nutné provést založení, příčku obnovit a provést povrchové úpravy.

Zápis z KD č. 3 bod 6.1., email autorského dozoru ze dne 25.3.2013 bod č. 9

2. ODSTRANĚNÍ ZDEGENEROVANÝCH PODLAH V MÍSTNOSTECH Č. 201, 233, 213 a 225

Po odstranění nášlapných vrstev podlah /lina v několika vrstvách, koberce/ bylo zjištěno, že stěrky a betonové vrstvy nad nosnou konstrukcí jsou rozpraskané a není možné je opravit. AD projektanta bylo doporučeno jejich odstranění včetně hobry, která plnila akustickou izolaci, v místnosti č. 213 byla místo hobry izolace proti zemní vlhkosti. Podlahy budou vybetonovány na extrudovaný polystyrén a folii, budou dilatovány po 4m a budou oddilátovány od stěn.

Zápis z KD č. 3 bod 6.1., zápis z KD č. 4 bod 6.10. a zápis autorského dozoru ve stavebním deníku ze dne 8.4.2013

3. DOPLNĚNÍ PODLAH STĚRKOU V MÍSTNOSTECH Č. 203 a 109

Po demontáži nášlapných vrstev bylo zjištěno, že v místnosti č. 109 se nachází pod nášlapnými vrstvami hobra, musela být odstraněna /cca 20mm/, a v místnosti č. 203 /zaseďačka/ bylo po odbourání příčky zjištěn výškový rozdíl podlah v průměru 20 mm. Obě nerovnosti je třeba odstranit nivelační stěrkou do 20 mm.

Zápis z KD č.3 bod 6.1. a email autorského dozoru ze dne 25.3.2013 bod č. 7

4. ODSTRANĚNÍ VĚTŠÍCH VRSTEV BETONU V MÍSTNOSTECH Č. 114-119, 004 a 014

Po demontáži nášlapných vrstev a podlah pro pokládku ležaté kanalizace byly v její trase zjištěny větší mocnosti betonových mazanin na terénu. Pro pokládku nové kanalizace je nutno betony odstranit a v příslušné tloušťce doplnit štěrkové lože.

Zápis z KD č.3 bod 6.1. a email autorského dozoru ze dne 25.3.2013 bod č. 11

5. DEMONTÁŽ PODHLEDU V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

V nově budovaných sociálních zařízeních je nutné pro provedení protipožárního předělu zdemontovat stávající podhled z důvodu zavěšení konstrukce do nosné konstrukce stropu dle typového listu výrobce. Zavěšení podhledu je vhodné i pro vyřešení problematického detailu vedení potrubí nad oknem. Při demontáži nášlapných vrstev podlah bylo současně zjištěno, že jsou položeny na dalších starých nášlapných vrstvách /2-3 vrstvy /, které je nutné rovněž odstranit.

Zápis z KD č. 3 bod 6.1. a email autorského dozoru ze dne 19.3.2013 bod č. 2 a ze dne 9.4.2013

6. DEMONTÁŽ AKULITU A ROŠTU V MÍSTNOSTECH Č. 103, 127, 128, 129

Po demontáži konstrukcí dle projektové dokumentace byly nalezeny akulitové obklady a rošty, které bude nutné pro provedení nových konstrukcí a instalací zdemontovat a odstranit.

Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku ze dne 8.4.2013

6/

7. ÚPRAVA V MÍSTNOSTI Č. 208

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že obklad v místnosti č. 208 je špatně proveden, je nerovný, místy uvolněný a odfouklý od pokladu. Bude nutné ho odstranit a příčku opatřit omítkou.

Zápis z KD č. 3 bod 6.1.

8. SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

V místnosti č. 135 je nutné dle projektové dokumentace pro dispoziční řešení provést posunutí dveří v sádrokartonové příčce. Sádrokartonová příčka je provedena tak, že neumožňuje posun dveří. Pro vytvoření projektované a nutné dispozice je třeba příčku zdemontovat a provést novou s novou zárubní. Do zavěšeného protipožárního předělu v sociálních zařízeních je potřeba z důvodu přístupu k uzávěrům trubního vedení provést požární klapky 400/400 mm s požární odolností 45 minut.

Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku ze dne 8.4.2013

Technický dozor investora:

r.z.

Ing. Jiří Šašek

AD projektanta:

Ing. arch. Jiří Jarkovský

Zhotovitel:

Ing. Petr Augusta

Objednatel:

Lidmila Komlóová

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

JKSO

EČO

Místo

Louny

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracoval

Martin Navrátil

Rozpočet číslo

Dne

15.4.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	32 550,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	306 064,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	77 070,48	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	90 941,26	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		506 626,21	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111

405 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM

KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM

ODDÍL C, VLOŽKA 11573



ÚŘAD PRÁCE ČR
krajská pobočka v Ústí nad Labem

-657-

D Celkem bez DPH

506 627,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	506 627,00	106 391,67

Cena s DPH

613 018,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Odstranění příčky m.č.114 a 117, postavení nové a její omítnutí

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 28 731,09 2,176 3,411

3 Svislé a kompletní konstrukce 13 417,28 1,888 0,000

10	342273523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných příčekovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 /m.č.114-117 18,23 m2/	m2	18,230	736,00	13 417,28	1,888	0,000
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 325,81 0,288 0,000

2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty /m.č.114-117 18,23 m2 x 2 = 36,46 m2/	m2	36,460	109,60	3 996,02	0,178	0,000
11	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,460	63,90	2 329,79	0,109	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 915,16 0,000 3,411

3	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčekovek tl do 150 mm /m.č.114 a 117 18,23m2 + m.č.014 10,92m2 = 29,15m2/	m2	29,150	65,70	1 915,16	0,000	3,411
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------	-------

99 Přesun hmot 7 072,84 0,000 0,000

5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,411	935,00	3 189,29	0,000	0,000
13	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,822	1,00	6,82	0,000	0,000
6	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,411	91,20	311,08	0,000	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,110	1,00	34,11	0,000	0,000
12	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,411	324,00	1 105,16	0,000	0,000
8	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,410	150,00	511,50	0,000	0,000
9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,176	880,00	1 914,88	0,000	0,000

Celkem 28 731,09 2,176 3,411

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Odstranění zdegenerovaných podlah v.č.201, 233, 213 a 225, zpětná beto JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 165 945,02 15,000 25,102

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 853,05 15,000 0,000

18	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	142,640	19,50	2 781,48	0,017	0,000
1	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu /m.č.213 20,74m2 + m.č.201 50,23m2 + m.č.233 49,96m2 + m.č.225 21,63m2 = 142,56m2/	m2	142,560	527,00	75 129,12	14,969	0,000
19	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	213,360	16,60	3 541,78	0,006	0,000
20	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	60,480	69,90	4 227,55	0,003	0,000
21	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	60,480	69,00	4 173,12	0,005	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 504,60 0,000 25,102

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 / 142,56m2 x 0,08 = 11,41m3/	m3	11,410	2 060,00	23 504,60	0,000	25,102
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-------	--------

99 Přesun hmot 52 587,37 0,000 0,000

10	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	25,670	935,00	24 001,45	0,000	0,000
11	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	51,340	1,00	51,34	0,000	0,000
12	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,670	91,20	2 341,10	0,000	0,000
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,700	1,00	256,70	0,000	0,000
14	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	25,670	324,00	8 317,08	0,000	0,000
15	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,102	150,00	3 765,30	0,000	0,000
17	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,568	960,00	545,28	0,000	0,000
16	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,124	880,00	13 309,12	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 46 687,62 0,124 0,568

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 186,66 0,000 0,083

3	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně /m.č.213 20,74m2/	m2	20,740	9,00	186,66	0,000	0,083
---	-----------	---	----	--------	------	--------	-------	-------

713 Izolace tepelné 18 612,61 0,087 0,485

4	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	142,560	14,40	2 052,86	0,000	0,485
5	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	142,560	11,10	1 582,42	0,000	0,000
6	283763930	polystyren extrudovaný URSA XPS N-W-I 1250 x 600 x 20 mm	m2	145,411	103,00	14 977,33	0,087	0,000

771 Podlahy z dlaždic 21 325,25 0,008 0,000

22	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	60,480	14,90	901,15	0,000	0,000
23	631275600	dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu univerzální 2,0 m	m	66,528	307,00	20 424,10	0,008	0,000

776 Podlahy povlakové 6 563,10 0,028 0,000

7	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	142,560	3,70	527,47	0,000	0,000
8	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	142,560	15,40	2 195,42	0,000	0,000
9	611552200	penetrace BAUMIT (š 10 kg)	kg	28,446	135,00	3 840,21	0,028	0,000

Celkem

212 632,64 15,124 25,670

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Doplnění podlah stěrkou do 20mm /m.č. 203 po vybourání příčky + m.č.10: JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 846,88 0,000 0,000

99 Přesun hmot 846,88 0,000 0,000

7	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,035	935,00	32,73	0,000	0,000
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,070	1,00	0,07	0,000	0,000
9	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,035	91,20	3,19	0,000	0,000
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,350	1,00	0,35	0,000	0,000
11	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,035	324,00	11,34	0,000	0,000
12	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,035	960,00	33,60	0,000	0,000
13	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,870	880,00	765,60	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 19 498,05 0,870 0,035

713 Izolace tepelné 149,04 0,000 0,035

1	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm /m.č.109 10,35m2/	m2	10,350	14,40	149,04	0,000	0,035
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------	-------

771 Podlahy z dlaždic 18 316,34 0,865 0,000

2	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa /m.č.109 10,35m2 + m.č.203 12,08m2 = 22,43m2/	m2	22,430	152,60	3 422,82	0,173	0,000
3	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky /22,43m2 x 16 = 358,88m2/	m2	358,880	41,50	14 893,52	0,693	0,000

776 Podlahy povlakové 1 032,67 0,004 0,000

4	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	22,430	3,70	82,99	0,000	0,000
5	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	22,430	15,40	345,42	0,000	0,000
6	611552200	penetrace BAUMIT (à 10 kg)	kg	4,476	135,00	604,26	0,004	0,000

Celkem 20 344,93 0,870 0,035

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Odstranění větších vrstev betonů v m.č.114-119 a 004, 014 a doplnění štěr JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

EČO:

Zpracoval: Petr Pánek

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 95 212,29 21,070 29,832

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 412,65 21,070 0,000

1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním /m.č. 114-119 6,18x7,00x0,3=12,98m3 + m.č.004 a 014 5,60x0,60x0,30=1,01m3 - v rozpočtu 2,52m3 = 11,47m3/	m3	11,470	995,00	11 412,65	21,070	0,000
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 146,09 0,000 29,832

2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 / m.č.114-119 6,18x7,00x0,44 = 19,03 + m.č.004 a 014 1,25m3 - v rozpočtu 6,72m3 = 13,56m3/	m3	13,560	1 485,70	20 146,09	0,000	29,832
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-------	--------

99 Přesun hmot 63 653,55 0,000 0,000

3	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	29,832	935,00	27 892,92	0,000	0,000
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	59,664	1,00	59,66	0,000	0,000
5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,832	91,20	2 720,68	0,000	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,320	1,00	298,32	0,000	0,000
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,832	324,00	9 665,57	0,000	0,000
8	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,832	150,00	4 474,80	0,000	0,000
10	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	21,070	880,00	18 541,60	0,000	0,000

Celkem

95 212,29 21,070 29,832

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Demontáž podhledů v sociálních zařízeních a odstranění nášlapných vrstev JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						4 313,07	0,000	0,000
99 Přesun hmot						4 313,07	0,000	0,000
6	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,755	935,00	1 640,93	0,000	0,000
7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,510	1,00	3,51	0,000	0,000
8	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,755	91,20	160,06	0,000	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,550	1,00	17,55	0,000	0,000
10	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,755	324,00	568,62	0,000	0,000
12	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,755	960,00	1 684,80	0,000	0,000
13	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,270	880,00	237,60	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						82 419,50	0,270	1,755
767 Konstrukce zámečnické						17 239,60	0,000	0,658
1	767581801	Demontáž podhledu kazet / v místnostech sociálek pro protipožární SDK 131,60m2/	m2	131,600	131,00	17 239,60	0,000	0,658
776 Podlahy povlakové						65 179,90	0,270	1,097
16	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	1 096,770	2,60	2 851,60	0,000	1,097
4	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	1 353,860	3,70	5 009,28	0,000	0,000
14	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	1 353,860	15,40	20 849,44	0,000	0,000
15	611552200	penetrace BAUMIT (á 10 kg)	kg	270,145	135,00	36 469,58	0,270	0,000
Celkem						86 732,57	0,270	1,755

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Demontáž akulitu, roštu a oprava sádrokartonu v m.č.103, 127, 128,129

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 1 309,73 0,000 0,000

99 Přesun hmot 1 309,73 0,000 0,000

3	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,564	935,00	527,34	0,000	0,000
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,128	1,00	1,13	0,000	0,000
5	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,564	91,20	51,44	0,000	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,640	1,00	5,64	0,000	0,000
7	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,564	324,00	182,74	0,000	0,000
8	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,564	960,00	541,44	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 12 131,23 0,000 0,564

767 Konstrukce zámečnické 12 131,23 0,000 0,564

1	767581801	Demontáž podhledu kazet /akulit 67,85m2 /	m2	67,850	131,00	8 888,35	0,000	0,339
2	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	112,600	28,80	3 242,88	0,000	0,225

Celkem 13 440,96 0,000 0,564

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Úprava v m.č.208, odsekání uvolněného obkladu a následné omítnutí

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 11.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						5 144,00	0,294	1,088
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						2 217,60	0,294	0,000
1	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně $((2,4m + 2,4m + 3,6m) \times 2,1m = 17,64m^2 - 1,6m = 16,04m^2/$	m2	16,000	138,60	2 217,60	0,294	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 022,40	0,000	1,088
2	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,000	63,90	1 022,40	0,000	1,088
99 Přesun hmot						1 904,00	0,000	0,000
3	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,088	935,00	1 017,28	0,000	0,000
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,176	1,00	2,18	0,000	0,000
5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,088	91,20	99,23	0,000	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,880	1,00	10,88	0,000	0,000
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,088	324,00	352,51	0,000	0,000
8	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,088	150,00	163,20	0,000	0,000
9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,294	880,00	258,72	0,000	0,000
Celkem						5 144,00	0,294	1,088

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Objekt: Sádrokartonářské práce úprava příčky v m.č. 135 a osazení požárních kla JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Petr Pánek

Zhotovitel:

Datum: 11.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV 1 222,39 0,000 0,000

99 Přesun hmot 1 222,39 0,000 0,000

8	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,360	935,00	336,60	0,000	0,000
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,720	1,00	0,72	0,000	0,000
10	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,360	91,20	32,83	0,000	0,000
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,600	1,00	3,60	0,000	0,000
12	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,360	324,00	116,64	0,000	0,000
15	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,360	1 300,00	468,00	0,000	0,000
14	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,300	880,00	264,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 43 165,34 0,300 0,360

763 Konstrukce suché výstavby 43 165,34 0,300 0,360

1	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw /10,8m2 - 1,6m2 = 9,2m2/	m2	9,200	589,00	5 418,80	0,215	0,000
2	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché /3,6m x 2,99m = 10,80m2/	m2	10,800	44,30	478,44	0,000	0,343
3	763171212	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	10,000	334,00	3 340,00	0,000	0,000
4	590301530	klapka revizní protipožární pro podhledy, Diamant 40x40 cm EI45	kus	10,000	3 255,00	32 550,00	0,060	0,000
5	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	546,00	546,00	0,000	0,000
6	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	1,000	755,00	755,00	0,024	0,000
7	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	77,10	77,10	0,000	0,017

Celkem 44 387,73 0,300 0,360

Harmonogram prací - ÚP ČR - Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380

Stavba: ÚP ČR - Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380
Doba realizace 20 týdnů

Strana Změna Identifikační číslo Účinnost od:										1/1 0 F-S-7/ 03/1 1.2.2008
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.PP	bourání podlah + výkopy pro kanalizaci		bourání podlah + výkopy pro kanalizaci		hrubé rozvody vody + kanalizace	úpravy dispozice	uvedení podlah do nového stavu	malby a nátěry	nášlapné vrstvy	předání I.PP											
I.NP	bourání podlah + výkopy pro kanalizaci		bourání podlah + výkopy pro kanalizaci		hrubé rozvody elektro	hrubé podlahy + zdění nových dispozic	úpravy podhledů	malby a nátěry	nášlapné vrstvy	předání I.NP											
II.NP		borání pro změny dispozice	borání pro změny dispozice		hrubé rozvody elektro	zdění nových dispozic	úpravy podhledů	malby a nátěry	nášlapné vrstvy	předání II.NP											
III.NP			částečné odstavování sociálního zařízení III.NP		hrubé rozvody elektro	zdění nových dispozic	úpravy podhledů	malby a nátěry	nášlapné vrstvy	předání III.NP								kompletace			zprovoznění

9.5.2013



Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
405 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ④

[Handwritten signature]