

# SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **UP CR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod**

Objednatel: ČR-Úřad práce ČR, Kalovo náměstí 1359/1, Praha 28

Zpracoval: Ondřej Gerhart, Arnošt Gerhart

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 11.10.2012

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
597610000	Dodávka keramického obkladu roz.300x300mm na vnitřní m2 parapety, dezén dle stávajících obkladů		7,727		
	"viz.položka 781673113x" 24,53*0,3*1,05		7,727		
781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	120,538		
	"c" - fasádní minerální desky s podélnou orientací vláken tl.100mm - pod keramický sokl:				
	"pohled JZ"		14,355		
	(0,12+6,17+1,96+2,65)*(1,3+0,05)-1,2*0,3				
	"pohled JV"		38,674		
	(28,275)*((1,3+1,05)/2+0,05)+(1,045+2,36+1,528+2,36+0,932+0,12)*((1,05+0,95)/2+0,05)-(9*1,2*0,3+1,35*1,1)				
	"pohled SZ"		33,074		
	(0,933+2*2,36+1,528+1,095)*(1,85+0,05)+(0,72+3*1,36+0,265+0,74+0,52+0,1)*1,45+0,52*0,52+(2*0,1+3,05+0,5)*(2,02+0,05)				
	"dtto - pokračování"		28,445		
	7,3*(0,05+2,06)+8,59*(1,69+0,05)-(2*1,3*0,3+5*1,5*0,15)				
	"pohled SV" (4,45+1,0)*(0,95+0,05)		5,450		
	Mezisoučet		119,998		
	boční ostění v místě keram.soklu:				
	"zadní vchod" (1,6+1,1)*0,2		0,540		
	Mezisoučet		0,540		
	Součet		120,538		
596231130	Dodávka pásek cihelný obkladový 240x71x10mm, mrazuvzdorný, přírodní barvy	kus	6 834,505		
	"počítáno 54 kusů/m2 a 5% na prořez" 120,538*54*1,05		6 834,505		
998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%			
	<b>Obklady keramické celkem:</b>				
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	3,319		
	"Z7 - dva kusy, dle projektanta truba DN70 dl.3,0m + konzolky" 2*(3,0*pi*0,07+1,0)		3,319		
783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,319		
	<b>Nátěry celkem:</b>				
<b>784</b>	<b>Malby</b>				
784453631y	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m na SDK i stávající omítky vč.potřebného škrabání a tmelení pouze dotčené stěny výměnou oken:	m2	1 347,779		
	"1.NP"		149,593		
	(3,7+3,45+3,55+4,2+2,95+7,3+3,7+6*3,85+4,5)*2,65				
	"2.NP"		193,980		
	(4,6+7,6+2,1+3,9+1,85+3,5+7,3+3,8+11,6+7*3,85)*2,65				
	"3.NP"		200,870		
	(10,0+3,6+3,85+2,05+2,55+3,6+4,9+3,8+3,3+3,4+5*3,85+7,8+2*3,85)*2,65				

# SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: **ÚP ČR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod**

Objednatel: ČR-Úřad práce ČR, Kalovo náměstí 1359/1, Praha 28

Zpracoval: Ondřej Gerhart, Arnošt Gerhart

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 11.10.2012

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
	"4.NP" (7,1+45+3,3+2,4+7,0+4,8+7,35+3,6+2*3,85+23,8+7,8+7,6)*2,65		337,743		
	"5.NP" (4,5+7,6+2,1+3,8+3,65+4,8+7,3+7,6+9*3,85)*2,65		201,400		
	"schodiště" 7,25*3,1+4*3,5*3,1		65,875		
	Mezisoučet		1 149,461		
	ostění: vnitřní nadpraží - dodatečné zateplení místo zazdění špalety				
	"1.NP" (6*2,36+2*(1,13+0,1+1,13))*0,35+3*1,36*0,25		7,628		
	"2.NP" 4*(1,13+0,1+1,13)*0,35+4*1,36*0,25		4,664		
	"3.NP" 4*2,36*0,35+2*1,36*0,25		3,984		
	"4.NP" (16*2,36+2,36+1,96+4*2,36)*0,35+2*1,36*0,25		18,712		
	"5.NP" (16*2,36+2,36+1,96+4*2,36)*0,35+2*1,36*0,25		18,712		
	Mezisoučet		53,700		
	vnitřní ostění - dodatečná přízdívka špalet.				
	"1.NP" 2*(6*1,47+2*1,37)*0,35+2*3*1,9*0,2		10,372		
	"2.NP" 2*(4*1,37*0,35+4*1,9*0,2)		6,876		
	"3.NP" 2*(4*0,97*0,35+2*1,9*0,2)		4,236		
	"4.NP" 2*(16*1,47+1,47+2,22)*0,35+2*2*1,9*0,2		20,567		
	"5.NP" 2*(16*1,47+1,47+2,22)*0,35+2*2*3,25*0,2		21,647		
	Mezisoučet		63,698		
	ostění z SDK:				
	"viz.položka 763121811" 80,920		80,920		
	Mezisoučet		80,920		
	Součet		1 347,779		
	<b>Malby celkem:</b>				
<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>				
78610-01	Kompl.dod+mtž vnitřních horizontálních hliníkových žaluzií pro plastová okna vč.všech systémových doplňků	m2	301,064		
	"okna 1-3*"		301,064		
	75*2,36*1,47+3*2,36*1,47+3*1,96*1,47+3*1,97*2,22+2*1,96*2,22				
	<b>Čalounické úpravy celkem:</b>				
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				
01sil	Kompl.dod+mtž Silnoproudých rozvodů a osvětlení - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000		
	<b>Elektromontáže celkem:</b>				
<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
024-01	Kompl.dod+mtž přeložení venkovní chladicí jednotky, vč.výměny konzol v závislosti na provádění kontaktního zateplení - demontáž, montáž, zapojení. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a uvedení VZT jednotky do provozu.	kpl	3,000		
	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení celkem:</b>				
<b>011</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
01vrn	Zařízení staveniště	%			
02vrn	Přirážka na práce při rekonstrukci	%			
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady celkem:</b>				

## SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: ÚP CR-Náchod-výměna oken a zateplení budovy Kladská 1092, Náchod**

Objednatel: ČR-Úřad práce ČR, Kalovo náměstí 1359/1, Praha 28

Zpracoval: Ondřej Gerhart, Arnošt Gerhart

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 11.10.2012

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

**031** Kompletační činnost dodavatele

kcd01 Kompletační činnost dodavatele

%

**Kompletační činnost dodavatele celkem:**