


POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

číslo paré

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	
------------	-----------------	-------------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.asproject.eu

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek





ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy



investor: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28	formát	4xA4
místo stavby: M. R. Štefánika č.p. 1059/20, 787 01 Šumperk	datum	01/2014
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	793/13
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	č. archivní	793/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Výpis klempířských prvků		D.1.1.23


P:\IOP_UP_Sumperk\Projekt_PP\Vyrobky_Sumperk_PP.dwg

28.1.2014 11:50:53

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					List 1
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy				Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>K1</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ r.š. 330mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATAČNÍCH SPOJŮ V DÉLKÁCH 2400mm -PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU, KE STĚNÁM, -VČETNĚ PARAPETNÍHO PŘIPOJOVACÍHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚ-IZOLAČNÍHO SYSTÉMU -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				-	216bm	216bm	216bm	216bm	864bm
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ r.š. DO 400mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATACE -PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU, KE STĚNÁM, -VČETNĚ PARAPETNÍHO PŘIPOJOVACÍHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚ-IZOLAČNÍHO SYSTÉMU -V BARVĚ SVĚTLE A HNĚDÉ DLE PŘÍLEHLÝCH PLOCH -DÉLKA (mm):									
<div>K2</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		400				13	-	-	-	-	13
		700				2	-	-	-	-	2
		750				3	-	-	-	-	3
		900				2	-	-	-	-	2
		1100				1	-	-	-	-	1
		2600				1	-	-	-	-	1
		3200				2	-	-	-	-	2
		4000				1	-	-	-	-	1
		4400				1	-	-	-	-	1
		4500				2	-	-	-	-	2
		4800				1	-	-	-	-	1
		6850				1	-	-	-	-	1
		13100				1	-	-	-	-	1
		16100				1	-	-	-	-	1
		20600				1	-	-	-	-	1
<div>K3</div> <div>ATYP</div>		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO KRAJE ATIKY r.š. 330mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATACE -PŘIPEVNIT K PODKLADNÍ DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESCE -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				-	256bm	-	-	-	256bm

		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					List 2
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy				Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div><div>K4</div><div>ATYP</div></div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		KRYCÍ LIŠTA SVISLÉ HYDROIZOLACE STŘECHY r.š. 150mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATACE -PŘIPEVNIT PŘES ZATEPLENÍ KE STĚNĚ -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				-	33bm	-	-	-	33bm
<div><div>K5</div><div>ATYP</div></div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK VÝDECHŮ VZT DO 0,5m2 -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A OKAPNÍČEK -SKRYTÉ KOTVENÍ ZAKLAPNUTÍM STŘÍŠKY ZA OKAPNÍČKU -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -POČET (ks):				-	3	-	-	-	3
<div><div>K6</div><div>ATYP</div></div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY DO 3,0m2 -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, LEMOVÁNÍ STĚN OKAPOVÉ A ZÁVĚTRNÉ LIŠTY -KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU BETONOVÉMU PODKLADU VYSPRAVENÉM PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -POČET (ks):				1	-	-	-	-	1
<div><div>K7</div><div>ATYP</div></div>		DEŠŤOVÝ SVOD ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 100x100mm r.š.400mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ KOLEN, ZDĚŘÍ, ODSKOKŮ, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ A NAPOJENÍ NA LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN -VČETNĚ NOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A JEJICH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI -V BARVĚ SVĚTLE HNĚDÉ -DÉLKA (bm):				103bm					103bm
<div><div>K8</div><div>ATYP</div></div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		LEMOVÁNÍ ZDÍ NA ŠIKMÉ STŘEŠE S TRAPÉZOVÝM PLECHEM r.š.400mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ PŘICHYCENÍ A DILATAČNÍ (KRYCÍ) LIŠTY r.š.100mm -V BARVĚ SVĚTLE HNĚDÉ -DÉLKA (bm):				5,1bm	-	-	-	-	5,1bm

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK			KLEMPÍŘSKÉ PRVKY					List 3
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>K9</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ ATIKY r.š. 330mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATACE -KOTVENÍ DO BETONU, PŘEKRYTÍ KRYTKOU -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				29bm	-	-	-	-	29bm
<div>K10</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS DO r.š. 400mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATAČNÍCH SPOJŮ V DÉLKÁCH 2400mm -KOTVENÍ KE STĚNĚ -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				-	137bm	217bm	217bm	217bm	788bm
<div>K11</div> <div>ATYP</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS DO r.š. 500mm -Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ DILATAČNÍCH SPOJŮ V DÉLKÁCH 2400mm -KOTVENÍ KE STĚNĚ -V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ -DÉLKA (bm):				-	15,2bm	-	-	-	15,2bm