

Veřejná zakázka	ÚP ČR Prostějov – Dodavatele rekonstrukce
Zadávací řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Podlimitní
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	37 204 449 CZK
Zadavatel	Česká republika - Úřad práce ČR
Adresa	Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
IČ	72496991
Zastoupený	Ing. Marie Bílková

Dodatečné informace č. 7

Dotaz č. 1

V DI č. 6, dotaz č.6 je uvedeno, že PENB byl již vypracován, žádáme tímto o změnu zadávacích podmínek a zrušení požadavku na prokázání kvalifikace PENB pro výše zmíněnou akci, neboť se jedná o neopodstatněný požadavek (viz. DI č.6).

Odpověď č. 1

PENB zpracovaný projektantem obsahuje informace o předpokládaném stavu budovy vyplývající z úprav provedených podle navrženého projektu. Ovšem projekt obsahuje minimální požadavky, skutečné parametry bude možné zjistit až z provedených úprav. Zadavatel proto stanovil požadavek, aby vybraný uchazeč, který bude realizovat stavební úpravy, zpracoval průkaz energetické náročnosti budovy po dokončení stavebních prací a zajistil kolaudaci dokončené stavby.

Dotaz č. 2

Zároveň žádáme o posun termínu odevzdání nabídek, vzhledem k velkému množství nejasností v zadávací dokumentaci!

Odpověď č. 2

Zadavatel neuvažuje o změně termínu. Naprostá většina odpovědí na doručené dotazy fakticky odkazovala na projektovou dokumentaci a nejedná se tedy o změnu či doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 3

Dobrý den, tímto Vás žádáme o dodatečné informace k akci „ÚP ČR Prostějov – dodavatel rekonstrukce“ v části silnoproudá elektroinstalace.

Přesná specifikace uvedených kompletů a souborů

-Spotřební a instalační mat. pro AH (LPS),

Položku nelze přesně specifikovat. Uchazeč může řešit např. poměrem k celkové realizaci vycházející ze zkušeností realizační firmy, zadavatel bude akceptovat např. do výše 10 % z ceny elektroinstalačního materiálu.

- Montáž a připojení stávajících garáží kompletní vč. materiálu,

Stávající EL bude ponechána, předmětem položky je napojení do přírodní svorkové instalační krabice nový přívod z 01-RH1. Kabely jsou uvedeny v odstavci vodiče a kabely, v rozvaděči 01-RH1 je na toto připojení vyčleněno dostatek rezervních vývodů

- Montáže a demontáže EL pro ostatní profese, viz. dokladová část a TZ,

Bližší popis je uveden v projektové dokumentaci – např. bod 7 v TZ a dokladová část např. manuál CB

- Úprava stávajících rozvodů elektro v 1.PP a v garážích (dvůr), přepojení, případná výměna prvků pro vydání kladné RZ vč. materiálu, rozsah viz. výkresová dokument. Stanovení nákladů určí realizační firma, dle místní obhlídky a individuálních možností.

Stávající EL bude ponechána, předmětem položky je napojení do přírodní svorkové instalační krabice nového přívodu z 01-RH1.

- Instalace napájecího kabelu z DSNN (HDV) pro hlavní rozváděč propojení SR322 do 01-RH1 (přes obvodovou zeď)

Specifikace dodávky uvedené v oddílu svítidel:

Baterkárna (CB-UPS)

Např. Centrální BS Beghelli-Präzisa, V05-KOMBI-06, NZBVE-Z 230/2/12/6/1

Domníváme se, že z uvedené specifikace není možné provést relevantní ocenění uvedených položek, což může mít vliv na konečnou cenu díla.

Odpověď 3

Odpovědi jsou vepsány červeně přímo k dotazům výše.