

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - OBVODOVÉ, NOSNÉ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO- PŘÍČKY

BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO(TÝKÁ SE CELÉHO OBJEKTU)


- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A SOUVOSEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ
- DEMONTÁŽ ŽLABU A OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VE DVOŘE
- DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ-PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY- DEMONTÁŽ MŘÍŽEK VĚTRACÍCH OTVORŮ
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ HROMOSVODU
- DEMONTÁŽ VSTUPNÍ PROSKLENÉ STĚNY V HLINÍKOVÝCH PROFILECH VČ. SCHRÁNKY
- DEMONTÁŽ STŘÍŠKY U BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/55 OKOLO OBJEKTU
- DÁLE BUDE UPRAVEN POVRCH FASÁDY FORMOU PŘÍPADNÉHO OKLEPÁNÍ A SROVNÁNÍ PODKLADU .
- V INTERIÉRU BUDOU VE 2 NP ROZEBRÁNY DŘEVĚNÉ PŘÍČKY
- V CELÉM OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY RADIÁTORY
- V KOTELNĚ BUDE ODSTRANĚNA OCELOVÁ PODESTA A SCHODY
- Z CHODEB BUDOU ODSTRANĚNY VRTULOVÉ VENTILÁTORY
- V CHODBĚ MEZI 104 A 105 BUDOU ODSTRANĚNY DVEŘE
- BUDE PROVEDENO BOURÁNÍ (PŘÍČKY, OBKLADY) DLE POŽADAVKŮ - PŘÍPRAVA NA NOVÉ BEZBARIÉROVÉ WC
- VE 2 NP BUDOU ODSTRANĚNY PISOÁRY A KOVOVÉ UMYVADLO

UPOZORNĚNÍ

OBECNĚ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ !

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ VIZ NOVÝ STAVI.

GPS:
N 49°43.71720'
E 17°17.48543' ±0,000 = podlaha 1 NP



Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		<div><div>INREA</div><div>INREA, Pro s.r.o. Smetanova 2253/66 785 01 Šternberk</div><div><div>ČC 267 83 355</div><div>DIC C226783355</div></div><div><div>tel: 585 001 160</div><div>fax: 585 001 161</div><div>inrea@inrea.cz</div></div></div>		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda				
Vypracoval:	Ing. Daniela Kočí				
Investor:	Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 128 01				
Místo:	Úřad práce ČR, pracoviště Šternberk, Uničovská 182/36, Šternberk	Datum:	11/2013		
Název akce:	UP ČR - Šternberk Stavební úpravy objektu		Stupeň:	DPS	
Výkres:	BOURANÉ KONSTRUKCE - STŘECHA		Měřítko:	Č.v.:	Č. kople:
			1 : 50	D.105-B	