



POZNÁMKA:

- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO(TÝKÁ SE CELÉHO OBJEKTU)
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ
  - DEMONTÁŽ ŽLABU A OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VE DVOŘE
  - DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ-PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY- DEMONTÁŽ MŘÍŽEK VĚTRACÍCH OTVORŮ
  - DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ
  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ HROMOSVODU
  - DEMONTÁŽ VSTUPNÍ PROSKLENÉ STĚNY V HLINÍKOVÝCH PROFILECH VČ. SCHRÁNKY
  - DEMONTÁŽ STŘÍŠKY U BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU
  - ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/55 OKOLO OBJEKTU
  - DÁLE BUDE UPRAVEN PОВRCH FASÁDY FORMOU PŘÍPADNÉHO OKLEPÁNÍ A SROVNÁNÍ PODKLADU .
  - V INTERIÉRU BUDOU VE 2 NP ROZEBRÁNY DŘEVĚNÉ PŘÍČKY
  - V CELÉM OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY RADIÁTORY
  - V KOTELNĚ BUDE ODSTRANĚNA OCELOVÁ PODESTA A SCHODY
  - Z CHODEB BUDOU ODSTRANĚNY VRTLUVÉ VENTILÁTORY
  - V CHODBĚ MEZI 104 A 105 BUDOU ODSTRANĚNY DVEŘE
  - BUDE PROVEDENO BOURÁNÍ (PŘÍČKY, OBKLADY) DLE POŽADÁVKŮ - PŘÍPRAVA NA NOVÉ BEZBARIÉROVÉ WC
  - VE 2 NP BUDOU ODSTRANĚNY PISOÁRY A KOVOVÉ UMYVADLO

UPOZORNĚNÍ

OBECNĚ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVÁNÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘÍTĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ !

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELÉ STAVBY STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ VIZ NOVÝ STAV!

GPS:  
N 49°43.71720'  
E 17°17.48543' ±0,000 = podlaha 1 NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Vypracoval:	Ing. Daniela Kočí		
Investor:	Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 128 01		
Místo:	Úřad práce ČR, pracoviště Šternberk, Uničovská 182/36, Šternberk	Datum:	11/2013
Název akce:	UP ČR - Šternberk Stavební úpravy objektu	Stupeň:	DPS
Výkres:	BOURANÉ KCE- půdorys 1NP	Měřítko:	Č.v.: 1 : 50
		Č. kopie:	D.101-B

