LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA [mm]	POZNÁMKA
101 – 139 Provozní prostory ÚP řešené v předešlé etapě								
140	Hala – 2.část	19,50	Dlažba Travertin oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	Plechový zavěšený podhled FEAL oprava, vyčištění, nový nátěr	3510	Celková výmalba, nátěry těles a rozvodů ÚT repase oken a dveří, vyčištění
141	Hala – 1.část	72,11	Dlažba Travertin oprava, vyčištění,		Štukové omítka + dřevěný obkl. oprava po instalacích	Plechový zavěšený podhled FEAL oprava, vyčištění, nový nátěr	3530	DITTO
142	Zádveří	8,75	Dlažba Travertin oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	Plechový zavěšený podhled FEAL oprava, vyčištění, nový nátěr	3620	DITTO
143	Kancelář podatelna	22,00	PVC – nová položka nová skladba podl.		Štukové omítka, odstranit obklad oprava a přetlukování	Demontáž zavěšeného podhledu oprava omítky, nová malba	3450	DITTO
144	Kancelář informací	9,63	PVC – nová položka nová skladba podl.		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	3490	DITTO
145	Zázemí kanc. informací	9,83	PVC – nová položka nová skladba podl.		Štukové omítka, odstranit obklad oprava a přetlukování	DITTO	3490	DITTO
146	Digitalizační pracoviště	23,80	Nový koberec na dlažbě nová skladba podl.		Štukové omítka oprava po instalacích	Plechový zavěšený podhled FEAL oprava, vyčištění, nový nátěr	3190	DITTO
147	Recepce	11,90	Nový koberec na dlažbě nová skladba podl.		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	3490	DITTO
148	Spisovna	14,70	Dlažba Travertin oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	3190	DITTO
148a	Spisovna	26,70	Dlažba Travertin oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	3190	DITTO
	PLOCHA CELKEM:	218,66						

SOUSEDNÍ OBJEKT ČP. 2381

Zazdívka části stěny z porobet. tvárnic v tl. 150mm z důvodu požárního oddělení sousedního objektu ČP. 2381 systémová omítka (podle tvárnic) z vnitřní strany
z protější strany bude před zdením provedena demontáž dveří a provedena rovněž omítka

Nové provedené příčky s dveřmi pro vytvoření nových místností – kanceláře a spisoven – vyzdít z porobet. tvárnic omítka systémová dle použitých tvárnic

Požární odolnost těchto dveří podle části PBŘS

Venkovní ocelové schodiště založeno na betonových základových pasech, nosná konstrukce válcované nosníky U160 stupnice Tahokov 1100x300x70 zábradlí – sloupky z ocel. trubky ⌀35mm svislé dělení ocelovými tyčemi profilu 10mm přivařené k horní a dolní pásové oceli 32/3mm výška zábradlí 1000mm Povrchová úprava celého schodiště – žárové pozinkování

Odstranit obklad a vybourat parapet původního otvoru – vytvoření průchozího otvoru mezi m.č.140 a m.č.141
ostění s původním dřevěným obkladem osadit okrajovou lištou

Vyjmutí 2ks lamel podhledu provedení nosného roštu – provedení SDK truhlíku 300x300 pro vedení elektro silnо + slabo

Osadit čisticí zónu 1,2x 2m v m.č.142 druhou 2,5x2m osadit v m.č. 141

Nátěr ocelové konstrukce + markýzy – základní + vrchní – odstín bílý

Demontovat zasklení horní ráhové výplně obou prosklí. stěn a osadit větrací žaluzie – specifikace a dodávka částí vzduchotechnika

Vyjmutí 2ks lamel podhledu provedení nosného roštu – provedení SDK truhlíku 300x300 pro vedení elektro silnо + slabo

Nová prosklená příčka s dveřmi pro oddělení a vytvoření pracovitě recepce (výška příčky 2200mm) směrem k m.č.141 odstranit dřev. obklad osadit ukončující okrajovou lištu poté bude osazena přepážkové okno

Úprava výšku parapetu z původní 720mm na 980mm dozděním parapetní deska z obou stran okna bude součástí výplně okna

Prostupy pro osazení ventilátoru – Viz. VZT

SOUSEDNÍ OBJEKT BEZ ČP. NA PARCELE PPČ. 1971/126 SOUČÁST OBJEKTU ČP.2379

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVAL
D1.1.b	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ

Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský
Tel./Fax:+420 416 735 348
V.Dománínská 10, 412 01 Litoměřice
E-mail : arch.jarkovsky@jb-ing.cz

KRAJ: ÚSTECKÝ MĚSTO: LOUNY
INVESTOR: ÚŘAD PRÁCE ČR, KrP ÚSTÍ N/L
AKCE : ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy st. parc. č. 1971/31, Pod Nemocnicí 2380
OBSAH : PŮDORYS 1.NP – NÁVRH

FORMÁT	4x A4
MĚŘÍTKO	1: 100
DATUM	11/2013
ÚČEL	
ČÍS.ZAK.	1113/PA
Č.VÝKR.	1
PARE Č.	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA [mm]	POZNÁMKA
201 až 234 Provozní prostory ÚP řešené v předešlé etapě								
235	Chodba	41,37	Keramická dlažba oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	Štukové omítka oprava po instalacích	3000	Celková výmalba, nátěry těles a rozvodů ÚT repase oken a dveří, vyčištění
236	Chodba	18,23	Keramická dlažba oprava, vyčištění,		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2980	DITTO
237	Kancelář	18,43	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2960	DITTO
238	Kancelář	9,44	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2960	DITTO
239	Kancelář	13,89	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2960	DITTO
240	Kancelář	14,14	PVC-odstranit, provest niv. stěrku položit nový koberec + lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2960	DITTO
241	Kancelář	18,43	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2980	DITTO
242	Kancelář	9,44	PVC-odstranit, provest niv. stěrku položit nový koberec + lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2980	DITTO
243	Kancelář	13,89	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2980	DITTO
244	Kancelář	14,14	Nový koberec vyčištění, lištování		Štukové omítka oprava po instalacích	DITTO	2980	DITTO
245	Kancelář	29,06	Provest nivel. stěrku na pův. kar.		Štukové omítka	DITTO	3000	DITTO
245a	Kancelář	14,33	dlažbu, osadit nový koberec		oprava po instalacích	DITTO	3000	
245b	Kancelář	10,53	+ nové lištování		+ zvuk. absorpční panely	DITTO	3000	
246	Sklad	11,05	Původní keramická dlažba		Štukové omítka oprava	DITTO	3000	DITTO
	PLOCHA CELKEM:	236,37						

SOUSEDNÍ OBJEKT ČP. 2381

Zazdívka dřevěného otvoru z porobet. tvárnic v tl. 300mm z důvodu požárního oddělení sousedního objektu ČP. 2381 systémová omítka (podle tvárnic) z vnitřní strany
z protější strany bude před zdením provedena demontáž dveří a provedena rovněž omítka

vybourání původní zděné příčky s ocelovou zárubní dveří – opravit podlahu

Nové provedené příčky s dveřmi pro vytvoření nových místností – kanceláře – vyzdít z porobet. tvárnic omítka systémová dle použitých tvárnic

Demontáž původních dřev. kvenjch oken vaazení nových plastových oken v bílém provedení – dvoudílné, jedno křídlo kombinace otevírání a sklopení počet oken včetně balkón – 7ks

Celková plocha 7ks nových oken . . . 15,33 m²

Plocha prosklené stěny s dveřmi . . . 4,78 m²

Přezděná příčka s dveřmi pro vytvoření nových místností – kancelář příčka – vyzdít z porobet. tvárnic omítka systémová dle použitých tvárnic

Nově provedená palopříčka pro oddělení pracovišť provedení ze sádrokartonu doplněno zvuk. izolačním obkladem absorpčními minerálními deskami

Vybourání sklobet, tvárnic, osadit prosklenou stěnu s dveřmi, samozavírač, panik, kování dle PBŘS, z vnější strany kouk. práh max.20mm
Zárubeň ocelová s protipožárním rámy hliník, Zárubeň ocelová zárubeň kapsová
Krytí vstupu markýzou 2100x1000mm, kotvenou na fasádě – materiál + konová konstrukce z JÄKÄ 35/50mm a 35/35 + trapezový plech

Venkovní ocelové schodiště založeno na betonových základových pasech, nosná konstrukce válcované nosníky U160 stupnice Tahokov 1100x300x70 zábradlí – sloupky z ocel. trubky ⌀35mm svislé dělení ocelovými tyčemi profilu 10mm přivařené k horní a dolní pásové oceli 32/3mm výška zábradlí 1000mm Povrchová úprava celého schodiště – žárové pozinkování

Osadit novou omítku s regulací 300 (2500)

Provést přípravu příčky pro el. rozvaděč

Úprava kar. dlažby na schodech vyvážení podlaživých dlaždic osadit nové dlaždice – 2ks ve stejném odstínu a dezenu

Nově provedená příčka s dveřmi pro vytvoření nové místnosti – skladu příčka – vyzdít z porobet. tvárnic omítka systémová dle použitých tvárnic

Prostupy pro osazení ventilátoru – Viz. VZT

SOUSEDNÍ OBJEKT BEZ ČP. NA PARCELE PPČ. 1971/126 SOUČÁST OBJEKTU ČP.2379

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBET. PŘÍČKOVEK

ZMĚNA 10.12.2013

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVAL
D1.1.b	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ

Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský
Tel./Fax:+420 416 735 348
V.Dománínská 10, 412 01 Litoměřice
E-mail : arch.jarkovsky@jb-ing.cz

KRAJ: ÚSTECKÝ MĚSTO: LOUNY
INVESTOR: ÚŘAD PRÁCE ČR, KrP ÚSTÍ N/L
AKCE : ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy st. parc. č. 1971/31, Pod Nemocnicí 2380
OBSAH : PŮDORYS 2.NP – NÁVRH

FORMÁT	4x A4
MĚŘÍTKO	1: 100
DATUM	11/2013
ÚČEL	
ČÍS.ZAK.	1113/PA
Č.VÝKR.	2
PARE Č.	