PŮDORYS 1.NP (+0,000):

NAVRŽEN NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH 400kg, 1,0m/s, BEZ STROJOVNY
POČET STANIC: 5, POHON: 3,2kW, ROZMĚRY KABINY: 1190/854mm
BEZPŘEVODOVÝ, VČETNĚ REKUPERACE

DVŮR VNITROBLOKU

1.1A
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch/Qt=5.0/6.0kW-R410A
Pi=1.5kW-230V
825x300x735/47KG
OSAZENO POD Z.Č.2.1B

1.1B
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch/Qt=5.0/6.0kW-R410A
Pi=1.5kW-230V
825x300x735/47KG
OSAZENO NAD Z.Č.2.1A

DO MÍSTNOSTI 105, 106,108 QSADIT ZÁSOBNÍK NA TOAL.PAPÍR 260MM,
ZÁSOBNÍK NA MÝDLO, SUŠIČ RUKOU
NAVRŽENY NOVÉ OBKLADY v=2000mm
NAVRŽENY VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

119
DVŮR VNITROBLOKU

118
+0,000

117
PŘÍČKA SDK-GKF, TL. 100MM

116

115

114

113

101
+0,000
NOVÁ VÝMALBA

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111
POSUVNÉ DVEŘE
LAMINO DESKA, FOLIE S POTISKEM
POSUVNÉ KOVÁNÍ S100

112
+0,000

ER
STÁVAJÍCÍ DVEŘE V PROSKLENÉ PŘÍČCE
BUDOU OTOČENY VE SMĚRU ÚNIKU
DODÁNO PANIKOVÉ KOVÁNÍ

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU
VÉST VE SPÁDU PO CELÉ DÉLCE
POLOHU POTRUBÍ NUTNO UPŘESNIT
PŘI MONTÁŽI DLE ZAMĚŘENÍ

Cu POTRUBÍ+KABELÁŽ
VEDENO NAD PODHLEDEM

Cu POTRUBÍ+KABELÁŽ
VEDENO PO FASÁDĚ-V KRYTÍ LIŠTĚ

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU
NAPOJIT AŽ NAVRŽENÝ ODVOD
BUDE NAPOJENÍ NUTNO UPŘESNIT
PŘI MONTÁŽI DLE ZAMĚŘENÍ
NAPOJIT PŘES SLUČOVACÍ SIFON

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
– NOVÉ DVEŘE VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE, PANIKOVÉ KOVÁNÍ

NAVRŽENÉ TOPNÉ TĚLESO
RADIATOR+PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ

NAVRŽENÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA - POŽÁRNÍ UZÁVĚR

2 x I180, 2750MM

KLOBETON, V=1000MM

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

NOVÁ KLIMA. JEDNOTKA

NOVÁ KLIMA. JEDNOTKA

2xPŘÍČKA SDK 100MM

2xPŘÍČKA SDK 100MM

NAVRHOVANÝ SDK PODHLED

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU
VÉST VE SPÁDU PO CELÉ DÉLCE
POLOHU POTRUBÍ NUTNO UPŘESNIT
PŘI MONTÁŽI DLE ZAMĚŘENÍ

DOPLNĚNÍ THERMATEX PODHLEDU

DOPLNĚNÍ SDK PODHLEDU

stávající

stávající

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
Qch/Qt=5.0/6.0kW-R410A
840x840x204/19KG-KJ
950x950x60/6KG-PANEL
VČETNĚ ČERPADLA KONDENZÁTU
SHR=SHR PODHLEDU
1.2A

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
Qch/Qt=5.0/6.0kW-R410A
840x840x204/19KG-KJ
950x950x60/6KG-PANEL
VČETNĚ ČERPADLA KONDENZÁTU
SHR=SHR PODHLEDU
1.2B

NAVRŽENY VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

DN75

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP (+0,000):

ČÍSLO	MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTĚ	17,7	LITÉ TERAZZO	ŠTUK.OMÍTKA	
102	VÝTAH	3,0			
103	CHODBA	5,3	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	
104	CHODBA	14,5	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	
105	WC INVA, VEŘEJNOST	4,6	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
106	WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI	1,9	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
107	WC MUŽI - KABINA	1,2	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
108	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	7,0	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
109	WC ŽENY - KABINA	1,2	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
110	KUCHYŇKA	6,3	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	POD LINKOU
111	ZASEDACÍ MÍSTNOST	20,1	K.DLAŽ+KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
112	PŘEPÁŽKOVÁ HALA	87,0	K.DLAŽ+KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
113	ZÁDVEŘÍ	2,8	K.DL.+ČISTÍCÍ Z.	ŠTUK.OMÍTKA	
114	HALA	11,7	K.DLAŽ+ZÁTĚŽ.K.	ŠTUK.OMÍTKA	
115	RECEPCE	5,9	K.DLAŽ+KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
116	HALA	7,1	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	
117	KANCELÁŘ	14,8	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
118	GARÁŽ	34,6	KERAM.DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA	
119	DVŮR VNITROBLOKU				

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE, TL. 500-800mm CHLA PLNÁ - CP NA MALTU M10
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY, TL. 100-150mm PŘÍČKOVKA DĚROVANÁ, NA MALTU M10
- NAVRHOVANÉ NENOSNÉ SDK PŘÍČKY, TL. 100mm 2 x SDK 12,5mm S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ DO SYSTÉMOVÉM ROŠTU
- NAVRHOVANÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA, HLINÍKOVÝ RÁM, POŽÁRNÍ UZÁVĚR ČIRÉ SKLO/DTD DESKA
- VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ PODHLED - THERMATEX KAZETY 600/600mm
- DOPLNĚNÍ PODHLEDU - THERMATEX KAZETY 600/600mm
- DOPLNĚNÍ PODHLEDU - SDK NA SYSTÉMOVÉM ROŠTU
- STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 2x54W, IP20, MŘÍŽKA
- NAVRŽENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 2x54W, IP20, MŘÍŽKA
- STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, IP20, KAZETOVÉ DO PODHLEDU 600/600mm
- NAVRŽENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, IP20, KAZETOVÉ DO PODHLEDU 600/600mm
- STÁVAJÍCÍ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x60W, IP 53, SKLO
- NAVRHOVANÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x18W DOWNLIGHT, IP 20, KULATÉ
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVADĚČ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÝ ROZVOD VODY
- NAVRŽENÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- NOVĚ NAVRŽENÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- NAVRŽENÉ TOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKA :

- DVEŘE BUDOU VYMĚNĚNY BEZ ZÁRUBNĚ, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ BUDOU NATŘENY RAL 9006
- NOVÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ RAKO WOOD 150/600, V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH 300/300MM
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY RAKO COLOR ONE 20/20 V 105,106,107,108,109,110
- NOVÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA V CELÉM 1.NP
- NOVÁ VÝMALBA V CELÉM 1.NP, BARVA BÍLÁ (+ÚPRAVA OMÍTEK- 30 %)
- NOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
- **VŠECHNY DODÁVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENY!!!**

REVIZE 20.2.2014
+0=353,000 Bpv

NÁVRH - STAVEBNÍ STAV

AKCE
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/368

ÚP ČR - OSTRAVA - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2

INVESTOR: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
ADRESA: KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 12800 PRAHA 2

VEDOUCÍ PROJEKTANT: DUPLEX s.r.o.
ČÍSLO SADY: 28.ŘÍJNA 273/864, 709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY

OBJEKT: SO 01 - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
ČÁST: D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ; D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
OBSAH: PŮDORYS 1.NP, NÁVRH - STAVEBNÍ STAV

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. DUŠAN ROSYPAL
PODPIS:
FORMÁT: A3
DATUM: 20.2.2014
MĚŘÍTKO: 1 : 75

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: DUPLEX s.r.o., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, 28.ŘÍJNA 273/864, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY, tel.: +420 596 633 660, +420 604 311 041, fax.: +420 596 633 660, e-mail: info@duplexarchitekti.cz, www.duplexarchitekti.cz

PROJEKT Č.: 05/14
PROJEKTANT: ING.ARCH.D.ROSYPAL
VYPRACOVAL: ING.ARCH.J.ŠEBESTA
ČÍSLO VÝKRESU: 05/14 01- DVZ D1 - 202A
PROJEKT Č. | OBJEKT | STUPEŇ | ČÁST DOK. | POŘAD. ČÍSLO | REVIZE
A

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÝM VLASTNICTVÍM DUPLEX S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO SOUHLASU