PŮDORYS 3.NP (+7,850):



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP (+7,850):

ČÍSLO	MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
301	KANCELÁŘ	23,3	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
302	KANCELÁŘ	18,1	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
303	KANCELÁŘ	30,9	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
304	KANCELÁŘ	25,3	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
305	KANCELÁŘ	53,6	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
306	KANCELÁŘ	28,5	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
307	KUCHYŇKA	7,4	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	POD LINKOU
308	KANCELÁŘ	18,6	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
309	SPRCHY	5,8	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
310	WC ŽENY	7,9	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
311	WC MUŽI	5,8	KERAM.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	DO V=2000MM
312	CHODBA	22,3	KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA	
313	SCHODIŠTĚ	18,1	LITÉ TERAZZO	ŠTUK.OMÍTKA	
314	VÝTAH	1,7			

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- **STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE, TL. 500-900mm** CIHLA PLNÁ - CP NA MALTU M10
- **STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY, TL. 100-150mm** PŘÍČKOVKA DĚROVANÁ, NA MALTU M10
- ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANĚNÉ PŘÍČKY
- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
- SNÍŽENÝ SDK PODHLED
- SNÍŽENÝ PODHLED - THERMATEX KAZETY 600/600mm
- ODSTRANĚNÍ SDK PODHLEDU
- STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 58W, IP 65, DIFUZOR ČIRÝ PMMA, 5200lm
- STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W, KAZETOVÉ DO PODHLEDU 600/600mm
- STÁVAJÍCÍ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP 53, SKLO
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁŘIVKOVÉHO SVÍTIDLA 58W
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽÁROVKOVÉHO SVÍTIDLA 1x60W
- ER STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVADĚČ
- STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. DUŠAN ROSYPAL ČKA 00 752 ČESKÁ REPUBLIKA

REVIZE 20.2.2014
+0=353,000 Bpv

BOURACÍ PRÁCE

AKCE
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 12/368
ÚP ČR - OSTRAVA - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2

INVESTOR: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
ADRESA: KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 12800 PRAHA 2

VEDOUCÍ PROJEKTANT: DUPLEX s.r.o.
28.ŘÍJNA 273/864, 709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY
ČÍSLO SADY

OBJEKT: SO 01 - NÁKUP A DOVYBAVENÍ OBJEKTU ZAHRADNÍ 12/368

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
ČÁST: D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ; D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
OBSAH: PŮDORYS 3.NP BOURACÍ PRÁCE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. DUŠAN ROSYPAL
PODPIS:
FORMÁT: A3
DATUM: 20.2.2014
MĚŘÍTKO: 1 : 75

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:
DUPLEX s.r.o.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
28.ŘÍJNA 273/864
OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY
tel.: +420 596 630 660, +420 604 311 041
fax.: +420 596 630 660
e-mail: info@duplexarchitekt.cz
www.duplexarchitekt.cz

PROJEKT č.: 05/14
ČÍSLO VÝKRESU:
PROJEKTANT: ING.ARCH.D.ROSYPAL
VYPRACOVAL: ING.ARCH.J.ŠEBESTA
PROJEKT č. 05/14 | OBJEKT 01- | STUPEŇ DVZ | ČÁST DOK. D1 - | POŘADOVÉ ČÍSLO 104 | REVIZE A
PROJEKTANT: DATUM:
VYPRACOVAL:

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM DUPLEX S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEHO SVOLENÍ