

Stavba: REŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2
 Část: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - Silnoproudé rozvody


Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	167 062,18
2	Montáž	72 123,07
3	HZS	24 800,00
4	Celkem (bez DPH) Kč:	263 985,25
5	základ daně pro DPH 21%	263 985,25
6	DPH 21%	55 436,90
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	319 422,15

Zpracoval: DIK stavby spol. s r.o.
 Pernerova 276/19

718 00 Ostrava-Kunčičky

Zpracoval: Ing. Haškovec Jiří - jednatel společnosti


 DIK stavby s.r.o. ©
 Pernerova 276/19
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057
 tel.: 596 237 033

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ř.pol.	zkrácený popis	m.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	poř.celk.	jedn.	poř.celk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	RH - doplnění	ks	1	17068	17 068,67	0,00	0,00
2	R01 - doplnění	ks	1	1002	1 001,72		0,00
3	R02 - doplnění	ks	1	668	667,90		0,00
4	R03 - doplnění	ks	1	668	667,90		0,00
5	R04 - doplnění	ks	1	1002	1 001,72		0,00
6	R05 - doplnění	ks	1	668	667,90		0,00
7	R06 - doplnění	ks	1	668	667,90		0,00
8	CYKY-J 5x 4 (C)	m	50	52	2 610,00	14,48	724,00
9	CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	50	31	1 530,00	13,58	678,75
10	CYKY-J 3x 2,5 (C)	m	675	16	10 935,00	12,67	8 552,25
11	CYKY-J 5x 1,5 (C)	m	50	23	1 125,00	13,58	678,75
12	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	420	12	4 914,00	10,86	4 561,20
13	CYKY-J 3X1,5 (A)	m	60	12	702,00	10,86	651,60
14	CYKY-O 2X1,5 (D)	m	40	9	380,00	10,86	434,40
15	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	40	9	380,00	10,86	434,40
16	CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F	m	20	9	180,00	15,39	307,70
17	JYTY 2x1	m	20	8	162,00	10,86	217,20
18	tr ohebná d32 320N PVC	m	20	16	324,00	17,20	343,90
19	CY 6 zž	m	20	11	216,00	7,24	144,80
20	svorka OP	ks	5	32	157,50	40,73	203,63
21	elekroinstalační lišta 18x13	m	80	14	1 080,00	30,77	2 481,60
22	elekroinstalační lišta 30x25	m	30	19	567,00	31,68	950,25
23	elekroinstalační lišta 40x40	m	30	22	648,00	31,68	950,25
24	ocelový kabelový žlab 160/100 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kótva, nosník rozteč 2m)	m	20	207	4 140,00	58,83	1 176,50
25	parapetní dvoukomorový žlab 170/70 mm - komplet	m	10	225	2 250,00	101,36	1 013,60
26	hmoždinka HM8	ks	200	0	90,00	7,24	1 448,00

27							
28	Svítlidla včetně zdrojů a startérů						
29	A - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 4x14W, IP 20, MŘÍŽKA	ks	5	1170	5 850,00	182,81	914,05
30	An - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 4x14W, IP 20, NOUZOVÁ VL	ks	3	2070	6 210,00	182,81	548,43
31	B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x18W DOWNLIGHT, IP 20, KULATÉ	ks	17	675	11 475,00	182,81	3 107,77
32	C - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 2x54W, IP 20, MŘÍŽKA	ks	12	1440	17 280,00	182,81	2 193,72
33	N - NOUZOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x8W, IP 20, SVÍTICÍ PŘI VÝPA	ks	27	855	23 085,00	182,81	4 935,87
34	N1 - NOUZOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x8W, IP 20, SVÍTICÍ PŘI VÝP	ks	10	855	8 550,00	182,81	1 828,10
35	LED pásek 3,6W/350 lm, modrá, lišta, 3x napájecí zdroj	m	20	585	11 700,00	182,81	3 656,20
36	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	8	68	540,00	40,73	325,80
37	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	2	86	171,00	40,73	81,45
38	Sřídav. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	8	77	612,00	40,73	325,80
39	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	2	95	189,00	40,73	81,45
40	řtač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	4	99	396,00	49,78	199,10
41	1-pól. vyp. (1) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	0	99	0,00	40,73	0,00
42	zásuvka - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	16	72	1 152,00	40,73	651,60
43	zásuvka - strojek, kryt, rámeček, barva červená	ks	8	108	864,00	40,73	325,80
44	zásuvka s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, barva červená	ks	8	900	7 200,00	40,73	325,80
45	zásuvka dvojitá - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	25	104	2 587,50	40,73	1 018,13
46	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	81	9	729,00	18,10	1 466,10
47	KR68, nebo do dutých stěn	ks	45	41	1 822,50	67,88	3 054,38
48	KR87	ks	10	54	540,00	67,88	678,75
49	krabice K125	ks	5	126	630,00	135,75	678,75
50	krabice IP,54 na povrch se svorkovnicí	ks	10	68	675,00	85,98	859,75
51	ukončení vodičů pospojování	ks	5	0	0,00	13,58	67,88
52	servisní vypínač 400V/16A pro jednotky klím IP66	ks	3	765	2 295,00	85,98	257,93
53	sporáková přípojka malá IP44	ks	1	315	315,00	85,98	85,98
54	nápojení ventilátorů a zařízení VZT	ks	4	0	0,00	40,73	162,90
55	protipožární ucpávka	m ²	1	2250	2 250,00	230,78	230,78
56	ukončení kabelů do 5 x 4	ks	2	0	0,00	85,98	171,95
57	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	4	0	0,00	54,30	217,20
58	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	80	0	0,00	31,68	1 900,50
59	průraz zdívem do 45 cm	ks	5	0	0,00	85,98	429,88
60	průraz zdívem do 30 cm	ks	20	0	0,00	85,98	1 719,50
61	průraz zdívem do 15 cm	ks	15	0	0,00	40,73	610,88
62	průraz stropem	ks	7	0	0,00	152,04	1 064,28
63	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	120	0	0,00	38,01	4 561,20
64	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	10	0	0,00	43,44	434,40
65	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	136	0	0,00	31,68	4 307,80
66	podlahová krabice 60x60 - komplet, 3x zásuvka, 1x zásuvka s přep. och	ks	1	3150	3 150,00	588,25	588,25
67	vyrážecí tlačítko v krabici pod skříňkou - komplet	ks	1	675	675,00	85,98	85,98
68	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	41	2 025,00	40,73	2 036,25
69	součet				167 062,18		72 123,07
HZS							
1	zabezpečení pracoviště	hod	16			200,00	3 200,00
2	demontáž stávající elektroinstalace	hod	32			190,00	6 080,00
3	koordinace s ostatními profesemi	hod	8			250,00	2 000,00
4	vynášení sutí do kontejneru	hod	8			190,00	1 520,00
5	spolupráce s revizním technikem	hod	8			250,00	2 000,00
6	nápojení a úpravy v rozváděčích	hod	16			250,00	4 000,00
7	výchozí revize	hod	16			250,00	4 000,00
8	dokumentace skut. provedení	hod	8			250,00	2 000,00
9	celkem						24 800,00

Rozváděč RH - doplnění

1	pojistkový odpínač 14/3, polstky	ks	4	457	1 829,76	91	363,28
2	svodič přepětí C	ks	4	715	2 859,00	43	172,08
3	jistič 10kA 20B/3	ks	1	496	495,56	91	90,82
4	jistič 10kA 16B/3	ks	1	429	428,85	91	90,82
5	jistič 10kA 16B/1	ks	17	124	2 106,13	43	731,34
6	jistič 10kA 10B/1	ks	8	124	991,12	43	344,16
7	jistič 10kA 16C/1	ks	2	124	247,78	43	86,04
8	impulsní (paměťové) relé 16 A/250 V	ks	1	563	563,22	91	90,82
9	chránič FI 63-4p/0.03	ks	3	1301	3 902,54	91	272,46
10	PE, N přípojnice	ks	6	57	343,08	33	200,76
11	spoj. a podr. mat.	kg	10	43	428,85	43	430,20
12	mezisoučet				14 195,89		2 872,78
13	celkem					17 068,67	

Rozváděč R01 - doplnění

1	jistič 10kA 16B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	2	124	247,78	43,02	86,04
3	jistič 10kA 16C/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
4	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
5	mezisoučet				662,34		339,38
6	celkem					1 001,72	

Rozváděč R02 - doplnění

1	jistič 10kA 6B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
3	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
4	mezisoučet				414,56		253,34
5	celkem					667,90	

Rozváděč R03 - doplnění

1	jistič 10kA 6B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
3	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
4	mezisoučet				414,56		253,34
5	celkem					667,90	

Rozváděč R04 - doplnění

1	jistič 10kA 6B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	2	124	247,78	43,02	86,04
3	jistič 10kA 16B/1	ks	2	124	247,78	43,02	86,04
4	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
4	mezisoučet				662,34		339,38
5	celkem					1 001,72	

Rozváděč R05 - doplnění

1	jistič 10kA 6B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
3	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
4	mezisoučet				414,56		253,34
5	celkem					667,90	

Rozváděč R06 - doplnění


1	jistič 10kA 6B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
2	jistič 10kA 10B/1	ks	1	124	123,89	43,02	43,02
3	spoj. a podr. mat.	kg	5	33	166,78	33,46	167,30
4	mezisoučet				414,56		253,34
5	celkem					667,90	

Stavba: REŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2
Část: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - Slaboproudé rozvody - EZS

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	49 254,93
2	Montáž	43 962,64
3	HZS	2 910,00
4	Celkem (bez DPH) Kč:	96 117,57
5	základ daně pro DPH 21%	96 117,57
6	DPH 21%	20 184,69
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	116 302,25

Zpracoval: DIK stavby spol. s r.o.
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kunčičky
Zpracoval: Ing. Haškovec Jiří - jednatel společnosti


DIK stavby s.r.o. ©
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kunčičky
IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057
tel.: 596 237 033

Položkový rozpočet

po	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	poř.cenk.	jedn.	poř.cenk.
	<i>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</i>						
1	Průraz zdívem z tvrdě pá.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	5	0,00	0,00	70,81	354,05
2	Průraz zdívem z tvrdě pá.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	2	0,00	0,00	119,31	238,62
3	Průraz zdívem z tvrdě pá.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm	ks	2	0,00	0,00	154,23	308,46
4	Průraz stropem	ke	6	0,00	0,00	250,26	1 501,56
5	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	10	4,93	49,25	82,45	824,50
6	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	12,81	64,03	99,91	499,55
7	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	60	0,00	0,00	40,74	2 444,40
8	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	260	9,85	2 561,00	30,07	7 818,20
9	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	60	14,78	886,50	39,77	2 386,20
10	lišta LV18*13 víko (mont. vč. mat.)	m	120	12,81	1 536,60	24,25	2 910,00
11	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	34,48	1 723,75	33,95	1 697,50
	<i>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž</i>						
1	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	18	0,00	0,00	72,75	1 309,50
2	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	60	0,00	0,00	11,64	698,40
3	Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách	m	450	0,00	0,00	11,64	5 238,00
4	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	ks	60	0,00	0,00	82,45	4 947,00
5	Montáž ústředny	ks	1	0,00	0,00	543,20	543,20
6	Montáž klávesnice, čtečky	ks	5	0,00	0,00	247,35	1 236,75
8	Montáž skříně pro klávesnice, ústřednu a zdroje	ks	3	0,00	0,00	150,35	451,05
9	Montáž dveřních kontaktů	ks	3	0,00	0,00	72,75	218,25
10	Montáž aku	ks	1	0,00	0,00	150,35	150,35
11	Montáž transformátoru	ks	1	0,00	0,00	150,35	150,35
12	Naprogramování středního EZS zařízení	kpl	1	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
13	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	30	0,00	0,00	43,65	1 309,50
14	Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny	ks	1	0,00	0,00	3 695,70	3 695,70
15	Montáž infrapasivního čidla	ks	17	0,00	0,00	92,15	1 566,55
	<i>Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka</i>						
1	SYKFY (3x2x0,5)	ks	450	4,93	2 216,25	0,00	0,00
2	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	60	5,91	354,60	0,00	0,00
3	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	60	9,85	591,00	0,00	0,00


4	zónová ústředna, 8 podsystémů, podporující evidenci, přístupu osob, 8x ATZ zón na PCB a 3 PGM + 1 relé, 1,7A zdroj	ks	1	4 038,50	4 038,50	0,00	0,00
5	Alfanumerická LCD klávesnice s mod. podsvětlem, 1 zón. na desce, 1 PG	ks	2	2 856,50	5 713,00	0,00	0,00
6	Bezpečnostní trafo zalité, s pojistkou, 15V/50VA	ks	1	413,70	413,70	0,00	0,00
7	Kryt ústředny 39x29x8cm s ochranným kont. "TAMPER"	ks	1	541,75	541,75	0,00	0,00
8	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1	364,45	364,45	0,00	0,00
9	Digitální PIR detektor s automatickým čítačem pulsů	ks	18	551,60	9 928,80	0,00	0,00
10	Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón (16 ATZ), PCB	ks	4	1 477,50	5 910,00	0,00	0,00
11	Interface pro přímé spojení PC přes USB nebo RS232.	ks	1	985,00	985,00	0,00	0,00
12	dveřní magnetický kontakt na povrch + připojovací krabice	ks	3	640,25	1 920,75	0,00	0,00
13	Sada záloh. sirény PS128 a bater. TP1245 12V/4,5Ah	ks	1	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
14	GSM brána s integrovaným modulem. Dva vstupy a dva výstupy s možností rozšíření pomocí expandéru. Ovládání výstupů SMS zprávou	ks	1	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00
					49 254,93		43 952,64
	<i>Hodinové účtovací sazby</i>						
1	Revize	hod	8	0,00	0,00	242,50	1 940,00
2	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	4	0,00	0,00	242,50	970,00
	celkem						2 910,00

Stavba: REŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368 K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713620), Č.PARC. 7022
 Část: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE - Slaboproudé rozvody

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	249 287,25
2	Montáž	97 549,02
3	HZS	10 088,00
4	Celkem (bez DPH) Kč:	356 924,27
5	základ daně pro DPH 21%	356 924,27
6	DPH 21%	74 954,10
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	431 878,37

Zpracoval: DIK stavby spol. s r.o.
 Pernerova 276/19
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 Zpracoval: Ing. Haškovec Jiří - jednatel společnosti


 DIK stavby s.r.o.
 Pernerova 276/19
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057
 tel.: 596 237 033

Položkový rozpočet

položkový popis	m.j.	množs.	cena				
			dodávka		montáž		
			jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.	
Připrava kabelových tras, montáž + dodávka							
1	Průraz zdílem z tvrdě páč.cihl, stř. tvrd.kamena, tl. 15cm	ks	20	0,00	0,00	70,81	1 416,20
2	Průraz zdílem z tvrdě páč.cihl, stř. tvrd.kamena, tl. 30cm	ks	5	0,00	0,00	119,31	596,55
3	Průraz zdílem z tvrdě páč.cihl, stř. tvrd.kamena, tl. 45cm	ks	5	0,00	0,00	154,23	771,15
4	Průraz stropem	ks	7	0,00	0,00	250,26	1 751,82
5	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	20	4,75	95,00	82,45	1 649,00
6	Krabice KO 87 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	10	12,35	123,50	99,91	999,10
7	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	5	42,75	213,75	119,31	596,55
8	Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	1	85,50	85,50	281,30	281,30
9	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	80	0,00	0,00	40,74	3 259,20
10	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25	0,00	0,00	46,56	1 164,00
11	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	60	9,50	570,00	30,07	1 804,20
12	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	20	14,25	285,00	39,77	795,40
13	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.)	m	20	18,05	361,00	41,71	834,20
14	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)	m	20	23,75	475,00	60,44	1 008,80
15	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.)	m	40	29,45	1 178,00	53,35	2 134,00
16	LH 60X40 HC - lišta hranatá	m	20	34,20	684,00	43,65	873,00
17	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	33,25	1 662,50	33,95	1 697,50
Rozvod univerzální kabeláže - montáž							
Výkaz materiálu neobsahuje aktivní prvky pro datovou síť.							
1	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 7 bez LJK	ks	6	0,00	0,00	242,50	1 455,00
2	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	12	0,00	0,00	150,35	1 804,20
3	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	152	0,00	0,00	53,35	8 109,20
4	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	152	0,00	0,00	53,35	8 109,20
5	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	1820	0,00	0,00	17,46	33 523,20
6	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	220	0,00	0,00	63,05	13 871,00
7	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	15	0,00	0,00	43,65	654,75
8	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	1	0,00	0,00	824,80	824,80
9	Montáž racku do 42 HU	ks	1	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
10	Montáž telefonní ústředny	ks	1	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
11	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	2	0,00	0,00	145,50	291,00
12	montáž vratného k PÚ + zámku	ks	6	0,00	0,00	436,50	2 619,00
Rozvod univerzální kabeláže - dodávka							
1	Instalační kabel Cat.6E	m	1920	8,20	15 744,00	0,00	0,00
2	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+trámeček)	ks	15	266,00	3 990,00	0,00	0,00
3	2N Helios IP Vario Basic 3*1 button+ keypad + zdroj	ks	6	12 350,00	74 100,00	0,00	0,00
4	elektrický zámek 12V, kabel 2m	ks	6	807,50	4 845,00	0,00	0,00
HDL-1							
1	19" rozvaděč 42U/800x1100 skleněné dveře, světle šedý RAL 7035	ks	1	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00
2	Patch panel 24xRJ45/ 7E 1U, šedý	ks	12	2 660,00	31 920,00	0,00	0,00
3	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	ks	1	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
4	19" rozvodný panel 5x220V s prep. ochranou třídy D, 3m	ks	2	1 140,00	2 280,00	0,00	0,00

5	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	ks	7	237,50	1 662,50	0,00	0,00
6	19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami	ks	1	332,50	332,50	0,00	0,00
7	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.7e - 1,5m	ks	220	71,25	15 675,00	0,00	0,00
8	UPS 3 000 VA/ 2 700 W do RACKU	ks	1	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Datan projekce							
1	dalekoprotektor - NEC M311W Projektor 3100lm, x 1.7 zoom, 3000:1, 8,000h lamp, Crestron roomview function, WXGA	ks	1	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2	Univerzální stropní držák včetně adaptéru pro uchycení projektoru pod stropem, kabeláž vedena vnějším držákem	ks	1	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
3	Plátino - Da-Lite Model B MVV 94" 127x203 cm (16:10) - roletové plátino	ks	1	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
4	VGA kabel, 2x koncovka	m	15	118,75	1 781,25	43,65	654,75
5	USB kabel	m	10	118,75	1 187,50	43,65	436,50
6	mikrofonní kabel, 2x koncovka	m	15	80,75	1 211,25	43,65	654,75
					249 287,25		97 549,02
Hodinové zúčtovací sazby							
1	Pomocné montážní práce	hod	32	0,00		194,00	6 208,00
2	Revize	hod	8	0,00		242,50	1 940,00
3	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	8	0,00		242,50	1 940,00
celkem					0,00		10 088,00

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

**ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
K.J. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2**


Investor: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 12800 PRAHA 2

Místo stavby: OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368

Profese: D.1.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - KLIMATIZACE

Číslo zakázky: 05/14 (913-14)

Číslo dokumentu: 05/14 01-DSP D1.5-103


DIK stavby s.r.o.
 Pernerova 276/19
 718 00 Ostrava-Kunčický
 IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057
 tel.: 596 237 033

P.Č.	Č.Z	Popis položky:	Měrná jednotka	Cena				Poznámka
				Dodávka		Montáž		
			jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]		

REKAPITULACE

1	1	ZARÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP	kpl	1	199 150	199 150	57 390	57 390
2	1	ZARÍZENÍ Č.2 – OCHLAZOVÁNÍ SERVEROVNY V 1.PP	kpl	1	88 650	88 650	26 200	26 200
Mezisoučet						287 800		83 590

3	-	Demonitáž - demontáž stávajícího klimatického zařízení pro m.č. 112 - 1x venkovní kondenzační jednotka, 2x vnitřní výparníková jednotka v kazetovém provedení, ~25bm potrubí chladiča a kabeláže, ekologická likvidace zařízení	kpl	1			9 500	9 500
4	-	Přesun hmot	kpl	1			4 500	4 500
5	-	Doprava	kpl	1			12 500	12 500
6	-	PPV	kpl	1			1 500	1 500
7	-	PPJP	kpl	1			1 500	1 500
8	-	Lešení	kpl	1			6 500	6 500
9	-	Uvedení do provozu a zaregulování	kpl	1			2 500	2 500
10	-	HZS - koordináční úpravy na stavbě	kpl	1			5 000	5 000
Mezisoučet							53 500	53 500

CELKEM D-M KLIMATIZACE CENA BEZ DPH

114 090 Kč

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO. ÚSTĚN, REVIZE, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

**ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚRADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713620), Č.PARC. 702/2**

P.Č.	Č.P.	Popis položky:	Měrná jednotka	Cena						Poznámka	
				Dodávka		Montáž		Celková			
		počet		jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]		

ZARÍZENÍ Č.1 - OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP

1	1.1A	Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s inventarovou technologií, Qch/Qt=5.0/6.0kW, P=1.5kW/230V, třída účinnosti A+/A+, SEER 5.89, SCOP 4.24, celkové rozměry jednotky 825x300x735, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství	ks	1	29 700	29 700	8 700	8 700	8 700	8 700	
2	1.1B	Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s inventarovou technologií, Qch/Qt=5.0/6.0kW, P=1.5kW/230V, třída účinnosti A+/A+, SEER 5.89, SCOP 4.24, celkové rozměry jednotky 825x300x735, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství	ks	1	29 700	29 700	8 700	8 700	8 700	8 700	
3	1.2A	Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, kazetová s kruhovým výdechem, Qch/Qt=5.0/6.0kW, celkové rozměry jednotky 640x840x204, hmotnost jednotky 19kg, celkové rozměry krycího panelu 950x950x60, hmotnost panelu 5.4kg, včetně čerpadla kondenzátu, příslušenství	ks	1	26 500	26 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
4	1.2B	Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, kazetová s kruhovým výdechem, Qch/Qt=5.0/6.0kW, celkové rozměry jednotky 640x840x204, hmotnost jednotky 19kg, celkové rozměry krycího panelu 950x950x60, hmotnost panelu 5.4kg, včetně čerpadla kondenzátu, příslušenství	ks	1	26 500	26 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
5	-	Dálkový - nástenný ovladač pro klimatizační zařízení, včetně kabeláže a příslušenství	ks	2	4 900	9 800	970	970	1 940	1 940	
6	-	Cu potrubí chladiva, izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž, krycí lišty	bm	60	970	58 200	280	280	16 800	16 800	
7	-	Potrubí pro odvod kondenzátu, plastové, včetně zápchových uzávěrek, kulčkových sifonů	bm	25	380	9 750	180	180	4 750	4 750	
8	-	Montážní, kotvící a spojovací materiál, včetně konzol pro venkovní jednotky	kpl	1	9 000	9 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
ZARÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET					198 180 Kč		67 380 Kč		67 380 Kč		

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚRADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368

K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2

P.Č.	Č.P.	Popis položky:	Měrná jednotka	Cena				Poznámka
				Dodávka		Montáž		
			počet	jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
ZARÍZENÍ Č.2 – OCHLAZOVÁNÍ SERVEROVNY V 1.PP								
1	2.1	Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s invertorovou technologií, provozní teplota chlazení min. do -15°C, Qch/Cch=5,0/6,0KW, P=1,5kW/230V, třída účinnosti A++/A+, SEER 6,35, SCOP 4,45, celkové rozměry jednotky 825x300x736, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství	ks	1	29 700	29 700	6 700	8 700
2	2.2	Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, nástěnná, s invertorovou technologií, provozní teplota chlazení min. do -15°C, Qch/Cch=5,0/6,0KW, celkové rozměry jednotky 900x215x298, hmotnost jednotky 11kg, dálkový ovladač, včetně berpadla kondenzátu, příslušenství	ks	1	27 150	27 150	8 500	8 500
3	-	Cu potrubí chladiče, izolace, chladiče R410A, komunikační kabeláž, krycí lišty	bm	20	970	19 400	280	6 600
4	-	Potrubi pro odvod kondenzátu, plastové, včetně západkové uzávěrky, kulčkového sifonu	bm	10	390	3 900	190	1 900
5	-	Montážní, kotvicí a epoxové materiály, včetně konzol pro venkovní jednotku	kpl	1	8 500	8 500	1 500	1 500
					88 650 Kč		26 206 Kč	
ZARÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET								