



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz
DATUM: 13. března 2015

Odpověď na dotaz č. 15 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901
k dotazu firmy STAMO spol. s r.o., ze dne 11. března 2015

Dotaz č. 15:
Výkaz výměr pro SO 01 obsahuje položku:

101	K	9_0001	Demontáž obkladů stěn a stropu z desek obsahujících azbest, vč. podkladního roštu, náklady na zajištění prostoru proti šíření z azbestu, filtry, odvoz, skládkovné	m2	325,508
-----	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Z projektové dokumentace je zřejmé, že se obklady nacházejí v místnosti 1.P.P. – ozn. 0.14 kompresor a v místnosti 4.N.P. – ozn. 4.40 strojovna VZT. Není však z PD zřejmé o jaký typ obkladu se přesně jedná.

Potřebovala bych od Vás tedy doplnit skladbu demontovaných obkladů (vč. tl. jednotlivých vrstev) a způsob jejich ukotvení, abych věděla jak pracná bude vlastní demontáž a jaké bude skutečné množství nebezpečného odpadu.

Odpověď zadavatele:

Skladba se bude demontovat až na nosnou konstrukci.

V 1PP místnost č.0.14 kompresor

- jedná se zde o snížený podhled se vzduchovou mezerou tl. 100mm s vloženou vrstvou desek z minerální plsti v tl. 50mm s povrchovou úpravou 2 x Ezalit (azbestocementové desky)
- stěna této místnosti je opatřena minerální plstí tl. 100 mm s povrchovou úpravou 2 x ezalit tl. 12mm

Ve 4NP místnost č.4.40 strojovna VZT

- vnitřní a obvodové stěny strojovny jsou z plynosilikátových tvárnic a jsou opatřeny mezerou tl. 70 mm s vloženou minerální plstí v tl. 50mm s obkladem deskami ezalit v tl. 20mm

Zpracoval:
Jan Příbyl

