

SMLOUVA O DÍLO

Č. 23/231/7/15

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce Objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963

Kontaktní osoba: Vladimír Vácha, odd. realizace investic, oprav a centrálních nákupů
tel. spojení: +420 257 062 858
e-mail: vladimir.vacha@cssz.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov
Jednající/zastoupený: Jiří Kučerou – místopředsedou představenstva
Zapsaný v OR: vedený Kraj. soudem v Č.B., oddíl B, vložka 529
IČO: 46679626
DIČ: CZ46679626
Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 6804-261/0100
Kontaktní osoba: Jan Dvořák – obchodní ředitel
tel.: 565 303811, fax.: 565 303813, e-mail: info@agos.cz
ID datové schránky: nnicctm

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(dále také společně označováni jako „Strana/Strany“ nebo „Smluvní strana/Smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu následujícího znění:

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce pro realizaci stavby **„OSSZ Jihlava – rekonstrukce budovy, ulice Brtnická“** (dále jen „Dílo“), dle projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy, a závazek Objednatele za řádně a včas předané a provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 4 této Smlouvy.
2. **Věcný popis stavby:**

Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) na adrese Brtnická 25, 586 01 Jihlava. Nynější areál tvoří dva objekty SO 01 a SO 02, jež jsou předmětem rekonstrukce pro potřeby OSSZ. Provoz po rekonstrukci zahrnuje zainteresovanou veřejnost a standardní provoz zaměstnanců OSSZ.
3. **Stavebně technické řešení stavby:**

Objekt SO 01 je tvořen dvoupodlažní skeletovou částí s částečným podsklepením a vazníkovou střechou. Nad přízemní částí s plochou střechou bude realizována nástavba. Stavební úpravy se týkají většinou změny vnitřní dispozice včetně veškerých instalací, s minimálním zásahem do nosných částí.

Objekt SO 02 je přízemní s částečným podsklepením. Konstrukce je tvořena nosnými železobetonovými sloupy s vyzdívkou, zastřešení předpjatými vazníky. V rámci rekonstrukce nebudou prováděny žádné významné úpravy, dotýkající se statiky konstrukcí. Stavební úpravy se týkají vnitřní dispozice včetně veškerých instalací.
4. Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jež tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je také:

- a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla – stavby (zejména zábor přílehlého chodníku, parkování vozidel stavby apod.).
- b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a doklady vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve 2 (dvou) dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace.

5. Plnění dle této Smlouvy bude ukončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Případné vady a nedodělky budou odstraněny před ukončením plnění dle této Smlouvy zápisem do stavebního deníku s termínem odstranění před podpisem konečného předávacího protokolu. Konečný předávací protokol bude podepsán po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků, vydání kolaudačního souhlasu a předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu.
6. Práce nebudou prováděny za provozu. Objekty jsou po dobu rekonstrukce zcela mimo provoz.

2. Místo a čas plnění

1. Místem plnění: budovy OSSZ Jihlava, Brtnická 25, 586 01 Jihlava.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
 - Zahájení stavebních prací: do 10 (deseti) dnů od předání a převzetí staveniště
 - Dokončení stavebních prací: nejpozději do 5 (pěti) měsíců od zahájení prací.
 - Předání a převzetí Díla: nejpozději 7 dnů od dokončení stavebních prací

Časový harmonogram jednotlivých částí plnění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede Dílo na své náklady a nebezpečí.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
3. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla podle předané projektové dokumentace pro provádění stavby (Příloha č. 4 této Smlouvy) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla.
4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Veškeré zařízení staveniště, včetně energií a vody, nezbytných pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu (zejména vyklidit, použité plochy na skladování a manipulaci uvést do původního stavu, odstranit veškerá zařízení a předměty v majetku zhotovitele apod.) v termínu do 10 (deseti) dnů od předání a převzetí Díla.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Harmonogram KDS bude dohodnut při předání a převzetí staveniště. Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (čtrnáct) dní. Kontrolní dny svolává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude vždy sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
7. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo



k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje, že TDS nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění.
9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svým subdodavatelů.
10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele České správy sociálního zabezpečení, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů. /Uchazeč ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení smlouvy (včetně příloh) a z jakého právního důvodu není možno označené ustanovení smlouvy zveřejnit. Pokud uchazeč žádné ustanovení smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude zadavatel za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn zveřejnit smlouvu jako celek včetně všech příloh./
11. Zhotovitel předkládá Přílohu č. 2 Smlouvy harmonogram stavby (dále jen „harmonogram“), který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění stavby. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy resp. dodávky je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků.

4. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla činí 9.222.671,00 Kč (slovy devět milionů dvěstě dvacet dvatisíc šest set sedmdesát jedna korun českých) bez DPH, tzn. 1.936.761,00 Kč, - Kč (slovy: jeden milion devět set třicet šest tisíc sedm set sedesát jedna korun českých) DPH 21% a 11.159.432,00 Kč (slovy: jedenáct milionů stopadesát devět tisíc čtyřicet dva korun českých) včetně DPH.
2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě stavebního rozpočtu uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy – Nabídkový rozpočet.
3. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
4. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku v sobě zahrnuje veškeré náklady na realizaci Díla dle této Smlouvy.
5. Platba za provedené Dílo bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu/faktury vystavené Zhotovitelem.
6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou postrádat přílohu dle odst. 9 či odst. 10 tohoto článku, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.

7. Splatnost faktur činí 30 (třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.
8. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy.
9. Zhotovitel je oprávněn vystavovat po ukončení příslušné etapy prací dle harmonogramu stavby - Příloha č. 2 této Smlouvy, dílčí daňový doklad/fakturu znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za provedené práce příslušné ukončené etapy prací v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tento soupis nebo jeho kopie je vždy nedílnou přílohou každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90 (devadesáti) % celkové ceny plnění vč. DPH.
10. Daňový doklad/fakturu na zbývajících 10% celkové ceny plnění včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu faktury. Úhrada zbývajících částky je podmíněna udělením souhlasu s užíváním stavby ze strany místně příslušného stavebního úřadu, resp. uplynutím stanovené lhůty pro zákaz k užívání stavby.

5. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli a TDS k jakému datu bude Dílo dle této Smlouvy připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 7 (sedm) kalendářních dní předem.
2. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou obou Smluvních stran.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli také všechny podklady a revizní zprávy nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu.
4. O průběhu předávacího řízení bude pořízen záznam, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Záznam bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a TDS.
5. Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno písemným konečným předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou Smluvních stran a TDS. Konečný předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a TDS.

6. Sankční ujednání

1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním kteréhokoliv ze sjednaných termínů uvedených v čl. 2 odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení dohodnutého termínu a zapsaného ve stavebním deníku pro odstranění vad a nedodělků, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.



3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodu nepřipravenosti na straně Zhotovitele, a to ve výši 3.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru Objednatele na stavbě.
4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 30.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu uvolnění staveniště do 10 (deseti) dnů po odevzdání a převzetí Díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu při nedodržení stanoveného termínu odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. 5 odst. 4 Smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
9. Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném a účinném znění (dále jen „Nařízení“).
11. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury k dílčí platbě uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

7. Odpovědnost za škodu a záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitelem třetí osobě ve výši nejméně 20 (dvacet) mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % z tohoto limitu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že prokáže skutečnost dle odst. 1 tohoto článku kdykoli po dobu trvání Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (sedmi) dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost, je Objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých). Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná a účinná nejméně po dobu plnění Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové

porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

4. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební a montážní práce v délce 60 (šedesáti) měsíců a pro veškeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, záruční dobu v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována výrobcem.
5. Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí Díla bez veškerých vad a nedodělků a předáním všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu.

8. Ukončení Smlouvy

1. Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů.
3. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět pro opakovanou (více než třikrát) pozdní úhradu oprávněně účtované ceny Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět za předpokladu, že Objednatel na nesplnění povinností a možnou výpověď Smlouvy předem písemně upozorní a vyzve jej k odstranění nedostatků, avšak Objednatel své povinnosti dále ve sjednaném rozsahu neplní.
4. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé Straně.
5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Podstatným porušením Smlouvy se vedle porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí zejména prodlení Zhotovitele, který nepředá Dílo v dohodnutém termínu v souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

9. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, tak jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části předmětu plnění dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel specifikuje v Příloze č. 1 Smlouvy části plnění, které zadal subdodavatelům, jejichž plnění v rámci Smlouvy přesáhne 10 % smluvní ceny dle čl. 4 Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Strany Smlouvy nejsou v takovém případě povinny hradit si




navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami neexistují žádné závazky, anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
4. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny před věcně a místně příslušným obecným soudem ČR.
5. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližší původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
7. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku.
8. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu, 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Přehled subdodavatelů;
 - Příloha č. 2 – Harmonogram stavby;
 - Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet – oceněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro realizaci stavby.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: 13-04-2015

Za Objednatele:

.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy



V Pelhřimově dne:

Za Zhotovitele:

.....
Jiří Kučera
místopředseda představenstva

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV
DIČ: CZ46679626, IČO: 4867962

Čestné prohlášení

AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 39356 Pelhřimov
IČ: 46679626, DIČ: CZ46679626

zastoupená: Jiřím Kučerou, místopředsedou představenstva

čestně prohlašuje,

že žádný ze subdodavatelů se nebude podílet na plnění více jak 10% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH.

Z tohoto důvodu firma AGOS stavební a.s. Pelhřimov nepředkládá seznam subdodavatelů.

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV
DIČ: CZ46679626, IČO: 46679626
-3-

.....
Jiří Kučera
místopředseda představenstva

4.

Q

List

List

List

796
a.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801.61.1.6
	OSSZ Jihlava		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	261
Objednatel :	Intar a.s.	Náklady na MJ :	28 861
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Cenová klasifikace : RTS a Individuální			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	1 020
Z Montáž celkem	246 000	Kompletační činnost zhotovitele	1 020
R HSV celkem	2 040 013	Mimostaveništní doprava nových hmot do 10 km	2 040
N PSV celkem	5 238 661	Provozní vlivy v objektu	2 040
ZRN celkem	7 524 675	Zařízení staveniště	2 040
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	7 524 675	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	7 532 835	VRN celkem	8 160
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		7 532 834,76 Kč
DPH	21 % činí :		1 581 895,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 114 730,00 Kč
Poznámka :			

Rozpočet zpracován dle dodaných PD RDS a rozpočtů profesí

AGOS stavební a.s.
 PELHŘIMOV
 DIČ: CZ46679626, IČO: 4667962
 -3-

Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001						
Objekt :	OSSZ Jihlava						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ							
	Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce		347 211	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		129 754	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní		154 225	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější		133 239	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		48 545	0	0	0	0
64	Výplně otvorů		950 058	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		61 399	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		192 176	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		23 406	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	30 692	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	116 771	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		0	620	0	0	0
722	Vnitřní vodovod		0	40 465	0	0	0
725	Zařizovací předměty		0	3 465	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	196 698	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	59 411	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	41 512	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	792 913	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	192 141	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	558 840	0	0	0
781	Obklady keramické		0	7 227	0	0	0
784	Malby		0	25 099	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	3 172 807	0	3 000	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař		0	0	0	243 000	0
	CELKEM OBJEKT		2 040 013	5 238 661	0	246 000	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Název VRN			Kč	%	Základna		Kč
Individuální mimostaveništní doprava				0,1	2 040 013		1 020
Kompletační činnost zhotovitele				0,1	2 040 013		1 020
Mimostaveništní doprava nových hmot do 10 km				0,1	2 040 013		2 040
Provozní vlivy v objektu				0,1	2 040 013		2 040
Zařízení staveniště				0,1	2 040 013		2 040
	CELKEM VRN						8 160

Položkový rozpočet											
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO01									
Objekt :		OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	deníhnot / MJ	deníhnot celk.(t)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
1	311 23-1114.RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm _po Rozvaděcích_1PP (0,5*0,1)*1,2*2	m3	0,12 0,12	3 935,50	472,26	1,86253	0,22350			
2	311 23-1114.RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm _po Rozvaděcích_1NP (0,5*0,1)*1,2*2	m3	0,12 0,12	3 935,50	472,26	1,86253	0,22350			
3	311 23-1114.RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm _po Rozvaděcích_2NP (0,5*0,1)*1,2*3	m3	0,18 0,18	52,40	9,43	1,86253	0,33526			
4	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm otvor_1PP_0.14	m2	0,04	918,00	36,72	0,30605	0,01224			
5	342 24-0012.RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.12,5cm 2NP	m2	16,64	493,00	8 203,52	0,12400	2,06336			
6	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm _1.05b, 1.05a_1NP	m2	1,62	918,00	1 487,16	0,30605	0,49580			
7	311 23-1114.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tl 15_1NP 16,38*0,15	m3	2,46 2,46	3 111,00	7 643,73	1,95352	4,79980			
8	342 24-0012.RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm 1PP_0.08, 0.16	m2	23,16	446,30	10 336,31	0,12400	2,87184			
9	311 11-2315.RT1	Stěna z tvárníc betonových tl 10_1NP	m2	19,98	371,50	7 422,57	0,37565	7,50549			
10	311 11-2315.RT1	Stěna z tvárníc betonových tl 12,5_1NP	m2	79,50	487,10	38 724,45	0,37565	29,86418			
11	347 01-1003.R00	Předstěna SDK,lepená, 1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm 1NP_1.04	m2	3,64	754,80	2 747,47	0,01417	0,05158			
12	311 11-2315.RT1	Stěna z tvárníc betonových tl 12,5_2NP	m2	3,10	1 351,50	4 189,65	0,37565	1,16452			
13	342 01-2222.RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.koe,1x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 60 mm_1NP	m2	29,04	577,20	16 761,89	0,03122	0,90663			
14	342 01-2222.RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.koe,1x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 60 mm_2NP	m2	75,48	577,20	43 567,06	0,03122	2,35649			
15	342 01-3221.RT1	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm_2NP_D+M	m2	9,88	845,80	8 356,50	0,04747	0,46900			
16	342 01-2324.RT3	Příčka SDK tl.125mm,ocel.koe,1x oplášť.,RFI 12,5mm izolace tloušťky 60 mm_2NP_D+M	m2	27,60	620,50	17 125,80	0,03607	0,99553			
17	311 27-0044.RAA	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých, tloušťka 30 cm tvárnice 600 x 250 x 300 mm, P 2 - 400_2NP 110,46*0,3	m3	33,14 33,14	3 240,00	107 367,12	0,54394	18,02508			
18	311 27-0043.RAC	Zdivo z tvárníc Ytong pero-drážka, tloušťka 24 cm tvárnice 500 x 250 x 240 mm, P 4 - 600_2NP	m3	2,59	2 561,50	6 627,11	0,68712	1,77772			

Položkový rozpočet										
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001								
Objekt :		OSSZ Jihlava								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
19	346 59-1125.R00	10,78*0,24 Izolace z keramzitu_S04_2NP_D+M tl 75mm	m2	2,59 25,40	91,80	2 331,72	0,01800	0,45720		
		19*6,4		25,40						
20	311 27-1175.RT4	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm_Atika	m2	13,25 13,25	3 232,50	42 814,46	0,14802	1,96052		
		(0,75*6*4,4+1*16,05+10,15*4*1,8)*0,3								
21	595-31051.A	Překlad nenosný Ytong NEP 10 125x24,9x10 cm D+M_P02	kus	2,00	376,60	753,20	0,02650	0,05300		
22	595-31052.A	Překlad nenosný Ytong NEP 12,5 125x24,9x12,5 cm D+M_P01	kus	8,00	376,60	3 012,80	0,03050	0,24400		
23	317 12-1043.RT2	Překlad nosný porobeton, světlost_D+M_P04 překlad nosný NOP tl / 4/ 23 129 x 24,9 x 37,5 cm	kus	1,00	1 145,80	1 145,80	0,10299	0,10299		
24	342 26-4513.RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30_D+M	kus	1,00	297,50	297,50	0,00487	0,00487		
25	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	76,95	198,90	15 304,56				
	Celkem za	3 Světlé a kompletní konstrukce				347 211,05		76,96410		
	Díl: 4	Vodorovné konstrukce								
26	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RbI 12,5 mm 1NP_D+M	m2	8,80	462,60	4 070,88	0,01131	0,09953		
		(4*4)*1,1		8,80						
27	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska požár 12,5mm 2NP_D+M	m2	129,14 129,14	601,20	77 638,97	0,01131	1,46057		
		117,4*1,1								
28	430 32-0020.RAA	Schodišťová konstrukce ZB beton C 12/15 bednění, výztuž 90 kg/m3_2.23_2NP_D+M	m3	0,23 0,23	7 577,00	1 734,38	2,99191	0,68485		
		(3,27*0,28)*0,25								
29	430 32-0020.RAA	Schodišťová konstrukce ZB beton C 12/15 bednění, výztuž 90 kg/m3_2.21_2NP_D+M	m3	0,18 0,18	7 577,00	1 352,49	2,99191	0,53406		
		(2,55*0,28)*0,25								
30	411 32-0132.RAA	Strop ZB z betonu C16/20, tl. 15 cm, ztrac bednění ocel.pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3_S05.04_2NP	m2	33,30	1 071,00	35 664,30	0,41633	13,86379		
31	411 35-4173.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení S04, 05_2NP	m2	33,30	143,10	4 765,23	0,00387	0,12887		
32	411 35-4174.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění S04, 05_2NP	m2	33,30	29,90	995,67				
33	998 01-2022.R00	Přesun hmot pro vodorovné kce. výšky do 12 m	t	16,77	210,60	3 531,97				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				129 753,89		16,77167		
	Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní								

Položkový rozpočet											
	Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001									
	Objekt :	OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
34	612 10-0032.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba_1PP		m2	48,20	148,50	7 157,70	0,01716	0,82711	-0,01000	-0,48200
35	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková 1PP		m2	23,16	172,80	4 002,05	0,04806	1,11307		
36	612 10-0032.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba_2NP		m2	65,40	125,10	8 181,54	0,01716	1,12226	-0,01000	-0,65400
37	612 10-0032.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba_1NP		m2	65,80	125,10	8 231,58	0,01716	1,12913	-0,01000	-0,65800
38	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková 2NP		m2	315,45	172,80	54 509,76	0,04806	15,16053		
39	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková 1NP		m2	343,74	172,80	59 398,27	0,04806	16,52014		
40	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 2NP_D+M		m2	36,60	131,40	4 809,24	0,00034	0,01244		
41	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro povrchy vnitřní do výšky 12 m		t	37,68	210,60	7 934,99				
		35,884+1,794			37,68						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					154 225,13		35,88469		-1,79400
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější									
42	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ. střednězrná_Sokl_D+M		m2	5,00	325,00	1 625,00	0,00618	0,03090		
43	622 31-9432.RT3	Zatepl.syst. fasáda, clima EPS F 100 mm_S06 s omítkou weber.pas silikon plus 3,3 kg/m2		m2	155,40	787,50	122 377,50	0,01324	2,05750		
44	R	Deska polystyrenová XPS 100mm_Izolace Atiky D+M_S09		m2	44,00	198,00	8 712,00	0,00350	0,15400		
		50*0,8*1,1			44,00						
45	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro povrchy vnější do výšky 12 m		t	2,24	234,00	524,63				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější					133 239,13		2,24240		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce									
46	632 92-2922.R00	Dlaždice 40 x 40 cm na podložky pryžové_2NP 2.30_D+M		m2	7,90	562,50	4 443,75	0,04012	0,31695		
47	R	Podlaha ocelová s deskou tl 40 mm_2NP_2.22_D+M		m2	10,50	625,00	6 562,50	0,02882	0,30261		
48	R	Deska dřevostřípková OSB 3 N tl. 15 mm_S02_04 2NP_D+M		m2	249,26	135,00	33 650,10	0,00908	2,26328		
		226,6*1,1			249,26						
49	R	Deska dřevostřípková OSB 3 N tl. 10 mm_D+M_S04		m2	27,94	93,00	2 598,42	0,00605	0,16904		
		(19+6,4)*1,1			27,94						
50	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro podlahy a koe. do výšky 12 m		t	3,05	423,00	1 290,57				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					48 545,34		3,05188		
Díl: 64		Výplně otvorů									
51	764 36-1420.R00	Okno AL 04_D+M		kus	1,00	9 296,00	9 296,00	0,01059	0,01059		
52	R	Dveře AL_D09_D+M		kus	1,00	37 625,00	37 625,00	0,04570	0,04570		
53	R	Dveře AL_D10_D+M		kus	1,00	107 345,00	107 345,00	0,05160	0,05160		
54	R	Dveře_D11, 12_D+M		kus	2,00	8 482,50	16 965,00	0,01500	0,03000		

Položkový rozpočet											
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO01									
Objekt :		OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
55	R	Dveře D13 skládací D+M	kus	1,00	18 585,00	18 585,00	0,02500	0,02500			
56	R	Dveře D14, 15, 16, 18, 19, 03, 06 D+M	kus	11,00	5 913,00	65 043,00	0,01000	0,11000			
57	R	Dveře D01, 02, 17 D+M	kus	16,00	6 471,00	103 536,00	0,01200	0,19200			
58	611-68711.A	Venkovní prosklená hliníková stěna s posuvnými dveřmi D20 D+M	kus	1,00	128 214,10	128 214,10	0,08600	0,08600			
59	611-65628	Dveře bezpeč.BT3_D05_D+M, vč. bezp. zár.	kus	1,00	8 500,00	8 500,00	0,02600	0,02600			
60	R	Dveře D04_D+M	kus	2,00	7 731,00	15 462,00	0,01500	0,03000			
61	R	Dveře D07_D+M	kus	2,00	98 448,00	196 896,00	0,01500	0,03000			
62	R	Dveře D08_D+M	kus	2,00	73 591,00	147 182,00	0,01200	0,02400			
63	611-43759.A	Okno plastové 02_D+M	kus	2,00	7 809,30	15 618,60	0,02200	0,04400			
64	611-43775.A	Okno plastové 03_D+M	kus	2,00	4 077,90	8 155,80	0,04200	0,08400			
262	611-43776.A	Okno plastové 05_D+M	kus	7,00	7 809,00	54 663,00	0,04800	0,33600			
263	611-43777.A	Okno plastové 06_D+M	kus	1,00	4 250,00	4 250,00	0,02407	0,02407			
264	R	Bezpečnostní peněžní přepážka 07_D+M	kus	1,00	6 840,00	6 840,00	0,01600	0,01600			
65	634-79035	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná čírá_X03_D+M prosklená stěna	m2	1,50	963,00	1 444,50	0,00010	0,00015			
265	76318-3112.R1	Stavební pouzdro pro posuvné dveře D11	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,04500	0,04500			
266	76318-3112.R2	Stavební pouzdro pro posuvné dveře D12	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,04500	0,04500			
66	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro výplně otvorů výšky do 12 m	t	1,26	666,90	837,03					
	Celkem za	64 Výplně otvorů				950 058,03		1,25511			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
67	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	456,00	37,70	17 191,20	0,01838	8,38128			
68	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 368,00	3,00	4 104,00	0,00095	1,29960			
		456*3		1 368,00							
69	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m	m2	456,00	23,00	10 488,00					
70	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	547,20	51,00	27 907,20	0,00005	0,02736			
		456*1,2		547,20							
71	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,50	61,70	339,35					
72	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,50	100,00	550,00	0,02482	0,13651			
73	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc používání stříšky, k pol. 5013	m	16,50	3,00	49,50	0,00225	0,03713			
		5,5*3		16,50							
74	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,00	30,80	770,00	0,00121	0,03025			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				61 399,25		9,91213			
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
75	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 1PP	kus	1,00	47,00	47,00					
76	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1PP	m2	6,96	111,80	778,13	0,00100	0,00696	-0,06300	-0,43848	
		2,4*2,9		6,96							
77	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křídel 1NP	kus	12,00	14,60	175,20					
78	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 1NP	m	6,60	99,80	658,68			-0,07000	-0,46200	

Položkový rozpočet													
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO01											
Objekt :		OSSZ Jihlava											
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)		
		1,65*4			6,60								
79	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2NP	m2	2,99	2,99	111,80	334,51	0,00100	0,00299	-0,06300	-0,18850		
		0,8*1,87*2			2,99								
80	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křídel 2NP	kus	11,00	11,00	14,60	160,60						
81	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých 1NP	m3	16,05	16,05	325,50	5 224,28	0,00110	0,01766	-1,17500	-18,85875		
		64,2*0,25			16,05								
82	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1NP	m2	9,46	9,46	111,80	1 057,18	0,00100	0,00946	-0,06300	-0,59573		
		(0,8*1,97)*6			9,46								
83	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých Atika 2NP	m3	9,77	9,77	325,50	3 178,51	0,00110	0,01074	-1,17500	-11,47388		
		32,55*0,6*0,5			9,77								
84	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel Pilíř 1NP	m3	0,63	0,63	683,30	430,48	0,00110	0,00069	-1,17500	-0,74025		
		(0,5*0,45)*2,8			0,63								
85	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel Parapetu 2NP 2,11, 2,07, 2,21	m3	1,53	1,53	402,80	616,28	0,00110	0,00168	-1,17500	-1,79775		
		2,04*0,25*3			1,53								
86	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel 2NP (3,33+2,065+3,33+2,095+1,5+2,8+1,785)*2,75*0,125	m3	5,34	5,34	402,80	2 152,85	0,00110	0,00588	-1,17500	-6,28002		
		-8,64*0,125			6,42								
		(2,4*1)*0,45*2			-1,08								
87	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých tl 45 1NP pod zateplením 1,07, 1,08	m3	2,16	2,16	402,80	870,05	0,00110	0,00238	-1,17500	-2,53800		
		(2,4*1)*0,45*2			2,16								
88	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 s uložení 2NP	kus	3,00	3,00	17,50	52,50			-0,01000	-0,03000		
89	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel Atika 2NP	m3	0,27	0,27	402,80	109,96	0,00110	0,00030	-1,17500	-0,32078		
		0,7*0,65*0,6			0,27								
90	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 2NP	kus	2,00	2,00	17,50	35,00			-0,01000	-0,02000		
91	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 s uložení 1NP	kus	2,00	2,00	17,50	35,00			-0,01000	-0,02000		
92	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 s uložení 1NP	kus	6,00	6,00	17,50	105,00			-0,01000	-0,06000		
93	R	Demontáž okenních rámů s uložení 1NP	kus	6,00	6,00	133,50	801,00			-0,08000	-0,48000		
267	R	Demontáž a zpětná montáž okna vč. uložení O1	kus	1,00	1,00	380,00	380,00	0,06200	0,06200	-0,01000	-0,01000		
94	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel Atika 2NP	m3	3,49	3,49	402,80	1 406,70	0,00110	0,00384	-1,17500	-4,10345		
		16,63*0,35*0,6			3,49								
95	R	Bourání střešního souvrství tl 315 2NP	m3	31,39	31,39	1 342,50	42 136,51	0,00260	0,08161	-1,70000	-53,35722		
		(75,77+23,87)*0,315			31,39								
96	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel Atika 2NP	m3	0,74	0,74	402,80	297,23	0,00110	0,00081	-1,17500	-0,86703		

Položkový rozpočet											
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001									
Objekt :		OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
		4,73*0,26*0,6		0,74							
97	R	Bourání střešního souvrství tl 530_2NP	m3	21,02	1 342,50	28 219,08	0,00260	0,05465	-1,70000	-35,73366	
		39,66*0,53		21,02							
98	964 01-1231.R00	Vybourání překladu dl 2,75m_2NP	m3	0,37	1 597,50	593,15	0,01079	0,00401	-2,40000	-0,89112	
		2,75*0,45*0,3		0,37							
99	998 98-1123.R00	Přesun hmot postup. rozebíráním v. do 12 m	t	139,46	175,50	24 475,05					
		0,203+139,256		139,46							
100	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	139,46	73,70	10 278,13					
		0,203+139,256		139,46							
101	979 98-1104.R00	Konteiner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	139,46	108,80	15 173,14					
		0,203+139,256		139,46							
102	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	139,46	198,80	27 724,45					
		0,203+139,256		139,46							
103	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	139,46	169,50	23 638,30					
		0,203+139,256		139,46							
104	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,46	7,40	1 032,00					
		0,203+139,256		139,46							
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				192 175,93		0,26565		-139,26661	
	Díl: 97	Prorážení otvorů									
105	971 10-0021.RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro dveře tloušťka do 30 cm_1PP	m2	2,33	236,30	550,82	0,00055	0,00128	-0,54000	-1,25874	
		1,05*2,22		2,33							
106	971 10-0021.RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro dveře tloušťka do 30 cm_1NP	m2	5,49	236,30	1 296,70	0,00055	0,00302	-0,54000	-2,96325	
		(11,1+9,04+1,81)*0,25		5,49							
107	973 10-0011.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm 1NP_pro překlady	kus	16,00	120,00	1 920,00	0,00049	0,00784	-0,01500	-0,24000	
108	971 10-0021.RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka do 39 cm_2NP	m2	12,54	373,50	4 684,06	0,00055	0,00690	-0,54000	-6,77214	
		1,1*2,24		2,46							
		1,3*2,84		3,69							
		1*2,22		2,22							
		0,7*2,75		1,93							
		1*2,24		2,24							
109	973 10-0011.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm 1PP	kus	2,00	120,00	240,00	0,00049	0,00098	-0,01500	-0,03000	
110	973 10-0011.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm 2NP	kus	6,00	120,00	720,00	0,00049	0,00294	-0,01500	-0,09000	
111	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů_1NP	m2	27,54	36,10	994,19			-0,06800	-1,87272	
		(3,5+4,6+9,05)*2		34,30							
		- 6,76		-6,76							

Položkový rozpočet										
Stavba :		OSS JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_SO01								
Objekt :		OSS Jihlava								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
112	971 10-0021.RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 25 cm_2NP_2,4*1,1	m2	2,64	236,30	623,83	0,00055	0,00145	-0,54000	-1,42560
113	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů_2NP_9,35*2	m2	18,70	36,10	675,07			-0,06800	-1,27160
114	998 98-1123.R00	Přesun hmot postup. rozebíráním v. do 12m_0,024*15,924	t	15,95	175,50	2 798,87				
115	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky_0,024*15,924	t	15,95	73,70	1 175,37				
116	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky_0,024*15,924	t	15,95	198,80	3 170,46				
117	979 98-1104.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t_0,024*15,924	t	15,95	108,80	1 735,14				
118	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km_0,024*15,924	t	15,95	169,50	2 703,19				
119	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km_0,024*15,924	t	15,95	7,40	118,02				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				23 405,72		0,02441		-15,92405
Díl: 711	Izolace proti vodě									
120	711 13-1101.RZ2	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho S05_2NP_D+M_7,9*1,1	m2	8,69	8,40	73,00	0,00230	0,01999		
121	711 47-0010.RAF	Izolace proti vodě fólii, ochranná text., vodorovná S01_D+M	m2	148,56	166,50	24 735,24	0,00275	0,40854		
122	711 13-1101.RZ2	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho S01_D+M_123,8*1,2	m2	148,56	8,40	1 247,90	0,00230	0,34169		
123	711 47-0010.RAF	Izolace proti vodě fólii, ochranná text., vodorovná S05_2NP_D+M	m2	8,69	166,50	1 446,89	0,00275	0,02390		
124	R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP_2NP S05_D+M	m2	8,69	16,20	140,78	0,00050	0,00435		
125	R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP_2NP S01_D+M	m2	148,56	16,20	2 406,67	0,00050	0,07428		
126	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m_711 Izolace proti vodě	t	0,87	736,20	641,97				
Celkem za						30 692,44		0,87274		
Díl: 713	Izolace tepelné									
127	714 18-0801.R00	Demontáž izolačních vložek pod trapézem_1NP	m2	30,00	41,00	1 230,00			-0,00660	-0,19800
128	714 18-0801.R00	Demontáž izolačních vložek pod trapézem_2NP	m2	42,56	41,00	1 744,96			-0,00660	-0,28090

Položkový rozpočet										
Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001									
Objekt :	OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	deníhnot / MJ	deníhnot celk. (t)
		15.2*2.8		42.56						
129	713 10-0010.RAA	Izolace tepelné volně položené tloušťka 6 cm_2NP_S03, S02_D+M	m2	108,24	78,80	8 529,31	0,00245	0,26519		
		98.4*1,1		108,24						
130	713 12-0080.RA0	Separční fólie PE_2NP_S02_04	m2	124,63	13,50	1 682,51	0,00001	0,00125		
		(87,9+19+6,4)*1,1		124,63						
131	713 10-0010.RAA	Izolace tepelné volně položené tloušťka 6 cm_2NP_S04_D+M	m2	27,94	78,80	2 201,67	0,00245	0,06845		
		(19+6,4)*1,1		27,94						
132	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	1	3,05	686,70	2 093,06				
		2.57+0.478		3,05						
133	713 10-0010.RAC	Izolace tepelné volně položené tloušťka 10 cm_S04_2NP_D+M	m2	27,94	119,30	3 333,24	0,00408	0,11400		
134	713 10-0010.RAC	Izolace tepelné volně položené tloušťka 10 cm_S05_2NP_D+M	m2	8,69	119,30	1 036,72	0,00408	0,03546		
		7.9*1,1		8,69						
135	713 12-1211.RT3	Izolace podlah lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klinů tl. 70mm_S05_2NP_D+M	m2	8,69	194,20	1 687,60	0,00598	0,05197		
136	713 12-1211.RT4	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klinů tl. 100mmS01_D+M	m2	136,18	252,90	34 439,92	0,00649	0,88381		
137	713 12-1211.RT3	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klinů tl. 80mm_S01_D+M	m2	136,18	243,90	33 214,30	0,00598	0,81436		
138	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením min tl 100_ pod Trapéz D+M	m2	3,04	310,50	942,68	0,00300	0,00911		
		2.76*1,1		3,04						
139	R	Dílec kašírov. EPS 100S V13 tl. 120 mm_S01 D+M	m2	136,18	180,90	24 634,96	0,00240	0,32683		
		123.8*1,1		136,18						
Cellkem za	713 Izolace tepelné					116 770,93		2,57041		-0,47890
Díl: 721	Vnitřní kanalizace									
140	721 21-0823.R00	Demontáž střešní vpusti	kus	1,00	270,00	270,00			-0,02011	
141	R	Zaslepení otvoru po střešní vpusti	kpl	1,00	350,00	350,00				
Cellkem za	721 Vnitřní kanalizace					620,00				-0,02011
Díl: 722	Vnitřní vodovod									
142	722 30-0021.RA0	ZTl_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	40 439,23	40 439,23				
Cellkem za	722 Vnitřní vodovod					40 439,23				
Díl: 725	Zařizovací předměty									
143	551-49015	Vysoušeč rukou_X04_D+M	kus	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00080	0,00080		
Cellkem za	725 Zařizovací předměty					3 465,00		0,00080		
Díl: 730	Ustřední vytápění									

Položkový rozpočet												
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO01										
Objekt :		OSSZ Jihlava										
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
144	484-65310	UT_Viz samostatný rozpočet		soubor	1,00	196 698,00	196 698,00					
Celkem za		730 Ustřední vytápění					196 698,00					
Díl: 764		Konstrukce klempířské										
145	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného_Trapéz Zateplení_1NP		m2	30,00	73,30	2 199,00			-0,00800	-0,24000	
146	764 90-0050.RA0	Demontáž parapetů s uložením_1NP		m	14,40	39,70	571,68			-0,00181	-0,02606	
147	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného_Trapéz Zateplení_2NP		m2	42,56	87,50	3 724,00			-0,00800	-0,34048	
		15,2*2,8			42,56							
148	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových		m	8,70	38,40	334,08			-0,00464	-0,04037	
149	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub		m	3,00	29,90	89,70			-0,00336	-0,01008	
150	764 90-0050.RA0	Demontáž oplechování parapetů 1.32_1NP		m	3,60	39,70	142,92			-0,00181	-0,00652	
151	764 90-0050.RA0	Demontáž oplechování parapetů 2NP		m	14,40	39,70	571,68			-0,00181	-0,02606	
152	764 52-1680.R00	Oplechování říms PZn , rš.580mm_K01_D+M		m	50,00	296,10	14 805,00	0,00551	0,27550			
153	764 41-0010.RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 220 mm_K03_D+M		m	17,00	181,80	3 090,60	0,00301	0,05117			
154	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 320 mm_K02_D+M		m	5,50	181,80	999,90	0,00345	0,01898			
155	764 41-0010.RA0	Oplechování okapnicez Pz plechu_K04_D+M r š 150		m	5,50	119,70	658,35	0,00301	0,01656			
156	764 43-0010.RAD	Oplechování zdi z Pz plechu rš 700 mm_K05_D+M		m	9,00	234,00	2 106,00	0,00435	0,03915			
157	764 35-2010.RA0	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový d 100 K06_D+M		m	4,50	176,40	793,80	0,00266	0,01197			
158	764 35-2010.RAA	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 200 mm_K09_D+M		m	5,00	220,50	1 102,50	0,00266	0,01330			
159	764 45-4010.RAA	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 80mm_K07_D+M		m	1,50	315,90	473,85	0,00207	0,00311			
160	764 45-4010.RAD	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 150 mm_K08_D+M		m	28,00	648,00	18 144,00	0,00378	0,10584			
161	764 32-1250.R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 850 mm K10_D+M		m	1,00	404,10	404,10	0,00676	0,00676			
162	764 45-4010.RAD	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 120 mm_K15_D+M		m	1,50	468,00	702,00	0,00378	0,00567			
163	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	1,29	1 215,00	1 564,92					
		0,599*0,689			1,29							
164	611-40660.7	Lemování Výlezu_K11_D+M		kus	1,00	1 519,20	1 519,20	0,00400	0,00400			
165	R	Krycí lišta K12_rš 210 mm_D+M		m	15,00	211,50	3 172,50	0,00200	0,03000			
166	R	Krycí lišta K12_rš 80 mm_D+M		m	15,00	149,40	2 241,00	0,00120	0,01800			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské					59 410,78		0,60000		-0,68957	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské										

Položkový rozpočet												
Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_SO01											
Objekt :	OSSZ Jihlava											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)		
167	766 90-0040.RAB	Demontáž dřevěných stěn stěny zasklené_1NP	m2	10,11	126,00	1 273,61			-0,01638	-0,16557		
		3,61*2,8		10,11								
168	766 90-0040.RAB	Demontáž dřevěných stěn stěny zasklené_2NP	m2	3,75	126,00	472,50			-0,01638	-0,06143		
		1,5*2,5		3,75								
169	766 42-1822.R00	Demontáž obložení podhledů_2NP	m2	42,90	86,70	3 719,43			-0,00800	-0,34320		
170	766 81-2830.R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m s uložením 2NP	kus	1,00	168,30	168,30			-0,16600	-0,16600		
171	766 81-0010.RA0	Kuchyňské linky Repase_T01	kus	2,00	2 430,00	4 860,00	0,10500	0,21000				
172	766 81-0010.RA0	Kuchyňské linky Repase_T02	kus	2,00	2 430,00	4 860,00	0,10500	0,21000				
173	766 81-0010.RA0	Kuchyňské linky Repase_T04	kus	2,00	2 430,00	4 860,00	0,10500	0,21000				
174	766 81-0010.RAA	Kuchyňské linky dodávka a montáž_T03	kus	1,00	9 360,00	9 360,00	0,10500	0,10500				
175	766 81-0010.RA0	Kuchyňské linky Repase_T05	kus	1,00	2 295,00	2 295,00	0,10500	0,10500				
176	766 69-0010.RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 36 cm_T06	m	5,50	393,60	2 164,80	0,00436	0,02398				
177	766 69-0010.RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 25 cm_T07	m	20,00	310,50	6 210,00	0,00372	0,07440				
178		neobsazeno										
179	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,67	679,50	1 137,48						
		0,938+0,736		1,67								
180	979 08-7007.R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	0,74	177,30	130,49						
		766 Konstrukce truhlářské				41 511,61		0,93838		-0,73619		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické										
181	767 58-4811.R00	Demontáž doplňků zduchotech.mřížek_1PP	kus	2,00	414,00	828,00			-0,00100	-0,00200		
182	767 90-0020.RA0	Demontáž obložení podhledů_1NP část 1.14	m2	8,14	86,70	705,74			-0,00775	-0,06309		
		4,07*2		8,14								
183	767 90-0090.RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 250 - 500 kg/kus. Zábradlí	kg	370,00	7,80	2 886,00	0,00006	0,02220	-0,00100	-0,37000		
		14,8*25		370,00								
184	767 58-4641.R00	Montáž podhledů ostatních - úprava podhledů_1PP předpoklad	m2	8,04	576,00	4 631,04	0,00003	0,00024				
185	767 58-4641.R00	Montáž podhledů ostatních - úprava podhledů_1NP předpoklad	m2	75,20	512,00	38 502,40	0,00003	0,00226				
186	767 58-6206.RV5	Podhled minerální kazety_1NP_D+M	m2	30,14	624,00	18 807,36	0,00305	0,09193				
		27,4*1,1		30,14								
187	767 58-4641.R00	Montáž podhledů SDK - úprava podhledů_2NP předpoklad	m2	36,98	512,00	18 933,76	0,00003	0,00111				
188	697-42423	Čisticí zóna_X06_D+M	kus	1,00	7 650,00	7 650,00	0,00330	0,00330				
189	553-46610	Zaluzie ventilární_X07_D+M	m2	16,63	801,00	13 322,23	0,00140	0,02328				
		3,08*2,7*2		16,63								

Položkový rozpočet											
Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_SO01										
Objekt :	OSSZ Jihlava										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
190	767 58-4641.R00	Montáž podhledů SDK - úprava podhledů_1NP předpoklad	m2	12,50	576,00	7 200,00	0,00003	0,00038			
191	767 58-6206.RV5	Podhled minerální kazety_2NP_D+M 44,8*1,1	m2	49,28	624,00	30 750,72	0,00305	0,15030			
192	767 58-6206.RV5	Podhled minerální kazety_1PP_D+M 46,8*21,1+45,7*1,1	m2	124,96	624,00	77 975,04	0,00305	0,38113			
193	R	Profil trapézový_S01_D+M 123,8*1,2	m2	148,56	332,50	49 396,20	0,00920	1,36675			
194	317 94-1121.RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky profilu U_P03_D+M	t	0,04	34 065,00	1 430,73	1,09954	0,04618			
195	R	Dvířka Rozvaděče_I08_D+M	kus	1,00	6 120,00	6 120,00	0,02000	0,02000			
196	767 13-5712.R00	Ukončení oplechování stěn Trapéz_Fasáda K13_D+M	m2	5,00	1 125,00	5 625,00	0,00002	0,00010			
197	767 13-5701.R00	Ukončení oplech.Ostění na konstrukci, rs. 150 mm K14_D+M	m	7,20	406,80	2 928,96					
198	767 99-0010.RAD	Atypické ocelové konstrukce_Zábradlí Z01_D+M 4*1,8	kus	1,00	801,00	801,00	0,25001	0,25001			
199	767 99-0010.RAA	Atypické ocelové konstrukce_Mříž Z02_D+M	kus	2,00	3 948,30	7 896,60	0,00106	0,00212			
200	611-40716.1	Výlez střešní 600/600_X05_D+M	kus	1,00	7 650,00	7 650,00	0,03200	0,03200			
201	553-46620	Žaluzie horizont.AL_04_D+M	m2	1,35	1 125,00	1 518,75	0,00170	0,00230			
202	767 99-0010.RAA	Atypické ocelové konstrukce_mřížka X01_D+M 0,9*1,5	kus	2,00	577,80	1 155,60	0,00106	0,00212			
203	553-46620	Žaluzie horizont.X08,09,10,11,12,13,14,15,16,17_D+M	kus	69,00	2 232,80	154 063,20	0,00170	0,11730			
204	767 99-0010.RA0	Atypické ocelové konstrukce_Sedátko do výtahu_X02_D+M	kus	1,00	7 110,00	7 110,00	0,00106	0,00106			
205	R	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Krov_viz statika_D+M	t	6,02	51 000,00	306 953,70	1,00000	6,01870			
206	R	Spojovací prostředky pro ocel Krov_Viz statika D+M	soubor	1,00	10 800,00	10 800,00	0,12000	0,12000			
207	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 8,654+0,435	t	9,09	800,00	7 271,20					
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		9,09		792 913,23		8,65476		-0,43509	
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady										
208	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1NP 3,4*8,6	m2	12,00	19,60	235,20			-0,06500	-0,78000	
209	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_1NP_P1 14,3+25,9	m2	40,20	208,00	8 361,60	0,01018	0,40924			
210	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_1NP_P1	m2	122,20	208,00	25 417,60	0,01018	1,24400			

Položkový rozpočet											
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY S001									
Objekt :		OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
		2,3+6,7+4,7+20,6+13,5+30+8,5+8,8+14,6+9,3+2,8+0,4		122,20							
211	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 2NP	m2	13,00	19,60	254,80			-0,06500	-0,84500	
		3,1+1,5+4,2+4,2		13,00							
212	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby P3_1NP	m2	109,10	29,50	3 218,45	0,00021	0,02291			
213	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_2NP_P1	m2	278,90	208,00	58 011,20	0,01018	2,83920			
		278,9		278,90							
214	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_1NP_P3	m2	109,10	208,00	22 692,80	0,01018	1,11064			
		109,1		109,10							
215	771 57-0012.RAB	Dlažba z dlaždic keramických do tmele_1NP_D+M	m2	120,01	495,00	59 404,95	0,02563	3,07586			
		(15+76,1+18)*1,1		120,01							
216	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_2NP_P4	m2	39,30	208,00	8 174,40	0,01018	0,40007			
		28,8+10,5		39,30							
217	771 47-5024.RT8	Obklad soklíků keram. H 10 cm_výrobek_D+M_1NP	m	9,46	196,00	1 854,16	0,00039	0,00369			
		8,6*1,1		9,46							
218	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu_S05_2NP	m2	7,90	29,50	233,05	0,00021	0,00166			
219	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	10,73	338,40	3 631,71					
		9,107+1,625		10,73							
220	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	180,80	293,80					
221	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,63	7,80	12,68					
222	979 99-0106.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,63	212,00	344,50					
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				192 140,89		9,10726		-1,62500	
	Díl: 776	Podlahy povlakové									
223	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy Lina_1PP	m2	29,95	27,00	808,54			-0,00100	-0,02995	
		21,39*1,4		29,95							
224	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy Lina_2NP	m2	106,50	27,00	2 875,50			-0,00100	-0,10650	
		61,2+10,3+2,5+7,3+15,4+2,5+7,3		106,50							
225	919 73-2111.R00	Úprava stěrky krytu broušením tl.do 10 mm_1PP po sejmutí lina	m2	29,94	61,70	1 847,30	0,00002	0,00060			
226	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy Lina_1NP	m2	186,09	27,00	5 024,43			-0,00100	-0,18609	
		186,09		186,09							
227	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy Koberec_1NP	m2	143,90	13,50	1 942,65			-0,00100	-0,14390	

Položkový rozpočet												
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S001										
Objekt :		OSSZ Jihlava										
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhnot / MJ	demhnot celk. (t)	
228	919 73-2111.R00	Uprava stěrky krytu odbroušením tl. do 10 mm_2PP po sejmutí lina		m2	106,50	61,70	6 571,05	0,00002	0,00213			
229	919 73-2111.R00	Uprava stěrky odbroušením tl. do 10 mm_1NP po sejmutí koberce		m2	143,90	61,70	8 878,63	0,00002	0,00288			
230	919 73-2111.R00	Uprava stěrky odbroušením tl. do 10 mm_2NP pod dlažbou		m2	13,00	61,70	802,10	0,00002	0,00026			
231	919 73-2111.R00	Uprava stěrky odbroušením tl. do 10 mm_1NP po sejmutí lina		m2	186,09	61,70	11 481,75	0,00002	0,00372			
232	919 73-2111.R00	Uprava stěrky odbroušením tl. do 10 mm_1NP pod dlažbou		m2	12,00	61,70	740,40	0,00002	0,00024			
233	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík_1PP		m2	44,22	342,00	15 123,24	0,00422	0,18661			
		40,2*1,1			44,22							
234	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro lino_1PP		m	56,31	34,20	1 925,80	0,00015	0,00845			
235	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík_1NP		m2	134,42	323,00	43 417,66	0,00422	0,56725			
		122,2*1,1			134,42							
236	776 97-1613.R00	Rohož čisticí_1NP_1.01		kus	1,00	5 760,00	5 760,00	0,00280	0,00280			
237	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro lino_1NP		m	154,62	34,20	5 288,00	0,00015	0,02319			
238	776 52-0010.RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík_2NP		m2	306,79	336,00	103 081,44	0,00422	1,29465			
		278,9*1,1			306,79							
239	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro lino_2NP		m	284,94	34,20	9 744,95	0,00015	0,04274			
		246,66+38,28			284,94							
240	776 52-0030.RAC	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík podlahovina 610 x 610 x 2,0 mm_2NP		m2	43,23	652,50	28 207,58	0,00460	0,19886			
		39,3*1,1			43,23							
241	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro koberec_1PP		m	124,54	72,00	8 966,88	0,00015	0,01868			
242	776 57-0020.RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový_1PP		m2	124,96	416,00	51 983,36	0,00269	0,33614			
		113,8*1,1			124,96							
243	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		t	4,58	667,80	3 055,19					
		4,109+0,466			4,58							
244	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro koberec_2NP		m	106,58	72,00	7 673,76	0,00015	0,01599			
245	776 57-0020.RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový_1NP		m2	362,78	442,00	160 348,76	0,00269	0,97588			
		329,8*1,1			362,78							
246	776 57-0020.RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový_2NP		m2	151,80	416,00	63 148,80	0,00269	0,40834			
		138*1,1			151,80							
247	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro koberec_1NP		m	131,34	72,00	9 456,48	0,00015	0,01970			
248	979 99-0191.R00	Poplatek za skládku suti - podlahy povlakové		t	0,47	1 260,00	587,16					

Položkový rozpočet										
Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO01									
Objekt :	OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
249	979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47	203,40	94,78				
250	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,47	8,80	4,10				
Celkem za						558 840,29		4,10911		-0,46644
Díl: 781		Obklady keramické								
251	781 41-1904.R00	Oprava obkladů z obkladaček_1NP	kus	110,00	65,00	7 150,00	0,00145	0,15950		
		50*2,2		110,00						
252	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,16	485,00	77,12				
Celkem za						7 227,12		0,15950		
Díl: 784		Malby								
253	784 19-5222.R00	Malba tekutá barva, 2 x_1PP	m2	795,15	28,60	22 741,29	0,00016	0,12722		
254	784 44-2021.RT1	Malba disperzní interiérová pro sádrokartony, 2 x nátěr_1PP	m2	35,40	66,60	2 357,64	0,00025	0,00885		
Celkem za						25 098,93		0,13607		
Díl: M21		Elektromontáže								
255	210 29-0841.R00	Demontáž Rozvaděče_1PP	kus	2,00	400,00	800,00				
256	210 29-0841.R00	Demontáž Rozvaděče_1NP	kus	2,00	400,00	800,00				
257	210 29-0841.R00	Demontáž Rozvaděče_2NP	kus	3,00	400,00	1 200,00				
258	210 29-0841.R00	Demontáž Rozvaděče VZT_2NP s uložení	kus	1,00	200,00	200,00			-0,01000	-0,01000
259	341-41363	Slaboproud_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	832 703,80	838 807,00				
260	341-21065	Slaboproud_Vit samostatný rozpočet	soubor	1,00	2 340 103,00	2 340 103,00				
Celkem za						3 181 910,00				-0,01000
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař								
261	423-10118	VZT_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	243 000,00	243 000,00				
Celkem za						243 000,00				

Objekt : SO 01

Část : Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Položka	MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem	
Připojení místního pospojení	ks	1	1 139,60	1 139,60			
doplnění a úprava rozvaděče RH.01	kpl	1	14 014,00	14 014,00			
doplnění a úprava rozvaděče RP.01.1.1	kpl	1	19 096,00	19 096,00			
doplnění a úprava rozvaděče RP.01.1.2	kpl	1	17 055,00	17 055,00			
doplnění a úprava rozvaděče RP.01.2.1	kpl	1	19 096,00	19 096,00			
doplnění a úprava rozvaděče RP.01.2.2	kpl	1	17 055,50	17 055,50			
přemístění rozvaděče Rvzt	kpl	1	9 702,00	9 702,00			
Rozvaděč RP.02.2.3							
Rozvodnice OCEP, M2000 2U-12, vč. mont rámu	ks	1	2 941,40	2 941,40			
HL. vyp. 40A	ks	1	431,00	431,00			
přepětová ochrana typu C	ks	4	908,60	3 634,40			
Jistič B10/1	ks	8	121,70	973,60			
Jistič B16/1	ks	13	121,70	1 582,10			
Jistič B16/3	ks	1	400,40	400,40			
Jistič C25/3	ks	1	554,40	554,40			
chránič FI 40/4/0,03	ks	2	1 108,80	2 217,60			
stykač 16A 2P	ks	1	477,40	477,40			
Propojovací lišty 10mm	ks	1	369,60	369,60			
Připojnice PE, N	ks	2	142,50	285,00			
Držáky přípojníc	ks	4	86,20	344,80			
Svorka řadová 2,5-6mm	ks	28	26,20	733,60			
Spojovací materiál	kpl	1	1 432,20	1 432,20			
Rozvaděč RP.02.1.4							
Rozvodnice OCEP, M2000 2A-12, vč. mont rámu	ks	1	2 494,80	2 494,80			
HL. vyp. 32A	ks	1	354,20	354,20			
přepětová ochrana D	ks	4	908,60	3 634,40			
Jistič B10/1	ks	6	121,70	730,20			
Jistič B16/1	ks	6	121,70	730,20			
Jistič C20/1	ks	2	138,60	277,20			
Jistič B16/3	ks	1	400,40	400,40			
stykač 16A 2P	ks	1	477,40	477,40			

Položka		MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem
Propojovací lišty 10mm		ks	1	369,60	369,60		
Připojnice PE, N		ks	2	142,50	285,00		
Držáky přípojnic		ks	4	86,20	344,80		
Svorka řadová 2,5-6mm		ks	17	26,20	445,40		
Spojovací materiál		kpl	1	1 432,20	1 432,20		
CELKEM Rozvaděče							125511
Podlahové krabice		kpl	2	5 103,50	12 207,00		
výkaz pro jeden kus podlahové krabice							
Podlahová krabice OBO UGD 350-3 9		ks	1	1 900,40	1 900,40		
Natlakovací hmoždinka		ks	4	13,90	55,60		
Přístrojová jednotka GES9 U 70 11		ks	1	523,60	523,60		
Nosič modulů MT4 45		ks	3	215,60	646,80		
Zásuvka jedno násobná přímá SKS - F0 RW1 - ZS		ks	7	114,00	798,00		
Modul přepětové ochrany USM4		ks	1	2 179,10	2 179,10		
Celkem							12 207 Kč
Kabely-vodice							
CYKY-O 3x1,5		m	345	34,7	11 971,50		
CYKY-J 3x1,5		m	1060	34,7	36 782,00		
CYKY-J 5x1,5		m	265	40,0	10 600,00		
CYKY-J 3x2,5		m	1940	39,3	76 242,00		
CYKY-J 5x2,5		m	25	44,7	1 117,50		
CYKY-J 5x2,5		m	35	44,7	1 564,50		
CYKY-J 5x6		m	25	90,9	2 272,50		
CYKY-J 5x10		m	22	144,0	3 168,00		
CHKE-V 3x1,5		m	185	49,3	9 120,50		
CHKE-V 5x1,5		m	65	55,4	3 601,00		
CY 6 z/ž		m	480	37,7	18 096,00		
CY 16 z/ž		m	265	64,7	17 145,50		
Celkem							191 681 Kč
Přístroje-zařízení							
vypínač č. 1, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20		ks	18	147,8	2 660,40		
vypínač č. 5, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20		ks	34	201,7	6 857,80		
vypínač č. 6, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20		ks	14	157,9	2 210,60		
vypínač č. 7, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20		ks	2	214,8	429,60		

Položka		MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem
zásuvka 230V/16A, ABB TIME bílá		ks	450	167,9	75 555,00		
zásuvka 230V/16A, ABB TIME bílá s přepětovou ochranou D		ks	55	708,4	38 962,00		
prostorový termostát		ks	1	831,6	831,60		
tahové signální tlačítko na WC		ks	3	639,1	1 917,30		
tlačítko, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20		ks	33	174,0	5 742,00		
zvonek		ks	3	277,2	831,60		
tlačítko CENTRAL STOP		ks	1	754,6	754,60		
tlačítko TOTAL STOP		ks	1	754,6	754,60		
AB svorka vč. Cu pásku		ks	48	98,6	4 732,80		
Osoušeče rukou - pouze montáž		ks	6	161,7	970,20		
Celkem							143 210 Kč
elektroinstalační materiál							
drátěný kabelový žlab Mars 125/50 - vč. závěsů, spojek		m	175	277,2	48 510,00		
Závětová tyč M8 - 2000		ks	180	16,9	3 042,00		
krabice KU 67/2		ks	180	27,7	4 986,00		
krabice KPR 68		ks	45	86,2	3 879,00		
krabice KO 68 vč. víčka		ks	22	63,1	1 388,20		
krabice KO 125		ks	8	98,6	788,80		
krabice do parapetního žlabu		ks	304	49,3	14 987,20		
svorka wago 3 pol		ks	168	20,0	3 360,00		
svorka wago 4 pol		ks	115	21,6	2 484,00		
monoflex 1423/1		m	265	33,1	8 771,50		
trubka PVC pr. 16		m	140	27,7	3 878,00		
drobný montážní materiál		kpl	1	29 260,0	29 260,00		
protipožární průchody		kpl	1	11 550,0	11 550,00		
Celkem							136 885 Kč
Svítilna							
svítilno F		ks	55	1 105,7	60 813,50		
svítilno G		ks	1	686,8	686,80		
svítilno H		ks	23	973,3	22 385,90		
svítilno L		ks	18	1 285,9	23 146,20		
svítilno K		ks	8	1 189,7	9 517,60		
svítilno O		ks	6	716,1	4 296,60		

Položka	MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem
nouzové svítidlo	ks	5	665,3	3 326,50		124 173 Kč
Celkem						
Přenosové doplnění						
AlMgSi 8	m	80	128,6	10 288,00		
SS	ks	22	60,1	1 322,20		
SK	ks	4	90,9	363,60		
PV 21c	ks	65	18,5	1 202,50		
PJ	ks	4	415,8	1 663,20		
Celkem						14 840 Kč
Pomocné práce						
Drážka ve zdivu 100x100	m	45	97,0	4 365,00		
Drážka ve zdivu 50x50	m	155	50,8	7 874,00		
Drážka ve zdivu 30x30	m	340	39,3	13 362,00		
Kapsa pro krabici KO68	ks	245	23,1	5 659,50		
Kapsa pro krabici KO97-125	ks	8	61,6	492,80		
Průraz zdivem do 0,05	ks	45	56,2	2 529,00		
Celkem						34282
Ostatní náklady						
Seznámení a kontrola stávající elektroinstalace	h	75	192,5	14 437,50		
Výchozí revize	h	45	308,0	13 860,00		
Demontáže	h	60	308,0	18 480,00		
Dokumentace sk. Provedení	h	30	308,0	9 240,00		
Celkem						56 018 Kč
Celkem						
					- Kč	0 838 807 Kč
CENA CELKEM						
						838 807 Kč

Objekt : SO 01

Část : Slaboproudá zařízení

Venkovní areálové rozvody, dodávka						
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Celkem	
	Kabelová trasa					
1.	Kabelová chránička HDPE 40/34	m	120	10,00 Kč	1 200,00 Kč	
2	Kabelová chránička DN130	m	10	32,30 Kč	323,00 Kč	
3	Výstražná fólie š.33 oranžová	m	40	2,40 Kč	96,00 Kč	
4	Kabelový betonový žlab TK2	m	0		0,00 Kč	
5	Drobný montážní materiál	kpl	0		0,00 Kč	
	Celkem					
Venkovní areálové rozvody, montáž						
No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem	
	Zemní práce					
1.	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 120cm hlub.,zem.tř.4, Zř.kab.lože,beton.vrst.10cm, ruční zához kab.rýhy, vč. hutnění a úpravy podkladu a povrchu vozovky	m	20	200,20 Kč	4 004,00 Kč	
2	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4, Zř.kab.lože,kop.pis.,tl.zás.vrst.10cm,cihly, výstražná fólie, ruční zához kab.rýhy, vč. hutnění a úpravy povrchu terénu	m	40	92,40 Kč	3 696,00 Kč	
3	Zř.kab.lože,beton.vrst.10cm,	m2	20	61,60 Kč	1 232,00 Kč	
4	Zř.kab.lože,kop.pis.,tl.zás.vrst.10cm,cihly na šir.45cm	m	40	30,80 Kč	1 232,00 Kč	
5	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	40	6,20 Kč	248,00 Kč	
6	Ruční zához kab.rýhy,šir.50cm,hloub.80cm,zemina třídy 4, vč. hutnění a provizorní úpravy terénu	m	40	38,50 Kč	1 540,00 Kč	
7	Ruční zához kab.rýhy,šir.50cm,hloub.120cm,zem.třídy 4, vč. hutnění a provizorní úpravy terénu	m	20	84,70 Kč	1 694,00 Kč	
8	Stavební přípomoc a nespecifikované koordinační práce	hod	0		0,00 Kč	
9	Instalace kabelových tras					
10	Pokládka a práce s HDPE trubkami nad pr. 75mm	m	10	13,90 Kč	139,00 Kč	
11	Pokládka a práce s HDPE trubkami do pr. 75mm	m	120	10,80 Kč	1 296,00 Kč	
12	Kab.kanál,prefab.bet.žlab,asfalt.TK2	m	0		0,00 Kč	
	Ostatní				0,00 Kč	
13.	Vytýčení stávajících IS	kpl	0		0,00 Kč	
14.	Zaměření venkovních rozvodů S-JTSK	kpl	0		0,00 Kč	
4	Součinnost s ostatními profesemi	hod	0		0,00 Kč	
15.	Prostup obvodovým zdířem	kpl	0		0,00 Kč	
16.	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	kpl	0		0,00 Kč	

No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Celkem
17.	Projektová dokumentace skutečného provedení, vč. Zaměření	kpl	0		0,00 Kč
	Celkem				16 700,00 Kč
	Náklady celkem				16 700,00 Kč

Objekt : SO 01

Část : ZTI

40 439,23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,49	240,00	2 037,60
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	10,00	60,00	600,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	8,00	68,00	544,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	1,00	84,00	84,00
5	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	8,00	120,00	960,00
6	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	7,00	152,00	1 064,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 289,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,93	760,00	703,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				703,84
Díl: 713		Izolace tepelné				
8	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	23,50	11,20	263,20
9	2837723492	Trubice izolační 20x9 mm	m	23,50	10,80	253,80
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	520,00	0,24
	Celkem za	713 Izolace tepelné				517,24
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	3,00	600,00	1 800,00
12	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	21,00	19,20	403,20
13	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	8,00	208,00	1 664,00
14	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	212,00	424,00
15	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	232,00	1 160,00
16	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	7,00	284,80	1 993,60
17	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	44,00	44,00
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	48,00	96,00
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	22,00	14,40	316,80
20	pc	Zaslepení stávajícího potrubí po demontáži	kus	17,00	36,80	625,60
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,86	680,00	585,35
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 112,55
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
22	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	13,00	16,80	218,40
23	722170911R00	Oprava potrubí z plastů, vsazení odbočky	kus	5,00	153,60	768,00
24	pc	Zaslepení potrubí z PH	kus	13,00	28,00	364,00
25	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	10,00	174,40	1 744,00
26	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm	m	13,50	174,40	2 354,40
27	722220132U00	Nástěnka plast vsuv 20XR 1/2 1závit	kus	4,00	112,00	448,00
28	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	8,00	33,60	268,80
29	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	23,50	24,80	582,80
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	23,50	21,60	507,60
31	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	8,00	124,00	992,00
32	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,98	688,00	675,93
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 923,93
Díl: 725		Zařizovací předměty				
33	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00	104,00	520,00
34	725122813R00	Demontáž pisoárů	soubor	2,00	88,00	176,00
35	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	84,00	252,00
36	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	3,00	156,00	468,00
37	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00	360,00	1 440,00
38	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň. sestavách	soubor	2,00	120,00	240,00
39	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	120,00	120,00
40	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00	120,00	480,00
41	551431601	Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 300mm	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
42	5514318010	Baterie dřez. stojánk. pák.	kus	4,00	1 000,00	4 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	55162330.A	Uzávěrka zápachová DN 50 6/4"	kus	4,00	96,00	384,00
44	551623450	HL138 podomítkový sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,00	680,00	680,00
45	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01	688,00	8,90
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				9 808,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,08	680,00	737,62
47	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	4,34	520,00	2 256,24
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,08	576,00	624,80
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,34	280,00	1 214,90
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,08	184,00	199,59
51	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	15,19	32,00	485,96
52	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,08	520,00	564,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 083,17

Objekt : SO 01
Část : VZT

Celková cena:	243 000 Kč
Doplňková cena (dle dodavatele):	

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatelů: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
D.1.4.2.1	Zařízení VZT									37 214
D.1.4.2.1.1	Repase stávajícího nástěnného ventilátoru v sociálních zázemích, vyčištění.	ks	9	0	0	200	1800	200	1800	
D.1.4.2.1.2	Demontáž stávajícího nástěnného ventilátoru	ks	10	0	0	100	1000	100	1000	
D.1.4.2.1.3	Demontáž vztl potrubí a anemostatů v 1.03 a 1.04	kpl	1	0	0	100	100	100	100	
D.1.4.2.1.4	Demontáž stávajícího SPIRO a zasepení, ukončení zbylé části	m	20	0	0	150	3000	150	3000	
D.1.4.2.1.5	RM 250 L radiální ventilátor kovový 180 W, 230 V, 0,80 A	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.6	MAA 250/600 tlumič hluku	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.7	MFL 250 filtrační kazeta G4	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.8	KAA 250 pružná spojka se sponou	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.9	přechod z DN250 na 400x400/500	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.10	Nástavec 400/400/500	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.11	TWG 400 protidešťová žaluzie	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.12	TRKS 400 žaluziová klapka samotížná	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.13	RTR 6721 prostorový termostat	ks	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.1.14	vyčištění VZT systému v 1.PP, výměna filtrů, prověřit funkci	kpl	1	0	0	3000	3000	3000	3000	
D.1.4.2.1.15	vyčištění VZT jednotky v podkrovní, výměna filtrů, prověřeni funkce směšovacího okruhu topné vody, prověřit funkčnost odvodu kondenzátu, nastavit MaR	kpl	1	0	0	5000	5000	5000	5000	
D.1.4.2.1.16	Montáž a vyčištění stávajícího anemostatu v 1.03	ks	1	0	0	200	200	200	200	
D.1.4.2.1.17	Anemostat TDF - SA - Q - Z - H - M - 400	ks	2	2016	4032	504	1008	2520	5040	
D.1.4.2.1.18	SONOFLEX DN200	m	10	127	1270	38	380	165	1650	
D.1.4.2.1.19	OBL. Z 160x315/200x315, R100	ks	1	450	450	135	135	585	585	
D.1.4.2.1.20	OBL. 315x200, R100	ks	1	450	450	135	135	585	585	
D.1.4.2.1.21	315x200/1000 V.P.	ks	1	450	450	135	135	585	585	
D.1.4.2.1.22	ROZBOČKA 315x200/200x200 A 200x200	ks	1	520	520	156	156	676	676	

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
D.1.4.2.1.23	200x200/1000 V.P.	ks	2	350 700	700	105	210	455	910	
D.1.4.2.1.24	200x200/1500 V.P.	ks	1	400 400	400	120	120	520	520	
D.1.4.2.1.25	200x200/2000	ks	1	700 700	700	210	210	910	910	
D.1.4.2.1.26	PŘECHOD Z 200x200/DN200	ks	3	420 1260	1260	126	378	546	1638	
D.1.4.2.1.27	ROZBOČKA 315x200/200x200 A 200x200	ks	1	520 520	520	156	156	676	676	
D.1.4.2.1.28	OBL.200x200, R100	ks	2	380 760	760	228	456	608	1216	
D.1.4.2.1.29	ROZBOČKA 200x200/200x200 A 200x200	ks	1	460 460	460	138	138	598	598	
D.1.4.2.1.30	Spiro DN125 včetně tvarovek	m	10	100 1000	1000	30	300	130	1300	
D.1.4.2.1.31	závěšový, spojovací a montážní materiál	kpl	1	3250 3250	3250	975	975	4225	4225	
D.1.4.2.1.32	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1	500 500	500				500	
D.1.4.2.1.33	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1500 1500	1500	0	0	1500	1500	
D.1.4.2.2	Zařízení chlazení									205 786
D.1.4.2.2.1	PODSTROPNÍ JEDNOTKA PCA-RP71KAQ CLADÍČÍ VÝKON 7,1 kW	ks	2	32188 64376	64376	2500	5000	34688	69376	
D.1.4.2.2.2	ovládání PAC-YT52CRA	ks	2	2150 4300	4300	300	600	2450	4900	
D.1.4.2.2.3	VENKOVNÍ JEDNOTKA SUZ-KA71VA	ks	2	38550 77100	77100	4000	8000	42550	85100	
D.1.4.2.2.4	KONZOLE DO ZDI + SILENTBLOKY	kpl	2	1900 3800	3800	500	1000	2400	4800	
D.1.4.2.2.5	rozvod refrigerantu KAPALINA/PLYN DN10/16 + kabel + tepelná parotěsna izolace	m	60	300 18000	18000	150	9000	450	27000	
D.1.4.2.2.6	kondenzátní čerpadlo	ks	2	3800 7600	7600	500	1000	4300	8600	
D.1.4.2.2.7	spojovací, závěšový a montážní materiál	kpl	1	2700 2700	2700	810	810	3510	3510	
D.1.4.2.2.8	provést funkci stávajícího split systému, výměna filtrů, vyčištění teplosměnných ploch, prověření správné funkce odvodu kondenzátu	kpl	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4.2.2.9	montáž	kpl	1	1000					1000	
D.1.4.2.2.10	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1500 1500	1500	0	0	1500	1500	

Výkaz výměr je nabízející firma povinna přezkontrolovat.

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsané standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje

Nabízející firma je povinna posuzovat tento výkaz společně s projektovou dokumentací.

Objekt : SO 01

Část : ÚT

				Celková cena:					196 698 Kč	
				Doplňková cena (dle dodavatele):						
Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatel: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden										
číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotka (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
D.1.4.3.1	Zařízení ÚT									196 698
D.1.4.3.1.1	kontrola funkce termostatického ventilu a hlavice, provést kontrolu nastavení průtoku a funkce otopného tělesa, vyčistit otopné těleso, provést opravu laku	ks	73	280	20440	0	0	280	20440	
D.1.4.3.1.2	výměna termostatického ventilu a hlavice (20%)HLAVA B 2500-00.500, V-EXACT 3711-02.000	ks	15	863	12937,5	0	0	862,5	12937,5	
D.1.4.3.1.3	demontáž otopného tělesa	ks	10	91	912	0	0	91,2	912	
D.1.4.3.1.4	montáž otopného tělesa po repasi	ks	3	280	840	0	0	280	840	
D.1.4.3.1.5	provést kontrolu funkce plynových kotlů Viessmann, vyčistit spalovací komoru, vyčistit a zrevizovat spalinnové cesty a přívod spal. vzduchu, vyměnit zapalovací elektrody a ventilátory	kpl	2	8400	16800	0	0	8400	16800	
D.1.4.3.1.6	vyčistit filtr, provést kontrolu funkce trojcestného rozdělovacího ventilu, oběhových čerpadel, nastavit výkon oběhového čerpadla do soustavy, provést kontrolu těsnosti armatur	kpl	1	2000	2000	0	0	2000	2000	
D.1.4.3.1.7	provést funkční kontrolu MaR	kpl	1	1600	1600	0	0	1600	1600	
D.1.4.3.1.8	RADIK VK 11-5120	ks	4	2110	8441,6	0	0	2110	8441,6	
D.1.4.3.1.9	RADIK K 22-5140	ks	1	2623	2623,2	0	0	2623,2	2623,2	
D.1.4.3.1.10	RADIK K 20-5080	ks	2	1430	2860,8	0	0	1430,4	2860,8	
D.1.4.3.1.11	RADIK K 22-5090	ks	1	2036	2036	0	0	2036	2036	
D.1.4.3.1.12	RADIK K 22-5160	ks	1	2914	2913,6	0	0	2913,6	2913,6	
D.1.4.3.1.13	RADIK K 11-5140	ks	2	1810	3619,2	0	0	1809,6	3619,2	
D.1.4.3.1.14	RADIK K 11-5060	ks	2	1190	2380,8	0	0	1190	2380,8	
D.1.4.3.1.15	RADIK K 22-5200	ks	1	3376	3376	0	0	3376	3376	
D.1.4.3.1.16	RADIK K 11-5230	ks	2	2508	5016	0	0	2508	5016	
D.1.4.3.1.17	RADIK VK 22-5120	ks	3	2964	8892	0	0	2964	8892	
D.1.4.3.1.18	VEKOLUX 0530-50.000	ks	7	398	2783,2	0	0	397,6	2783,2	

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
D.1.4.3.1.19	HLAVA B 2500-00.500	ks	19	562	10685,6	0	0	562,4	10685,6	
D.1.4.3.1.20	V-EXACT 3711-02.000	ks	12	310	3724,8	0	0	310,4	3724,8	
D.1.4.3.1.21	REGUTEC 0355-02.000	ks	12	184	2208	0	0	184	2208	
D.1.4.3.1.22	Cu 15x1 včetně fitinek a šroubení	m	100	185	18480	0	0	184,8	18480	
D.1.4.3.1.23	Cu 18x1 včetně fitinek a šroubení	m	30	226	6792	0	0	226,4	6792	
D.1.4.3.1.24	Cu 22x1 včetně fitinek a šroubení	m	80	228	18200	0	0	227,5	18200	
D.1.4.3.1.25	automatický odvzdušňovací ventil	ks	4	176	704	0	0	176	704	
D.1.4.3.1.26	R250DS 1"	ks	1	292	292	0	0	292	292	
D.1.4.3.1.27	STAD DN20	ks	1	1760	1760	0	0	1760	1760	
D.1.4.3.1.28	soklová HZ lišta bílá včetně rohových dílů a zakončení	m	50	336	16800	0	0	336	16800	
D.1.4.3.1.29	požární tmel Hilti CP 601	g	300	1	360	0	0	1,2	360	
D.1.4.3.1.30	spojovací a montážní materiál	kpl	1	520	520	0	0	520	520	
D.1.4.3.1.31	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1	2000	2000	0	0	2000	2000	
D.1.4.3.1.32	vyregulování otopné soustavy a topná zkouška	kpl	1	9800	9800	0	0	9800	9800	
D.1.4.3.1.33	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	3900	3900	0	0	3900	3900	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :		JKSO :	801.61.1.6
	OSSZ Jihlava			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_SO02			
Projektant :		Počet měrných jednotek :		105
Objednatel :	Intar a.s.	Náklady na MJ :		16 094
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
Cenová klasifikace : RTS a Individuální				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
--------------------	--

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava		308
Z	Montáž celkem	718 312	Kompletační činnost zhotovitele		308
R	HSV celkem	307 643	Mimostaveništní doprava nových hmot do 10 km		308
N	PSV celkem	662 342	Provozní vlivy v objektu		308
ZRN	celkem	1 688 297	Zařízení staveniště		308
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	1 688 297	Ostatní VRN		0
	ZRN+VRN+HZS	1 689 836	VRN celkem		1 538
	Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
		Jméno :		Jméno :	
	Datum :	Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis :	
	Základ pro DPH	0 % činí :			
	Základ pro DPH	15 % činí :			
	DPH	15 % činí :			0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :			1 689 836,00 Kč
	DPH	21 % činí :			354 866,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					2 044 702,00 Kč

Poznámka :					

Rozpočet vypracován dle dodaných PD k RDS a dodaných naceněných výkazů profesí

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV
IČ: 0746679626, IČO: 46679626

Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_SO02						
Objekt :	OSSZ Jihlava						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ							
	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
3	Svislé a kompletní konstrukce	59 256	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7 007	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	91 537	0	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	3 750	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	99 064	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	615	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	14 643	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	31 772	0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	1 447	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	131 177	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	21 605	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	45 045	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	3 806	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	15 640	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	5 906	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	256 536	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	34 997	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	84 397	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	40 075	0	0	0	0
784	Malby	0	21 710	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	693 359	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	24 953	0	0
	CELKEM OBJEKT	307 643	662 342	0	718 312	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
	Název VRN	Kč	%	Základna			Kč
	Individuální mimostaveništní doprava		0,1	307 643			308
	Kompletační činnost zhotovitele		0,1	307 643			308
	Mimostaveništní doprava nových hmot do 10 km		0,1	307 643			308
	Provozní vlivy v objektu		0,1	307 643			308
	Zařízení staveniště		0,1	307 643			308
	CELKEM VRN						1 538

Položkový rozpočet												
Stavba :		OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S002										
Objekt :		OSSZ Jihlava										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)		
106	R	Hliníková vrata D07 D+M	kus	1,00	29 850,00	29 850,00	0,10000	0,10000				
20	611-43759.A	Okno plastové D+M	kus	1,00	6 775,20	6 775,20	0,02200	0,02200				
21	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro výplně otvorů výšky do 12 m	t	0,31	689,40	212,34						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				99 063,54		0,30800				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy										
22	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00	61,50	615,00	0,00592	0,05920				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				615,00		0,05920				
Díl: 96		Bourání konstrukcí										
23	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2 1.20	kus	1,00	47,00	47,00						
24	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 pro oločení 1.01	kus	1,00	232,50	232,50	0,00100	0,00100	-0,01300	-0,01300		
25	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křidel	kus	8,00	14,60	116,80						
26	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.20	m2	4,59	111,80	513,17	0,00100	0,00459	-0,06300	-0,28918		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
27	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých příček	m3	5,69	325,50	1 852,42	0,00110	0,00626	-1,17500	-6,68693		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
28	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	3,16	111,80	353,29	0,00100	0,00316	-0,06300	-0,19908		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
29	962 10-0014.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel nosné tl 320	m3	0,77	402,80	311,93	0,00110	0,00085	-1,17500	-0,90992		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
30	968 06-1113.R00	Demontáž okenních křidel 1.02	kus	1,00	17,50	17,50			-0,02000	-0,02000		
31	998 98-1123.R00	Přesun hmot postup. rozebíráním v. do 12 m	t	11,43	175,50	2 006,63						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
32	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,43	73,70	842,67						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
33	979 98-1104.R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	11,43	108,80	1 244,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
34	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	11,43	273,80	3 130,57						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,43	180,80	2 067,23						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,43	7,40	84,61						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí										
37	630 90-0020.RA0	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 15 cm	m2	10,00	182,30	1 823,00			-0,33000	-3,30000		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 643,33		0,01586		-11,41810		
Díl: 97		Prorážení otvorů										
38	973 10-0011.RA0	Vysekáni kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm pro překlady	kus	4,00	120,00	480,00	0,00049	0,00196	-0,01500	-0,06000		
39	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	20,72	36,10	747,99			-0,06800	-1,40896		

Položkový rozpočet											
	Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S002									
	Objekt :	OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
40	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	24,20	73,70	1 783,61					
		0.00196+24,199		24,20							
41	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	24,20	273,80	6 626,23					
		0.00196+24,199		24,20							
42	979 98-1104.R00	Konteiner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	24,20	108,80	2 633,07					
		0.00196+24,199		24,20							
43	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	24,20	180,80	4 375,54					
		0.00196+24,199		24,20							
44	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,20	7,40	179,09					
		0.00196+24,199		24,20							
45	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem, 50 %	m2	330,51	20,30	6 709,35			-0,04600	-15,20346	
46	978 10-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem, 50 %	m2	150,55	26,50	3 989,58			-0,05000	-7,52750	
47	998 98-1123.R00	Přesun hmot postup, rozebíráním v. do 12 m	t	24,20	175,50	4 247,28					
		0.00196+24,199		24,20							
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 771,74		0,00196		-24,19992	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace									
48	721 21-0823.R00	Demontáž dvorní vpusti	kus	1,00	1 447,00	1 447,00			-0,02011	-0,02011	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 447,00			-0,02011	-0,02011	
Díl: 722		Vnitřní vodovod									
49	722 30-0021.RA0	Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	131 177,00	131 177,00					
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				131 177,00					
Díl: 725		Zařizovací předměty									
50	551-49015	Vysoušeč rukou X03_D+M	kus	5,00	3 465,00	17 325,00	0,00080	0,00400			
51	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol s uložením	kus	1,00	329,40	329,40			-0,03187	-0,03187	
52	731 31-0811.R00	Demontáž ventilátoru	kus	2,00	265,50	531,00			-0,00840	-0,01680	
53	449-84142	Přístroj hasicí D+M	kus	3,00	855,00	2 565,00	0,02400	0,07200			
54	449-84142	Přístroj hasicí D+M	kus	1,00	855,00	855,00	0,02400	0,02400			
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				21 605,40		0,10000		-0,04867	
Díl: 730		Ústřední vytápění									
55	484-65310	ÚT_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	45 045,00	45 045,00					
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				45 045,00					
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
56	764 41-0010.RA0	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 200 mm_K01_D+M	m	2,50	181,80	454,50	0,00301	0,00753			
57	764 41-0010.RA0	Oplechování okapnicez Pz plechu_K05_D+M r š 500	m	9,50	119,70	1 137,15	0,00301	0,02860			
58	764 35-2010.RA0	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový d 100_K02_D+M	m	6,50	176,40	1 146,60	0,00266	0,01729			

Položkový rozpočet											
	Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY SO02									
	Objekt :	OSSZ Jihlava									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
59	764 45-4010.RA	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100mm_K03_D+M	m	1,00	359,10	359,10	0,00207	0,00207			
60	764 45-4010.RA	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 80 mm_K04_D+M	m	2,00	315,90	631,80	0,00378	0,00756			
61	998 76-4102.R0	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	1 215,00	76,55					
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 805,70		0,06304			
Díl: 765		Krytiny tvrdé									
62	765 37-5111.RT	Krytina polykarbonátová, trapéz 76/16, na ocel průsvitná, lemná struktura_ na ocel_kci_1.24_D+M	m2	24,21	646,00	15 640,31	0,00202	0,04891			
		22,01*1,1		24,21							
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				15 640,31		0,04891			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									
63	766 90-0040.RA	Demontáž dřevěných stěn_1.02	m2	2,02	126,00	254,52			-0,01638	-0,03309	
64	766 42-1822.R0	Demontáž obložení podhledů SDK	m2	24,90	86,70	2 158,83			-0,00800	-0,19920	
65	766 81-0010.RA	Kuchyňské linky Repase_T02	kus	1,00	2 250,00	2 250,00	0,10500	0,10500			
66	766 69-0010.RA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm	m	2,50	356,40	891,00	0,00436	0,01090			
67	998 76-6102.R0	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,35	436,50	151,47					
		0,115+0,232		0,35							
68	979 08-7007.R0	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	0,23	864,00	200,45					
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				5 906,26		0,11590		-0,23229	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
69	767 58-4641.R0	Montáž podhledů ostatních - úprava podhledů_... předpoklad	m2	16,88	576,00	9 722,88	0,00003	0,00051			
70	767 58-6206.RV	Podhled minerální kazety_D+M	m2	159,72	663,00	105 894,36	0,00305	0,48715			
		145,2*1,1		159,72							
71	697-42423	Čistící zóna_X04_D+M	kus	4,00	4 860,00	19 440,00	0,00330	0,01320			
72	553-46620	Zaluzie horizont_X03_D+M	kus	11,00	1 409,00	15 499,00	0,00170	0,01870			
73	762 63-1803.R0	Demontáž vrat včetně kování Garážových	kus	1,00	2 250,00	2 250,00			-0,06400	-0,06400	
74	998 76-7102.R0	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,57	900,00	2 313,90					
		2,507+0,064		2,57							
75	311-86302	Zebřík Požární_Z01_D+M	kus	1,00	27 621,00	27 621,00	0,92230	0,92230			
76	311-86302	Zebřík Požární_Z02_D+M	kus	1,00	20 106,00	20 106,00	0,32230	0,32230			
77	R	Ocelová konstrukce_D+M_Viz statika	T	0,74	72 250,00	53 688,98	1,00000	0,74310			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				256 536,12		2,50725		-0,06400	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady									
78	771 99-0010.RA	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	11,90	22,10	262,99			-0,06500	-0,77350	
		2,7+2+1,3+5,9		11,90							
79	771 10-1210.R0	Penetrace podkladu pod dlažby_P3_P4	m2	11,50	33,20	381,80	0,00021	0,00242			

Položkový rozpočet											
Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S002										
Objekt :	OSSZ Jihlava										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)	
80	771 10-0010.RA	Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 6 mm_P1, P3	m2	136,00	208,00	28 288,00	0,01018	1,38448			
81	771 57-0012.RA	Dlažba z dlaždic keramických do tmele_D+M	m2	9,02	527,00	4 753,54	0,02563	0,23118			
		8,2*1,1		9,02							
82	998 77-1102.R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,39	380,70	910,25					
		1,618+0,773		2,39							
83	979 08-1111.R0	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77	180,80	139,76					
84	979 08-1121.R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,77	8,80	6,80					
85	979 99-0106.R0	Poplatek za skládku suší - číselné výrobky	t	0,77	328,50	253,93					
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				34 997,08		1,61808		-0,77350	
	Díl: 776	Podlahy povlakové									
86	776 51-0010.RA	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy_Lina	m2	115,60	27,00	3 121,20			-0,00100	-0,11560	
		Uprava stěrky krytu broušením tl.do 10 mm_ po sejmutí lina	m2	115,60	61,70	7 132,52	0,00002	0,00231			
88	919 73-2111.R0	Uprava stěrky odbroušením tl. do 10 mm_ pod dlažbou	m2	11,90	61,70	734,23	0,00002	0,00024			
89	776 52-0010.RA	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	136,95	304,00	41 632,80	0,00422	0,57793			
90	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro lino	m	50,80	34,20	1 737,36	0,00015	0,00762			
91	R	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm D+M	m	35,00	40,50	1 417,50	0,00022	0,00770			
92	776 52-0030.RA	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík podlahovina	m2	3,63	616,30	2 237,17	0,00460	0,01670			
		610 x 610 x 2,0 mm									
93	776 57-0020.RA	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec	m2	57,75	416,00	24 024,00	0,00269	0,15535			
		zátěžový									
94	998 77-6102.R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,89	847,80	753,69					
		52,5*1,1		0,89							
		0,774+0,115		0,89							
95	283-42400	Soklík profil PVC lišta_pro koberec_2NP	m	41,86	34,20	1 431,61	0,00015	0,00628			
96	979 99-0191.R0	Poplatek za skládku suší - podlahy povlakové	t	0,12	1 305,00	150,08					
97	979 08-1111.R0	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12	203,40	23,39					
98	979 08-1121.R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,12	8,80	1,01					
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				84 396,56		0,77412		-0,11560	
	Díl: 781	Obklady keramické									
99	998 78-1102.R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,49	423,00	629,42					
100	781 47-5115.RA	Obklad vnitřní keram., do tmele_D+M	m2	71,72	550,00	39 446,00	0,02075	1,48819			
		65,2*1,1		71,72							
	Celkem za	781 Obklady keramické				40 075,42		1,48819			
	Díl: 784	Malby									
101	784 19-5222.R0	Malba tekutá barva, 2 x_1PP	m2	724,00	28,60	20 706,40	0,00016	0,11584			
		Malba disperzní interiérová pro sádrokartony, 2 x									
102	784 44-2021.RT	natěr_1PP	m2	15,07	66,60	1 003,66	0,00025	0,00377			

Položkový rozpočet										
	Stavba :	OSSZ JIHLAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY_S002								
	Objekt :	OSSZ Jihlava								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
	Celkem za	704 Malby				21 710,06		0,11961		
Díl:	M21	Elektromontáže								
103	341-41363	Slinoproud_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	267 865,30	267 865,30				
104	341-21065	Slaboproud_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	425 493,80	425 493,80				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				693 359,10				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař								
105	423-10118	VZT_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	24 953,00	24 953,00				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				24 953,00				

Objekt SO 02

Část : Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Položka	MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem
ROZVADĚČE						
Přípojnice místního pospojování	ks	1	1 078,00	1 078,00		
doplnění a úprava rozvaděče RH.02	kpl	1	19 111,40	19 111,40		
Rozvaděč RP 02 1 1	kp	1				
Rozvodnice OCEP, M2000 2A-12, vč. mont rámu	ks	1	2 494,80	2 494,80		
Hl. vyp. 20A	ks	1	292,60	292,60		
přepěťová ochrana D	ks	4	908,60	3 634,40		
Jistič B10/1	ks	7	121,70	851,90		
Jistič B16/1	ks	5	121,70	608,50		
Jistič B10/3	ks	1	431,20	431,20		
stykač 16A 2P	ks	1	477,40	477,40		
Propojovací lišty 10mm	ks	1	369,60	369,60		
Přípojnice PE, N	ks	2	142,50	285,00		
Držáky přípojníc	ks	4	86,20	344,80		
Svorka řadová 2,5-6mm	ks	13	26,20	340,60		
Spojovací materiál	kpl	1	1 386,00	1 386,00		
CELKEM Rozvaděče					31 706,20	0
kabely-vodiče						
CYKY-O 3x1,5	m	75	34,7	2 602,50		
CYKY-J 3x1,5	m	425	34,7	14 747,50		
CYKY-J 5x1,5	m	115	40,0	4 600,00		
CYKY-J 3x2,5	m	470	39,3	18 471,00		
CYKY-J 5x2,5	m	15	44,7	670,50		
CYKY-J 5x6	m	40	90,9	3 636,00		
CHKE-V 3x1,5	m	45	49,3	2 218,50		
CHKE-V 5x1,5	m	35	55,4	1 939,00		
CY 6 z/ž	m	195	37,7	7 351,50		
CY 16 z/ž	m	110	64,7	7 117,00		

Položka	MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem	- Kč
Celkem					63 354 Kč		- Kč
přístroje-zařízení							
vypínač č. 1, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20	ks	11	147,8	1 625,80			
vypínač č. 5, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20	ks	8	201,7	1 613,60			
zásuvka 230V/16A, ABB TIME bílá	ks	80	167,9	13 432,00			
zásuvka 230V/16A, ABB TIME bílá s přepětovou ochranou D	ks	12	754,6	9 055,20			
vypínač č. 1, ABB, bílá/bílá, Praktik IP 44	ks	1	129,4	129,40			
vypínač č. 6, ABB, bílá/bílá, Praktik, IP 44	ks	2	135,5	271,00			
zásuvka 230V/16A, ABB bílá Praktik	ks	9	147,1	1 323,90			
zásuvka 230V/16A, ABB bílá Praktik s přepětovou ochranou D	ks	1	870,1	870,10			
zásuvka 400/32A	ks	2	224,8	449,60			
prostorový termostat	ks	1	831,6	831,60			
tahové signální tlačítko na WC	ks	1	639,1	639,10			
tlačítko, ABB, TIME, bílá/bílá, IP 20	ks	6	174,0	1 044,00			
zvonek	ks	1	277,2	277,20			
tlačítko CENTRAL STOP	ks	1	754,6	754,60			
tlačítko TOTAL STOP	ks	1	754,6	754,60			
AB svorka vč. Cu pásku	ks	22	98,6	2 169,20			
Osoušeče rukou - pouze montáž	ks	4	161,7	646,80			
Celkem					35 888 Kč		- Kč
elektrinstalační materiál							
drátěný kabelový žlab Mars 125/50 - vč. závěsů, spojek	m	25	277,2	6 930,00			
Závitová tyč M8 - 2000	ks	30	16,9	507,00			
krabice KU 67/2	ks	132	27,7	3 656,40			
krabice KPR 68	ks	12	86,2	1 034,40			
krabice KO 68 vč. víčka	ks	15	63,1	946,50			
krabice KO 125	ks	4	98,6	394,40			
svorka wago 3 pol	ks	135	20,0	2 700,00			
svorka wago 4 pol	ks	95	21,6	2 052,00			
monoflex 1423/1	m	120	33,1	3 972,00			
trubka PVC pr. 16	m	75	27,7	2 077,50			
drobný montážní materiál	kpl	1	9 240,0	9 240,00			

Položka		MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotková cena montáž	Cena montáž celkem
protipožární průchody		kpl	1	3 234,0	3 234,00		
Celkem					36 744 Kč		- Kč
Svítlidla							
Svítlidlo B		ks	3	1 102,6	3 307,80		
svítlidlo F		ks	42	1 105,7	46 439,40		
svítlidlo L		ks	4	1 285,9	5 143,60		
svítlidlo K		ks	2	1 189,7	2 379,40		
svítlidlo O		ks	6	716,1	4 296,60		
nouzové svítlidlo		ks	5	665,3	3 326,50		
Celkem					64 893 Kč		- Kč
Pomocné práce							
Dražka ve zdivu 100x100		m	15	97,0	1 455,00		
Dražka ve zdivu 50x50		m	80	50,8	4 064,00		
Dražka ve zdivu 30x30		m	165	39,3	6 484,50		
Kapsa pro krabici KO68		ks	165	23,1	3 811,50		
Kapsa pro krabici KO97-125		ks	4	61,6	246,40		
Průraz zdivem do 0,05		ks	20	56,2	1 124,00		
Celkem					17 185		0
Ostatní náklady							
Seznámení a kontrola stávající elektroinstalace		h	30	192,5	5 775,00		
Výchozí revize		h	16	308,0	4 928,00		
Demontáže		h	16	308,0	4 928,00		
Dokumentace sk. Provedení		h	8	308,0	2 464,00		
Celkem					18 095		- Kč
Celkem					267 865	267 865 Kč	0
CENA CELKEM						267 865 Kč	

Objekt SO 02						
Část : Slaboproudá zařízení						
Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)						
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
	Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, poz. utěsnění)					
1.	Kabelový rošt 250/100, vč. vč. Spojovacího a úchytného materiálu (společný i pro EZS, EKV)	m	100	400,40 Kč	40 040,00 Kč	
2	Kov. dělicí přepážka na kabel. Rošt v. 100mm (pro oddělení vedení jednotlivých systémů)	m	100	103,20 Kč	10 320,00 Kč	
3	Nosník drátěného žlabu 250, závěs, montážní materiál	ks	100	53,10 Kč	5 310,00 Kč	
4	Žlab 40x20 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu	m	100	40,80 Kč	4 080,00 Kč	
5	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu	m	120	214,10 Kč	25 692,00 Kč	
6	Kov. Slínici přepážka do parapetního žlabu	m	120	60,10 Kč	7 212,00 Kč	
7	Žlab 200x100 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu	m	10	301,80 Kč	3 018,00 Kč	
8	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	50	37,00 Kč	1 850,00 Kč	
9	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	20	50,80 Kč	1 016,00 Kč	
10	Krabice přístrojová do PVC žlabu	ks	34	60,10 Kč	2 043,40 Kč	
11	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	ks	6	36,20 Kč	217,20 Kč	
12	Požární upěvňovací včetně označení dle ČSN do 250/100	ks	5	523,60 Kč	2 618,00 Kč	
13	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	%	3	2 464,00 Kč	7 392,00 Kč	
	Kabely					
14.	Kabel telefonní UTP 25pár kat.3, LSZH,	m	50	37,00 Kč	1 850,00 Kč	
15.	Kabel UTP kat. 6, LSOH plášť, 4 páry, civka 500m	m	5000	10,80 Kč	54 000,00 Kč	
16.	Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 2m	ks	80	48,50 Kč	3 880,00 Kč	
17.	Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m	ks	80	76,20 Kč	6 096,00 Kč	
18.	Pigtail SC 9/125, Os1, 2m SM	m	12	57,00 Kč	684,00 Kč	
19.	Patchcord SC- LC SM, G.652d, 3m	ks	4	196,40 Kč	785,60 Kč	
20.	CYA 6 zř (pospojování a zemnění kabel. Tras)	m	25	18,50 Kč	462,50 Kč	
	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw					
21.	MIS 1a, telekomunikační rozvaděč	ks	1	912,50 Kč	912,50 Kč	
22.	Sworkovnice propojovací/rozsypovací na zeď pro 10 párů, vč. Držáku	ks	5	161,70 Kč	808,50 Kč	
23.	Držák přepětové ochrany pro 10 párů včetněbleskojistek	ks	5	322,60 Kč	1 613,00 Kč	
24.	Sworkovnice zemnicí	ks	1	20,00 Kč	20,00 Kč	
25.	RACK 19" 42U 800x800	ks	1	11 384,50 Kč	11 384,50 Kč	
26.	Telefonní panel 25 RJ45 cat3	ks	1	528,20 Kč	528,20 Kč	
27.	Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.6	ks	8	148,60 Kč	1 188,80 Kč	
28.	Optický panel 24 SC SM + vybavení do vany	ks	1	1 755,60 Kč	1 755,60 Kč	
29.	Panel vyvazovací 1U/125 šedý	ks	9	216,40 Kč	1 947,60 Kč	

Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)									
30.	Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá		ks	1	532,10 Kč	532,10 Kč			
31.	Lišta zásuvková 19", 230V, pro 8 vidlic		ks	2	803,10 Kč	1 606,20 Kč			
32.	Vent. jednotka 2 vent. a termost. pro rozv. 600x800		ks	1	2 631,10 Kč	2 631,10 Kč			
33.	Zásuvka datová neosázená bílá		kpl	66	184,00 Kč	12 144,00 Kč			
34.	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku		ks	66	43,10 Kč	2 844,60 Kč			
35.	Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.6		ks	82	52,40 Kč	4 296,80 Kč			
36.	Pomocný instalační materiál(% z dodávky)		%	3	1 347,50 Kč	4 042,50 Kč			
	Dveřní komunikátory, UPS								
37.	Dveřní IP komunikátor, panel audio, 3 tlačítka, provedení venkovní, zapuštěná montáž, prostor pro čtečku		ks	0		0,00 Kč			
38.	Napájecí zdroj 12V/2A		ks	0		0,00 Kč			
39.	Smart - UPS 750VA, RM		ks	0		0,00 Kč			
	Ostatní								
1.	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce		hod	0					
2.	Demontáž stávajících zařízení, rozvodů a koncových prvků		hod	0					
3.	Likvidace demontovaného materiálu (kabeláž, žlaby a související materiál)		kpl	0					
4.	Měření optické a metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu		kpl	0					
5.	Koordinace s ostatními profesemi		hod	0					
6.	Součinnost se správcem sítě		hod	0					
7.	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy		hod	0					
8.	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)		%	0					
9.	Projektová dokumentace skutečného provedení		kpl	0					
10.	Doprava materiálu, zařízení staveniště		kpl	0					
	Celkem					226 822,70 Kč	0,00 Kč		
	LAN celkem					226 822,70 Kč			
	POZNÁMKA:								
	Aktivní prvky a Wi-Fi nejsou předmětem dodávky stavby, dodá uživatel.								
	Elektrická zabezpečovací signalizace (EŽS)								
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž			
1.	Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)								
	Žlab 25x20 PVC Kopos 2 m. vč. Úchytného materiálu	m	100	33,10 Kč	3 310,00 Kč				

Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)						
2	Svorkovnícová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým vikem určená pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	ks	10	177,90 Kč	1 779,00 Kč	
3	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	ks	30	113,20 Kč	3 396,00 Kč	
4	Drobný instalační materiál	kpil.	1	1 009,50 Kč	1 009,50 Kč	
	Kabely					
5.	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	m	500	10,00 Kč	5 000,00 Kč	
6	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	m	3000	10,00 Kč	30 000,00 Kč	
7	Kabel podružného napájení 2x1,5	m	500	12,30 Kč	6 150,00 Kč	
	Komponenty EZS (ústřední, klávesnice, detektory, expandy a příslušenství)					
8.	LCD klávesnice	ks	1	3 014,60 Kč	3 014,60 Kč	
9	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	ks	6	3 244,80 Kč	19 468,80 Kč	
10	Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah, Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření krytu	ks	1	6 387,90 Kč	6 387,90 Kč	
11	VF modul v krytu pro obousměrnou komunikaci s bezdrátovými prvky pro GAL	ks	1	2 983,80 Kč	2 983,80 Kč	
12	Bezdrátová paní klíčenka s obousměrnou komunikací a aktivací stiskem 2 tlačítek	ks	10	1 487,60 Kč	14 876,00 Kč	
13.	Duální detektor pro stupeň zabezpečení 3, dosah vějíř 15m, antismasking, zadní sabotážní kontakt proti stržení z montážního místa.	ks	2	1 519,20 Kč	3 038,40 Kč	
14.	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	ks	12	981,80 Kč	11 781,60 Kč	
15.	Detektor rozbití skla ve dvou režimech citlivosti s dosahem 4,5 nebo 9 m	ks	8	509,00 Kč	4 072,00 Kč	
16.	Čtyřdrátový vratový hliníkový magnetický kontakt s armovanou hadicí a sabotážní smyčkou, pracovní mezera 50 mm, rozměry 150 x 40 x 28 mm, typ NC, délka přívodního kabelu 40 cm.	ks	7	517,40 Kč	3 621,80 Kč	
17.	Čtyřdrátový plastový magnetický kontakt s úhelníkem pro plošnou montáž. Vodiče jsou chráněny armovanou hadicí, rozměry 84 x 27 x 25 mm, pracovní mezera 50 mm, typ NC, délka přívodního kabelu 45 cm	ks	22	297,20 Kč	6 538,40 Kč	
18.	Požární detektor pro poplachové systémy	ks	6	756,10 Kč	4 536,60 Kč	
19.	Záplavový detektor	ks	4	856,20 Kč	3 424,80 Kč	
20.	Kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,46 kg, rozměry 151 x 103 x 65 mm (š x v x h).	ks	2	397,30 Kč	794,60 Kč	

Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)									
21.	Zálohovaná plastová sířena venkovní 106dB/3m s majákem								
22.	Zdroj 12 V 10A zálohovaný, baterie 24 Ah	ks	1	1 218,10 Kč	1 218,10 Kč				
23.	Drobný montážní materiál	ks	2	5 678,00 Kč	11 356,00 Kč				
	Ostatní (provozní a servisní materiál)	kpl	1	1 633,20 Kč	1 633,20 Kč				
24.	Přepětová ochrana na FTP kabel	ks	0		- Kč				
25.	Vybavená instalační krabice pro osazení přepětových ochran	ks	0		- Kč				
26.	Pomocný instalační a stavební materiál	kpl	0		- Kč				
	Ostatní								
1.	Zednické přípoje a pomocné montážní práce	hod	0						
2.	Demontáž stávajících zařízení, rozvodů a koncových prvků (cca 100 ks)	hod	0						
3.	Likvidace demontovaného materiálu (kabeláž, žlaby a související materiál)	kpl	0						
4.	Součinnost s ostatními profesemi	hod	0						
5.	Konfigurace a programování systému	hod	0						
6.	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	0						
7.	Projektová dokumentace	kpl	0						
8.	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu	kpl	0						
Celkem					149 391,10 Kč				
EVS celkem									149 391,10 Kč
Přístupový systém (EKV) a docházkový systém									
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž			
	Kabelové trasy (úložky a instalační materiál, pož. utěsnění)								
1.	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	0		- Kč				
2.	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	0		- Kč				
3.	Drobný instalační materiál	kpl	0		0,00 Kč				
	Kabely								
4.	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	m	0		0,00 Kč				
5.	Kabel podružného napájení 2x1,5	m	0		0,00 Kč				
	Komponenty EKV (řídící moduly, čtečky a příslušenství)								
6.	Řídící jednotka přístupového systému, rozhraní pro sběrnici RS-485, TCP/IP pro připojení do LAN, vč. napájecího zdroje a příslušenství	ks	0		0,00 Kč				
7.	Dveřový sběrníkový modul v plastovém krytu	ks	0		0,00 Kč				

Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)						
8	Elektromech. Otvírač dveří, signalizace otevření dveří, 12V, 170mA, bez napájení obousměrně prostupný	ks	0			0,00 Kč
9	Napáječ 220st/12Vss 8A	ks	0			0,00 Kč
10	Bezkontaktní čtečka	ks	0			0,00 Kč
11	Bezkontaktní čtečka venkovní provedení	ks	0			0,00 Kč
12	Drobný montážní materiál	kpl.	0			0,00 Kč
	Docházkový systém					
13.	Docházkový systém- terminál příchod, odchod, 3 nebo 20 kódů přerušení a absencí, typy práce, český hlasový výstup , vestavěná čtečka. vč.sw	kpl.	1	49 280,00 Kč		49 280,00 Kč
14.	Drobný montážní materiál	kpl.	0			0,00 Kč
	Ostatní					
1.	Zednické přímomoce a pomocné montážní práce	hod	0			
2	Součinnost s ostatními profesemi	hod	0			
3	Konfigurace a programování systému EKV	hod	0			
4	Konfigurace a programování systému docházky	hod	0			
5	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	0			
6	Projektová dokumentace	kpl	0			
7	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu	kpl	0			
	Celkem				49 280,00 Kč	- Kč
	EKV celkem					49 280,00 Kč
Kamerový systém (CCTV)						
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
	Kabelové trasy, instalační materiál					
1.	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	0		- Kč	- Kč
2	Drobný instalační materiál (max. 5% z dodávky)	%	0		- Kč	- Kč
	Rozvaděče, ukončovací hw					
3.	Konektor 1xRJ45, kat.6,	ks	0		- Kč	- Kč
4	Přepětová ochrana na UTP kabel	ks	0		- Kč	- Kč
5	Vybavená instalační krabice pro osazení přepětových ochran	ks	0		- Kč	- Kč
6	Drobný montážní materiál	kpl	0		- Kč	- Kč
	Ostatní					
1.	Stavební příprava	hod	0			- Kč
2	Koordinace s ostatními profesemi	hod	0			- Kč

3	Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)											
	Nezměřitelné pracovní výkony											
4	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)											
	Celkem									0,00 Kč		0,00 Kč
	CCTV celkem											0,00 Kč
	POZNÁMKA:											
	Komponenty CCTV (IP kamery, sw, záznamové a ovládací komponenty) nejsou předmětem dodávky stavby, souhrn položek zahrnuje pouze kabelovou přípravu.											

1. The first step in the process of developing a new product is to identify a market need. This is often done through market research, which can involve surveys, focus groups, and other methods of gathering information about potential customers. 2. Once a market need has been identified, the next step is to develop a concept for the new product. This involves creating a detailed description of the product, including its features, benefits, and target market. 3. The third step is to conduct a feasibility study. This is a thorough analysis of the product concept, taking into account factors such as production costs, distribution channels, and potential competition. 4. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a business plan. This document outlines the company's strategy for developing and marketing the new product, as well as its financial projections. 5. The final step is to launch the product. This involves manufacturing the product, distributing it to retailers, and promoting it through advertising and other marketing efforts.	1. The first step in the process of developing a new product is to identify a market need. This is often done through market research, which can involve surveys, focus groups, and other methods of gathering information about potential customers. 2. Once a market need has been identified, the next step is to develop a concept for the new product. This involves creating a detailed description of the product, including its features, benefits, and target market. 3. The third step is to conduct a feasibility study. This is a thorough analysis of the product concept, taking into account factors such as production costs, distribution channels, and potential competition. 4. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a business plan. This document outlines the company's strategy for developing and marketing the new product, as well as its financial projections. 5. The final step is to launch the product. This involves manufacturing the product, distributing it to retailers, and promoting it through advertising and other marketing efforts.
---	---

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

425 493,80 Kč

Objekt SO 02

Část : ZTI

131 177,27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	2,00	329,60	659,20
2	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60	912,00	547,20
3	139711101R	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	2,00	1 208,00	2 416,00
4	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,20	207,00	455,40
5	171201101R	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	2,20	50,40	110,88
6	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,40	185,60	74,24
7	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,50	576,00	864,00
8	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,20	200,00	440,00
9	451572111R	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,70	656,00	459,20
Celkem za 1 Zemní práce						6 026,12
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	612403399R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,76	240,00	1 622,40
11	965042221R	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,95	1 952,00	3 806,40
12	974031132R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	4,00	60,00	240,00
13	974031134R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	4,00	84,00	336,00
14	974031142R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	5,00	68,00	340,00
15	974031145R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	7,00	120,00	840,00
16	974031153R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,00	152,00	608,00
17	974031164R	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	1,00	184,00	184,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						7 976,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,36	760,00	3 315,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 315,81
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	722182001R	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	91,00	11,20	1 019,20
20	2837723492	Trubice izolační MIRELON STABIL 20x9 mm	m	52,00	26,40	1 372,80
21	2837723494	Trubice izolační MIRELON STABIL 20x20 mm	m	15,00	71,20	1 068,00
22	283772381	Trubice izolační MIRELON STABIL 28x9 mm	m	24,00	32,80	787,20
23	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,003	520,00	1,35
Celkem za 713 Izolace tepelné						4 248,55
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
24	721140912R	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,00	156,80	313,60
25	721140915R	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00	269,60	539,20
26	721140916R	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00	419,20	419,20
27	721171808R	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,00	16,60	99,60
28	721176101R	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	5,00	208,00	1 040,00
29	721176102R	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	212,00	424,00
30	721176103R	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	232,00	1 856,00
31	721176104R	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	284,80	284,80
32	721176105R	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00	350,40	1 401,60
33	721176114R	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	3,00	376,80	1 130,40
34	721176222R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	14,00	231,20	3 236,80
35	721176223R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,00	265,60	796,80
36	721194103R	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	44,00	44,00
37	721194104R	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	48,00	288,00
38	721194105R	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	52,00	52,00
39	721194109R	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	68,00	204,00
40	721242111R	Lapač sřešních splavenin PP D 110 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
41	721290111R	Zkouška těsnosti kanalizace	m	40,00	14,40	576,00
42	pc	Zaslepení stávajícího potrubí po demontáži	kus	4,00	36,80	147,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	pc	Liniové odvodnění - délky 2,5 m, můstk.rošt C včetně montáže, obetonování	kus	1,00	6 400,00	6 400,00
44	pc	Demontáž dvorní vpusti DN 100	kus	1,00	200,00	200,00
45	998721101R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,38	680,00	257,03
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						20 710,23
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722170804R	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	40,00	16,80	672,00
47	722170911R	Oprava potrubí z plastů, vsazení odbočky	kus	4,00	153,60	614,40
48	pc	Zaslepení potrubí z PH	kus	4,00	28,00	112,00
49	722172311R	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	23,00	174,40	4 011,20
50	722172312R	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	12,00	211,20	2 534,40
51	722172331R	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm	m	44,00	174,40	7 673,60
52	722172332R	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm	m	12,00	211,20	2 534,40
53	722220132U	Nástěnka plast vsuv 20XR 1/2 1závit	kus	17,00	112,00	1 904,00
54	722229101R	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	17,00	33,60	571,20
55	722290226R	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	91,00	24,80	2 256,80
56	722290234R	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	91,00	21,60	1 965,60
57	725810401R	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	17,00	124,00	2 108,00
58	998722101R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	3,72	688,00	2 561,70
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						29 519,30
Díl:	725	Zařizovací předměty				
59	725013163R	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor, sedátko	soubor	3,00	2 480,00	7 440,00
60	725017134R	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	3,00	1 512,00	4 536,00
61	725017331R	Umývatko na šrouby 40 x 31 cm, bílé	soubor	2,00	1 448,00	2 896,00
62	725110814R	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	104,00	208,00
63	725119305R	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00	680,00	2 040,00
64	725210821R	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	84,00	84,00
65	725240811R	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	156,00	312,00
66	725319101R	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	360,00	360,00
67	725320822R	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	2,00	120,00	240,00
68	725829301R	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	120,00	120,00
69	725829301R	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,00	120,00	720,00
70	5514318010	Baterie dřez. stojánk.pák.	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
71	55144112	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	5,00	1 040,00	5 200,00
72	55161200	Sífon umyvadlový DN32 chrom	kus	5,00	688,00	3 440,00
73	55162330.A	Uzávěrka zápachová DN 50 6/4"	kus	1,00	96,00	96,00
74	998725101R	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,16	688,00	107,64
Celkem za 725 Zařizovací předměty						28 799,64
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979012112R	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,45	680,00	3 708,09
76	979012119R	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	21,81	520,00	11 342,39
77	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,45	576,00	3 140,97
78	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,81	280,00	6 107,44
79	979083117R	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,45	184,00	1 003,36
80	979083191R	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	76,34	32,00	2 442,98
81	979999999R	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	5,45	520,00	2 835,60
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						30 580,82

Objekt SO 02
Část : VZT

Celková cena:	24 953 Kč
Doplňková cena (dle dodavatele):	

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatel: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
D.1.4.2.1	Zařízení VZT									24 953
D.1.4.2.1.1	Demontáž stávajícího nástěnného ventilátoru	ks	4	0	0	100	400	100	400	
D.1.4.2.1.2	Reparace a montáž stávajícího nástěnného ventilátoru v sociálních zázemích, vyčištění.	ks	4	0	0	200	800	200	800	
D.1.4.2.1.3	Demontáž stávajícího SPIRO a zaslepení, ukončení zbylé části	m	20	0	0	100	2000	100	2000	
D.1.4.2.1.4	ventilátor ECOAIR ECOWATT H	ks	2	2062	4124	345	690	2407	4814	
D.1.4.2.1.5	nástavec s mřížkou WHG 100	ks	5	432	2160	130	650	562	2810	
D.1.4.2.1.6	talířový ventil KE100	ks	2	165	330	50	100	215	430	
D.1.4.2.1.7	ventilátor EBB 250 S, ELEKTRODESIGN malý radiální ventilátor	ks	1	2963	2963	296	296	3259	3259	
D.1.4.2.1.8	RTR 6721 prostorový termostat	ks	1	700	700	175	175	875	875	
D.1.4.2.1.9	SPIRO DN100	m	20	72	1440	23	460	95	1900	
D.1.4.2.1.10	tepelná izolace ARMAFLEX 9mm	m2	4	250	1000	100	400	350	1400	
D.1.4.2.1.11	Spiro DN125 včetně tvarovek	m	10	143	1430	43	430	186	1860	
D.1.4.2.1.12	závěšový, spojovací a montážní materiál	kpl	1	1850	1850	555	555	2405	2405	
D.1.4.2.1.13	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1	500	500				500	
D.1.4.2.1.14	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1500	1500	0	0	1500	1500	

Objekt SO 02
Část : ÚT

Celková cena:	45 045 Kč
Doplňková cena (dle dodavatele):	

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatel: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a montáž bez

číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
Zařízení ÚT										
D.1.4.3.1	kontrola funkce termostatického ventilu a hlavice, provést kontrolu									
D.1.4.3.1.1	nastavení průtoku a funkce otopného tělesa, vyčistit otopné těleso, provést opravu laku	ks	14	280	3920	0	0	280	3920	
D.1.4.3.1.2	výměna termostatického ventilu a hlavice (20%)HLAVA B 2500-00.500, V-EXACT 3711-02.000	ks	3	805	2415	0	0	805	2415	
D.1.4.3.1.3	demontáž otopného tělesa	ks	3	91	273,6	0	0	91,2	273,6	
D.1.4.3.1.4	montáž otopného tělesa po repasi	ks	1	280	280	0	0	280	280	
D.1.4.3.1.5	provést kontrolu funkce plynového kotle CERAPUR, vyčistit spalovací komoru, vyčistit a zrevizovat spalínové cesty a přívod spal. vzduchu, vyměnit zapalovací elektrodu	kpl	1	8400	8400	0	0	8400	8400	
D.1.4.3.1.6	provést kontrolu funkce Mar a správně ji nastavit	kpl	1	1400	1400	0	0	1400	1400	
D.1.4.3.1.7	RADIK K 22-5080	ks	2	2036	4072	0	0	2036	4072	
D.1.4.3.1.8	RADIK K 20-5140	ks	1	1708	1708	0	0	1708	1708	
D.1.4.3.1.9	HLAVA B 2500-00.500	ks	3	562	1687,2	0	0	562,4	1687,2	
D.1.4.3.1.10	V-EXACT 3711-02.000	ks	3	310	931,2	0	0	310,4	931,2	
D.1.4.3.1.11	REGUTEK 0355-02.000	ks	3	184	552	0	0	184	552	
D.1.4.3.1.12	Cu 15x1 včetně fitinek a šroubení	m	30	211	6336	0	0	211,2	6336	
D.1.4.3.1.13	soklová HZ lišta bílá včetně rohových dílů a zakončení	m	15	360	5400	0	0	360	5400	
D.1.4.3.1.14	spojovací a montážní materiál	kpl	1	520	520	0	0	520	520	
D.1.4.3.1.15	montáž nového materiálu a zařízení	kpl	1	2000	2000	0	0	2000	2000	
D.1.4.3.1.16	vyregulování otopné soustavy a topná zkouška	kpl	1	2450	2450	0	0	2450	2450	
D.1.4.3.1.17	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	2700	2700	0	0	2700	2700	
										45 045

