

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12100901R Vícepráce - Atika			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce		JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118		SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 227 144,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	118 173,61	Zařízení staveniště	481,75
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	240,87
	M práce celkem	122 700,73	Sleva zhotovitele 6 %	-14 452,46
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		240 874,33		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		227 144,50	Ostatní náklady celkem:	-13 729,84

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 19.10.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	20,0 % činí:	227 144,50 Kč
DPH	20,0 % činí:	45 429,00 Kč
Cena za objekt celkem:		272 573,50 Kč

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 19.10.2012	
Rozpočet: 12100901R	Vícepráce - Atika		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	10 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	55 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	6 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	122 700,73	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	118 173,61	0,00	0,00	122 700,73	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	240 874,33	481,75
Kompletační činnost (IČD)	0,10	240 874,33	240,87
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	240 874,33	-14 452,46
			-13 729,84

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 19.10.2012	
Rozpočet: 12100901R	Vícepráce - Atika		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm nové zdivo	m2	35,7600	612,00	21 885,12
3		Svislé a kompletní konstrukce				21 885,12
4		Vodorovné konstrukce				
2	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,7880	1 590,00	2 842,92
3	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,9000	140,40	2 091,96
4	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,9000	30,40	452,96
5	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,2628	20 940,00	5 503,03
4		Vodorovné konstrukce				10 890,87
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	953 94-5123.U00	Kotva mech M10 dl 13cm střed vyvrt	kus	72,0000	94,60	6 811,20
7	953 96-5115.U00	Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm	kus	16,0000	55,00	880,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 691,20
96		Bourání konstrukcí				
8	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,9400	3 090,00	27 624,60
9	970 25-1300.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	13,9333	1 543,00	21 499,08
10	1711 566001 00	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD-20	Sh	8,0000	750,00	6 000,00
96		Bourání konstrukcí				55 123,68
99		Staveništní přesun hmot				
11	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,6882	438,60	6 880,83
99		Staveništní přesun hmot				6 880,83
M43		Montáže ocelových konstrukcí				
12	NC M43.1	D+M Ocelových prvků k zabezpečení panelů	kg	41,6688	59,40	2 475,13
13	NC M43.1	D+M Ocelová konstrukce 3. np vč.p.ú. v.č.1.2.2.j	kg	2 024,0000	59,40	120 225,60
M43		Montáže ocelových konstrukcí				122 700,73
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,4624	143,40	3 077,71
15	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,4624	151,80	3 257,99
16	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	193,1617	8,80	1 699,82
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,4624	122,40	2 627,00
18	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	85,8496	13,70	1 176,14
19	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,4624	180,00	3 863,23
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 701,90

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12101102R Vícepráce - sanace ŽB průvlaků			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce		JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118		SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 2 986,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	3 166,13	Zařízení staveniště	6,33
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	3,17
	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	- 189,97
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		3 166,13		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 985,66	Ostatní náklady celkem:	- 180,47
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 12.10.2012		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 % činí:	2 985,70 Kč	
DPH		20,0 % činí:	597,10 Kč	
Cena za objekt celkem:			3 582,80 Kč	

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12101102R	Vícepráce - sanace ŽB průvlaků		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	3 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	3 166,13	6,33
Kompletační činnost (IČD)	0,10	3 166,13	3,17
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	3 166,13	- 189,97

- 180,47


Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12101102R	Vícepráce - sanace ŽB průvlaků		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	155 28-2291.U00	Přip za ruční dočišť oc kartáči	m2	2,5000	111,00	277,50
2	614 47-1715.R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,5000	122,50	306,25
	61	Upravy povrchů vnitřní				583,75
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
3	632 47-7127.R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm	m2	2,5000	1 005,00	2 512,50
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 512,50
	99	Staveništní přesun hmot				
4	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,1593	438,60	69,88
	99	Staveništní přesun hmot				69,88

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12101101R Vícepráce - podlahy, jeviště		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 95 543,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	88 334,99	Zařízení staveniště	202,64
	PSV celkem	12 983,32	Kompletační činnost (IČD)	101,32
	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	-6 079,10
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		101 318,32		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		95 543,17	Ostatní náklady celkem:	-5 775,14
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 12.10.2012 Podpis:  		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		20,0 % činí:	95 543,20 Kč	
DPH		20,0 % činí:	19 109,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			114 652,20 Kč	

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12101101R	Vícepráce - podlahy, jeviště		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	66 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	12 983,32	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	88 334,99	12 983,32	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	101 318,32	202,64
Kompletační činnost (IČD)	0,10	101 318,32	101,32
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	101 318,32	-6 079,10
			-5 775,14


Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12101101R	Vícepráce - podlahy, jeviště		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	2,6700	3 385,00	9 037,95
2	631 31-9171.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,6700	248,00	662,16
3	631 36-1921.RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených				
		svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,1809	25 670,00	4 643,70
4	632 45-0122.U00	Vyrov. cem potěr 3cm such směs pás	m2	36,2255	358,00	12 968,73
5	632 45-1063.R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm	m2	330,3250	119,40	39 440,81
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				66 753,35
	96	Bourání konstrukcí				
6	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,7113	1 212,00	3 286,10
	96	Bourání konstrukcí				3 286,10
	99	Staveništní přesun hmot				
7	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,7639	438,60	13 931,66
	99	Staveništní přesun hmot				13 931,66
	713	Izolace tepelné				
8	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	53,4000	23,40	1 249,56
9	713 19-1131.U00	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm PDL/3	m2	53,4000	26,20	1 399,08
10	283-76377.A	Deska polystyrén EPS PERIMETR 50 1250x600x 50 mm	m2	56,0700	180,00	10 092,60
11	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	127,4124	1,90	242,08
	713	Izolace tepelné				12 983,32
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,9649	143,40	855,36
13	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,9649	151,80	905,47
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,6837	8,80	472,42
15	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,9649	122,40	730,10
16	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,8594	13,70	326,87
17	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,9649	180,00	1 073,67
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 363,89

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12100801R Vícepráce - střecha		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 92 460,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	98 049,30	Zařízení staveniště	196,10
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	98,05
	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	-5 882,96
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		98 049,30		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		92 460,49	Ostatní náklady celkem:	-5 588,81
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 12.10.2012 Podpis:  		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		20,0 % činí:	92 460,50 Kč	
DPH		20,0 % činí:	18 492,10 Kč	
Cena za objekt celkem:			110 952,60 Kč	

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12100801R	Vícepráce - střecha		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	22 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	74 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	98 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	98 049,30	196,10
Kompletační činnost (IČD)	0,10	98 049,30	98,05
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	98 049,30	-5 882,96
			-5 588,81

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12100801R	Vícepráce - střecha		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	96	Bourání konstrukcí				
1	962 03-1136.R00	Bourání přiček z tvárnice tl. 15 cm SCH1/1 -	m2	510,5100	38,60	19 705,69
2	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy SCH1/1	m3	25,5255	111,00	2 833,33
	96	Bourání konstrukcí				22 539,02
	99	Staveništní přesun hmot				
3	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 12 m	t	1,8524	438,60	812,46
	99	Staveništní přesun hmot				812,46
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	102,1020	143,40	14 641,43
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	102,1020	151,80	15 499,08
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	918,9180	8,80	8 086,48
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	102,1020	122,40	12 497,28
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	408,4080	13,70	5 595,19
9	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	102,1020	180,00	18 378,36
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				74 697,82

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12100902R Vícepráce - panel.plocha pro zabezpečení inž.sítí		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 22 851,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	24 232,57	Zařízení staveniště	48,47
	PSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	24,23
	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6 %	-1 453,95
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		24 232,57		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		22 851,32	Ostatní náklady celkem:	-1 381,26
Vypracoval:			Za zhotovitele:	
Jméno: Datum: 12.10.2012 Podpis:  			Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH			20,0 % činí:	22 851,30 Kč
DPH			20,0 % činí:	4 570,00 Kč
Cena za objekt celkem:			27 421,30 Kč	

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12100902R	Vícepráce - panel.plocha pro zabezpečení inž.sítí		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
50 Přípravné a pomocné práce	11 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	24 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	24 232,57	48,47
Kompletační činnost (IČD)	0,10	24 232,57	24,23
Sleva zhotovitele 6 %	-6,00	24 232,57	-1 453,95
			-1 381,26

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 12.10.2012	
Rozpočet: 12100902R	Vícepráce - panel.plocha pro zabezpečení inž.sítí		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
50		Přípravné a pomocné práce				
1	564 45-1111.R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm proviz.panel.vozovka	m2	34,5600	85,80	2 965,25
2	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm prov.panel.vozovka	m2	34,5600	84,60	2 923,78
3	593 81-233R.	Panel silniční IZD 240/120/18 zesílený 35% z ceny = opotřebení 65%zůstatková hodnota	kus	12,1200	436,60	5 291,59
50		Přípravné a pomocné práce				11 180,62
99		Staveništní přesun hmot				
4	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,7582	438,60	13 051,96
99		Staveništní přesun hmot				13 051,96

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12110201R Vícepráce - změna podlah, dozdivka parapetů		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební práce	JKSO:
Stavba: 120405R	Název stavby: Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	SKP:
Projektant: ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	96 927,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 120405R	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	83 170,16	Zařízení staveniště	205,57
	PSV celkem	19 615,91	Kompletační činnost (IČD)	102,79
	M práce celkem	0,00	Sleva zhotovitele 6%	-6 167,16
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		102 786,07		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		96 927,27	Ostatní náklady celkem:	-5 858,81
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 7.11.2012 Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
				
Základ pro DPH		20,0 % činí:	96 927,30 Kč	
DPH		20,0 % činí:	19 385,50 Kč	
Cena za objekt celkem:			116 312,80 Kč	

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 7.11.2012	
Rozpočet: 12110201R	Vícepráce - změna podlah, dozdvíka parapetů		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	15 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	52 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	15 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	19 615,91	0,00	0,00	0,00
Kč	83 170,16	19 615,91	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,20	102 786,07	205,57
Kompletační činnost (IČD)	0,10	102 786,07	102,79
Sleva zhotovitele 6%	-6,00	102 786,07	-6 167,16

-5 858,81

Stavba: 120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Stavební práce	Datum tisku: 7.11.2012	
Rozpočet: 12110201R	Vícepráce - změna podlah, dozdvíka parapetů		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311 27-2423.U00	Zed' nosná 37,5 hlad Ytong 500kg/m3 36,30*0,15*0,375*2	m3	4,0837 4,0837	3 810,00	15 558,90
3	Svislé a kompletní konstrukce					15 558,90
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
2	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	23,8450	2 031,00	48 429,20
3	631 31-9204.U00	Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3 476,90*0,05	m3	23,8450 23,8450	1 180,00	28 137,10
4	631 59-1115.R00	Násyp pod podlahy z keramzitu strop nad 2.np: 483,435*0,03	m3	14,5030 14,5031	2 265,00	32 849,30
5	632 45-1063.R00	Potěr piskocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm podlaha PDL/3: dle výkazu výměr: keramická dlažba 3.np: -107,20 zátěžový koberec: 3.np: -138,90 podlaha PVC 3.np: -201,90 cementový potěr: -28,90	m2	- 476,9000 - 107,2000 - 138,9000 - 201,9000 - 28,9000	119,40	-56 941,86
63	Podlahy a podlahové konstrukce					52 473,73
99	Staveništní přesun hmot					
6	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	34,5133	438,60	15 137,53
99	Staveništní přesun hmot					15 137,53
713	Izolace tepelné					
7	713 11-1111.R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně PDL/3 Steprock Začátek provozního součtu strop nad 2.np: 35,70*14,30 odpočet schodiště a výtah: -(2,70*4,50+2,70*3,75+2,40*2,0) Konec provozního součtu -483,435	m2	- 483,4350 510,5100 - 27,0750 483,4350 - 483,4350	13,70	-6 623,06
8	713 11-1111.RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	483,4350	27,40	13 246,12
9	283-75704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm strop nad 2.np: 483,435*0,06*1,02	m3	29,5862 29,5862	2 440,00	72 190,33
10	631-53784	Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm PDL/3 strop nad 2.np:	m2	- 493,1037	120,60	-59 468,31

Stavba:	120405R	Ostrava, ÚP rekonstrukce budovy Opavská 1118	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Stavební práce	Datum tisku: 7.11.2012	
Rozpočet:	12110201R	Vícepráce - změna podlah, dozdívká parapetů		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-483,435*1,02		- 493,1037		
11	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	193,4508	1,40	270,83
	713	Izolace tepelné				19 615,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20	Nadstavba a stavební úpravy - změr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
R11015	ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy, Opavská 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava Svinov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava Svinov			
Objednatel	ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě, Tř.30.dubna 2c Ostrava			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	123 591,9	Ztížené výrobní podmínky	0,0
Z	PSV celkem	146 850,9	Oborová přírážka	0,0
R	M práce celkem	0,0	Přesun stavebních kapacit	0,0
N	M dodávky celkem	0,0	Mimostaveništní doprava	0,0
	ZRN celkem	270 442,9	Zařízení staveniště 1.6%	4 327,0
			Provoz investora	0,0
	HZS	0,0	Kompletační činnost (IČD)	0,0
	ZRN+HZS	270 442,9	Ostatní náklady neuvedené	0,0
	ZRN+ost.náklady+HZS	270 442,9	Ostatní náklady celkem	0,0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	20,0 %			274 770,0	
DPH	20,0 %			54 954,0	
Základ pro DPH	0,0 %			0,0	
DPH	0,0 %			0,0	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	329 724,0
------------------------------	------------------

Poznámka :

Rozpočet obsahuje

Změna 10/2012 Stavební část HSV a PSV

Zpracovaný v souladu s předloženou projektovou dokumentací

Stavba :	R11015 ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy,Opavská	Rozpočet :	20
Objekt :	01 ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy,Opavská 1118	Nadstavba a stavební úpravy - změna	10

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	44 359,5	0,0	0,0	0,0	0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	55 101,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 Bourání konstrukcí	3 244,8	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Staveništní přesun hmot	224,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7632 SDK příčky	0,0	144 903,1	0,0	0,0	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,0	-7 077,0	0,0	0,0	0,0
776 Podlahy povlakové, textilní	0,0	2 845,8	0,0	0,0	0,0
784 Malby	0,0	6 179,0	0,0	0,0	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 662,4	0,0	0,0	0,0	0,0
M21 Elektromontáže	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M99 Ostatní práce - Interierové vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OBJEKT	123 591,9	146 850,9	0,0	0,0	0,0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Oborová přírážka	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Přesun stavebních kapacit	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Mimostaveništní doprava	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Zařízení staveniště	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Provoz investora	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Kompletační činnost (IČD)	0,0	0,0	270 442,9	0,0
Rezerva rozpočtu	0,0	0,0	270 442,9	0,0
CELKEM VRN				0,0

Položkový rozpočet

Stavba :	R11015 ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy, Opava	Rozpočet: 20
Objekt :	01 ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1	Nadstavba a stavební úpravy - změna 10/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	60,33	523,00	31 550,71
		1.np :				
		0				
		2.np:				
		0				
		3.np:				
		(2,87+3,27*3+5,872+0,10*3)*3,20		60,33		
2	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	19,30	616,00	11 888,80
		1.np mezi m.č.106 a 119:				
		2,70*3,0		8,10		
		2.np:				
		0				
		3.np:				
		3,50*3,20		11,20		
3	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	9,20	100,00	920,00
		změna 9/2012:				
		do stávající zdi:				
		1np: 3,0*2		6,00		
		2.np: 0				
		3.np: 3,20		3,20		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				44 359,51
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	159,25	140,00	22 295,28
5	612474116U00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 10mm	m2	159,25	206,00	32 805,91
		změna 9/2012:				
		na příčkách Ytong:				
		1.np:				
		8,10*2		16,20		
		3.np:				
		(11,20+60,326)*2		143,05		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				55 101,19
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	NC 9.1	Ostatní drobné stavební a bourací práce vzniklé změnou 9/2012, které nejsou oceněny položkově	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				10 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. do 15 cm	m2	32,45	100,00	3 244,80
		změna 9/2012:				
		1.np pro nové ST5:				
		(4,80*2)*3,38		32,45		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 244,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,75	300,00	224,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				224,07
Díl: 7632		SDK příčky				
9	NC 7632.2	ST2/ SDK příčka tl.12,5 cm vel. 5,7*3,063 cm s pevným proskl.a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2o	ks	-1,00	21 648,00	-21 648,00
		Začátek provozního součtu				
		5,70*3,063		17,46		
		Konec provozního součtu		17,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	R11015 ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy, Opava	Rozpočet: 20
Objekt :	01 ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1	Nadstavba a stavební úpravy - změna 10/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,0		-1,00		
10	NC 7632.2 změna	ST2/ SDK příčka tl.12,5 cm vel. 5,7*3,063 cm s pevným proskl. a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2o	ks	1,00	28 118,00	28 118,00
		Začátek provozního součtu				
		6,30*3,063		19,30		
		Konec provozního součtu		19,30		
		1,0		1,00		
11	NC 7632.3	ST3/ SDK příčka tl.12,5 cm vel. 21*1,043 cm s pevným proskl. D+M dle v.č.1.2.2o	ks	-1,00	27 509,00	-27 509,00
		Začátek provozního součtu				
		21,0*1,043		21,90		
		Konec provozního součtu		21,90		
		-1,0		-1,00		
12	NC 7632.3 změna	ST3/ SDK příčka tl.12,5 cm vel. 21*1,043 cm s pevným proskl. D+M dle v.č.1.2.2o cena se nemění	ks	1,00	27 509,00	27 509,00
		Začátek provozního součtu				
		21,0*1,043		21,90		
		Konec provozního součtu		21,90		
		1,0		1,00		
13	NC 7632.5 změna	ST5/ SDK příčka tl.12,5 cm vel. 3,5*3,063 cm s pevným proskl. D+M dle v.č.1.2.2o	ks	8,00	11 266,00	90 128,00
		Začátek provozního součtu				
		3,50*3,063*8		85,76		
		Konec provozního součtu		85,76		
		změna 9/2012:				
		1.np :				
		4,0+1,0		5,00		
		3.np:				
		3,0		3,00		
14	NC 7632.8	ST8/ SDK příčka tl.12,5 cm vel.26,07*3,15 cm s pevným proskl. a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2p	ks	-1,00	90 018,00	-90 018,00
		Začátek provozního součtu				
		26,07*3,15		82,12		
		Konec provozního součtu		82,12		
		-1,0		-1,00		
15	NC 7632.8 změna	ST8/ SDK příčka tl.12,5 cm vel.26,07*3,15 cm s pevným proskl. a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2p zm 9/2012	ks	1,00	111 243,00	111 243,00
		Začátek provozního součtu				
		26,07*3,15		82,12		
		Konec provozního součtu		82,12		
		1,0		1,00		
16	NC 7632.9	ST9/ SDK příčka tl.12,5 cm vel.28,971*3,15 cm s pevným proskl. a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2q	ks	-1,00	105 832,00	-105 832,00
		Začátek provozního součtu				
		28,971*3,15		91,26		
		Konec provozního součtu		91,26		
		-1,0		-1,00		
17	NC 7632.9 změna	ST9/ SDK příčka tl.12,5 cm vel.28,971*3,15 cm s pevným proskl. a dveřmi D+M dle v.č.1.2.2q zm 9/2012	ks	1,00	122 191,00	122 191,00
		Začátek provozního součtu				
		28,971*3,15		91,26		
		Konec provozního součtu		91,26		
		1,0		1,00		
18	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 341,82	7,99	10 721,14

Položkový rozpočet

Stavba :	R11015 ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy, Opava	Rozpočet: 20
Objekt :	01 ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1	Nadstavba a stavební úpravy - změna 10/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	7632 SDK příčky				144 903,14
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
19	NC 766.003	D+M Vnitřní dveře dřevěné dých. 1.kř. vel. 80/197cm 2/3 sklo, kování Fab Linux kk, do oc.zár. 2L/T	kus	-3,00	7 000,00	-21 000,00
		změna 9/2012:				
		1.np m.č. 109:				
		-2,0		-2,00		
		stěna ST3 ve stáv.příčce :				
		-1,0		-1,00		
20	NC 766.004	D+M Vnitřní dveře dřevěné dých. 1.kř. vel. 80/197cm 2/3 sklo, kování Fab Linux kk, do oc.zár. 2P/T	kus	4,00	7 000,00	28 000,00
		změna 9/2012:				
		1.np stěna ST3 ve stáv.příčce navíc 4ks stáv. 3 ks :				
		4,0		4,00		
21	NC 766.005	D+M Vnitřní dveře dřevěné dých. 2.kř. vel. 145/197cm 2/3 sklo, kování Fab Linux kk, do oc.zár. 3/T	kus	-1,00	14 000,00	-14 000,00
		změna 9/2012:				
		1.np stěna ST3 ve stáv.příčce :				
		-1,0		-1,00		
22	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-70,00	1,10	-77,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-7 077,00
Díl:	776	Podlahy povlakové, textilní				
23	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	-61,20	498,50	-30 508,20
		změna 9/2012:				
		odpočet PVC, nově bude koberec:				
		3.np:				
		m.č. 303, 305:				
		-(30,3+30,9)		-61,20		
24	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový INTERFACE FLOR alt.ekvivalent	m2	61,20	545,00	33 354,00
		změna 9/2012:				
		odpočet PVC, nově bude koberec:				
		3.np:				
		m.č. 303, 305:				
		30,3+30,9		61,20		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové, textilní				2 845,80
Díl:	784	Malby				
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	159,25	12,20	1 942,87
26	784453631U00	Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá m-3,8 polar	m2	159,25	26,60	4 236,10
		dle HSV odd 61 změna 9/2012 zděné příčky ytong:				
		159,252		159,25		
	Celkem za	784 Malby				6 178,98
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,08	260,00	1 321,16
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží není	t		112,00	
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,47	365,00	3 091,15
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,22	13,80	1 051,84
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,47	217,00	1 837,75
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,88	24,20	819,79
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,47	300,00	2 540,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 662,37
Díl:	M21	Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	R11015 ÚP ČR - Ostrava- rekonstrukce budovy, Opava	Rozpočet: 20
Objekt :	01 ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1	Nadstavba a stavební úpravy - změna 10/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	NC M 21.1	Elektromontáže silnoproud změna 9/2012 dle samostatné části "C"				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M99	Ostatní práce - Interierové vybavení				
35	NC M99.1	Interierové vybavení změna 9/2012 dle samostatné části "F"				
	Celkem za	M99 Ostatní práce - Interierové vybavení				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
R11015	ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce budovy, Opavská 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava Svinov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. M. Kavulák-projekční kancelář Ostrava Svinov			
Objednatel	ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě, Tř.30.dubna 2c Ostrava			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Karel Chytil - elektroinstalace - silnoproud		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0,0	0,0	0,0
Z	PSV celkem	0,0	0,0	0,0
R	M práce celkem	0,0	0,0	0,0
N	M dodávky celkem	69 591,0	0,0	0,0
	ZRN celkem	69 591,0	0,0	1 113,0
			1.6%	
			0,0	0,0
	HZS	0,0	0,0	0,0
	ZRN+HZS	69 591,0	Ostatní náklady neuvedené	0,0
	ZRN+ost.náklady+HZS	69 591,0	Ostatní náklady celkem	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : - 7 - 11 - 2012		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		70 704,0
DPH		20,0 %		14 141,0
Základ pro DPH		0,0 %		0,0
DPH		0,0 %		0,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				84 845,0

Poznámka :

Rozpočet obsahuje

Změna 10/2012 Stavební část HSV a PSV

Zpracovaný v souladu s předloženou projektovou dokumentací

Stavba:

ÚP ČR - Ostrava-rekonstrukce budovy, Opavská 1118. Ostrava-Poruba

ÚP ČR-ELEKTROTECHNIKA-DODATEK

Zakázkové číslo: 12-208-CHY

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	68 591 Kč
ZKOUŠKY A REVIZE	1 000 Kč
 ZÁKLADNÍ CENA	 69 591 Kč
DPH	
CENA CELKEM	<u>69 591 Kč</u>

Zhotovitel:.....

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV ELEKTROMONTAZE-svitidla	3 811,00	
NOSNý MATERIÁL-svitidla	21 905,01	
ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče	13 943,90	
NOSNý MATERIÁL-kabely,vodiče	17 330,83	
PRAVIDLA M-hodinová sazba	11 600,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		68 590,74

REVIZE	1 000,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		1 000,00

Oddíl		REVIZE				
Sazebník:		VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38000000	Vychozí revize	hod	5	200,00	1 000,00
0002	SOUČET	REVIZE				1 000,00

Oddíl		PSV ELEKTROMONTAZE-svitidla				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210201003	Montaz invertoru do svítidla	kus	3	209,15	627,45
0002	210201030	Svitidlo 4x18W	kus	5	326,65	1 633,25
0003	210203202	Svitidlo stropní 1zar	kus	5	78,48	392,40
0004	210203204	Svitidlo nastenne 1zar	kus	5	62,98	314,90
0005	210203205	Svitidlo nastenne 2zar	kus	3	88,30	264,90
0006	211200101	Svitidlo nouzove orient	kus	3	192,70	578,10
0007	SOUČET	PSV ELEKTROMONTAZE-svitidla				3 811,00

Oddíl		NOSNý MATERIÁL-svitidla				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	347510110	Zarivka G13 OSRAM 18W-	kus	20	34,20	684,00
0002	34814716	Svitidlo zár. CORSO -124-EP	kus	5	272,70	1 363,50
0003	34814746	Svitidlo zár. BiGL-D-211-EP	kus	5	246,60	1 233,00
0004	34818701	Svitidlo zariv.PULI5-213;2x13W	kus	3	260,10	780,30
0005	34875000	Invertor nouzového osvětlení 1x18	kus	9	612,00	5 508,00
0006	34880048	Svitidlo zár.vestavné 4x18W A; viz legenda v.č. C2	kus	5	963,00	4 815,00
0007	34880324	Svitidlo KOKR 1x11W nouz.zdroj	kus	3	2 294,40	6 883,20
0008	SOUČET					21 267,00
0009		Podr.mater. z pol.0008	3,0 %		21 267,00	638,01
0010	SOUČET	NOSNý MATERIÁL-svitidla				21 905,01

Oddíl		ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	210020308	Zláb kabel KOPOS DZ 60x300mm	m	10	122,10	1 221,00
0002	2108001010	Kabel CYKY 2Ax1,5 ul pod omítkou	m	50	15,04	752,00
0003	2108100052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul volne	m	450	11,75	5 287,50
0004	210810006	Kabel CYKY 3x2,5 ul volne	m	150	11,75	1 762,50
0005	2108100062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul volne	m	100	11,75	1 175,00

0006	2108100150	Kabel CYKY 5Cx1,5 ul volne	m	30	11,75	352,50
0007	210810041	Kabel CYKY 2x1,5 ul pevne	m	10	24,44	244,40
0008	210810045	Kabel CYKY 3x1,5 ul pevne	m	50	24,44	1 222,00
0009	210810046	Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne	m	50	24,44	1 222,00
0010	210810052	Kabel CYKY 5x6 ul pevne	m	25	28,20	705,00

0011	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-kabely,vodiče				13 943,90
------	--------	------------------------------	--	--	--	-----------

Oddíl NOSNÝ MATERIÁL-kabely,vodiče
Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Cenik.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	13223850	Závěsná tyč pro DZ	kus	7	81,00	567,00
0002	34111000	Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2-	m	63	8,10	510,30
0003	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2-	m	0	14,31	0,00
0004	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2-	m	495	11,88	5 880,60
0005	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-	m	315	18,99	5 981,85
0006	34111073	Kabel CYKY 5cx6 mm2-	m	26	72,08	1 874,08
0007	34111090	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2-	m	31	19,62	608,22
0008	34571825	Kabelovy žlab KOPOS DZ 60x300mm	m	10	140,40	1 404,00

0009	SOUČET					16 826,05
------	--------	--	--	--	--	-----------

0010		Podr.mater. z pol.0009	3,0 %		16 826,05	504,78
------	--	------------------------	-------	--	-----------	--------

0011	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL-kabely,vodiče				17 330,83
------	--------	------------------------------	--	--	--	-----------

Oddíl PRAVIDLA M-hodinová sazba
Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Cenik.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	5043510000	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24	200,00	4 800,00
0002	5043510001	Demontaz stav.zarizeni	hod	2	200,00	400,00
0003	50435101	Bourani konstrukci - nad ramec PPV	hod	13	200,00	2 600,00
0004	50435102	Uprava stavajici instalace	hod	3	200,00	600,00
0005	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	hod	14	200,00	2 800,00
0006	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	2	200,00	400,00

0007	SOUČET	PRAVIDLA M-hodinová sazba				11 600,00
------	--------	---------------------------	--	--	--	-----------