



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2013/113V032003507/ŽA/ZS; č. zhotovitele 40/2013

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Žatec - rekonstrukce budovy č. p. 1830“

uzavřená podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem v souladu se Směrnicí č. 17/2013

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky

technických: Lidmila Komlósová, vedoucí referátu správy majetku a investic

technických: Jan Příbyl, referát správy majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Doručovací adresa: Vysoká Pec č. p. 2, 431 59 Vysoká Pec

Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

Číslo účtu: 3293310267/0100

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Telefon/Fax: 474 687 068 / 474 687 190

E-mail: info@mq.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel

technických: Miroslav Štýbr, jednatel

Pavel Coufal

Ing. František Zlatohlávek

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Milan Karfík, manažer projektu

Telefon/Fax/E-mail 474 687 068 / 474 687 190 / info@mq.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2013 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listě ZL 01. Souhrnný Změnový list s obsahem jednotlivých víceprací a méněprací tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Souhrnném listu stavby - soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy ke změnovému listu. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohou tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku V. Cena v odst. 5.1 se po dohodě smluvních stran cena díla navyšuje o částku 493.419,90 Kč bez DPH, DPH o 103.618,18, tedy celková cena se zvyšuje o **597.038,08 Kč**.

Celková cena díla je tedy ve výši:

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
8.740.758,12 Kč	1.835.559,02 Kč	10.576.317,34 Kč

Slovy:

Členění nabídkové ceny dle platných účetních předpisů:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Stavební část	7.863.896,02	1.651.418,08	9.515.314,10
Stroje a zařízení (venkovní jednotka pol. 1 dílčího položkového rozpočtu části VZT)	127.900,00	26.859,00	154.759,00
Stroje a zařízení (zdvihací plošina)	252.000,00	52.920,00	304.920,00
Elektronický zabezpečovací systém (EVS)	289.515,50	60.798,24	350.313,74
Vyvolávací systém	207.446,60	43.563,70	251.010,30
Celkem	8.740.758,12	1.835.559,02	10.576.317,34

3. V článku IV. doba plnění se mění odstavec 4.1 takto:

Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.

Ukončení prací: 15 týdnů od účinnosti tohoto dodatku č.1 SoD.

III.


Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku č. 1 vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2013 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2013 zůstávají beze změn.

IV.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 26-03-2014

V Mostě, dne: 26.3.2014



Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1248
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Za zhotovitele:

Miroslav Štýbr
jednatel
METALL QUATRO spol. s r.o.

16.10.2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	16.4.2014
teoretická lhůta výstavby z původní SoD																											

16.10.2013	11.12.2013	11.12.2013	19.3.2014	19.3.2014	23.7.2014
4.KD					
1	2	3	4	5	6
7	8				
1.etapa do přerušení = 8 týdnů		přerušení			
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
teoretická 2.etapa po povolení realizace do dokončení = 18 týdnů					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26				

16.10.2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	26.3.2014	4.KD	11.12.2013	11.12.2013	16.10.2013	26.3.2014	Průběžná lhůta výstavby 15 týdnů od platnosti Dod.č.1 SoD	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	26.3.2014 1 2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	-----------	------	------------	------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 01	
STAVBA:	ÚP ČR - Žatec - rekonstrukce budovy č.p. 1830	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	vodorovné konstrukce a přípojky ZT			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočty). V důsledku zjištění skutečného stavu stropních konstrukcí se provedla úprava projektu a podle toho se budou realizovat nepředpokládané stavební úpravy ve skladbě a rozsahu uvedeném v přílohách V důsledku zjištění skutečného stavu systému odvodnění, stávajících základových konstrukcí a přípojek vody a kanalizace se provedla úprava projektu a podle a podle té se budou realizovat nepředpokládané stavební úpravy ve skladbě a rozsahu uvedeném v přílohách				
Zdůvodnění změny: Změny jsou důsledkem zjištění skutečného stavu stávajících stropních konstrukcí, stávajících základů, odvodnění a přípojek vody a kanalizace				
DOPAD:	původní cena bez DPH	8 247 338,22	Příloha č./název	
	změna ceny v dodatku ZL č.1 bez DPH	493 419,90	Příloha č./název	1. rekapitulace, 2x položkový rozpočet
	cena díla celkem bez DPH	8 740 758,12		
	původní termín dokončení	16. duben 2014		
	předpokládaný termín dokončení	30. červen 2014	v závislosti od termínu schválení k realizaci (předpoklad do 15.3.2014)	
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatel:			Datum/Podpis	
Vyřízení projektanta:			Datum/Podpis	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek		Datum/Podpis	28.2.2014
Vyřízení účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele: STAL QUAYRO spol. s r.o. Stavební montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 158 213 DIČ CZ61538213 Datum : 25.2.2014		Za objednatele: ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum		
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 01 - 1x rekapitulace, 2 x položkový rozpočet				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 13905004 - ÚP ČR Žatec - rekonstrukce budovy čp. 1830
Objekt: VP a MP č.1 - změna vodorovných konstrukcí a přípojek ZT
Misto: Žatec **Datum:** 19.02.2014
Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

VP a MP č.1 - změna vodorovných konstrukcí a přípojek ZT = CELKEM	493 419,90
---	-------------------

ZMĚNA VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ	346 704,62
------------------------------	------------

ZMĚNA PŘÍPOJEK	146 715,28
----------------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

VP a MP č.1 - změna vodorovných konstrukcí

346 704,62

Stavba: 13905004 - ÚP ČR Žatec - rekonstrukce budovy čp. 1830

Objekt: Změna vodorovných konstrukcí

Místo: Žatec

Datum: 19.02.2014

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

286 319,66

1 - Zemní práce

13 038,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 rozebrání dlažby kolem objektu - pro realizaci odvlhčení zdiva výměra dle vč 3 a vč 1 30,00 Součet	m2	30,000	46,60	1 398,00
2	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí odstranění okapového chodníku dle vč 1 a 3 pro realizaci odvlhčení zdiva 30,00 Součet	m2	30,000	131,00	3 930,00
3	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí pro realizaci odvlhčení zdiva dle vč 1,3 u hlavního vstupu do objektu 15,00 Součet	m2	15,000	514,00	7 710,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 120,00

16	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm dozdívky po vybouraných trámech - do kterých se nebude ozasovat I profil 20 Součet	kus	20,000	63,00	1 260,00
17	K	346234311	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel zazdívká rýhy po vybourané pozednici nad 2. np 13,00 Součet	m	13,000	220,00	2 860,00

4 - Vodorovné konstrukce

112 998,34

18	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 stropní konstrukce - výměra dle ztraceného bednění strop nad 2. np (8,00+11,50)/2*7,20*(0,10+0,05/2) 7,00*4,50*(0,10+0,05/2) strop nad 1. np (13,00+11,00)/2*5,00*(0,10+0,05/2) Mezisoučet odpočet původní konstrukce -(145,79-6,336)*(0,05/2+0,10) Mezisoučet Součet	m3	2,781	2 100,00	5 840,10
19	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 40 mm plech stropní konstrukce - výměra dle ztraceného bednění strop nad 2. np (8,00+11,50)/2*7,20 7,00*4,50 strop nad 1. np (13,00+11,00)/2*5,00 Mezisoučet odpočet původní konstrukce -(145,791-6,336) Součet	m2	22,245	324,00	7 207,38
20	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 spodní výztuž - stropní konstrukce nad 2 np 101,7*5*0,395*0,00105 spodní výztuž - stropní konstrukce nad 1 np 60,00*5*0,395*0,00105 Mezisoučet odpočet původní výměry -(145,75-6,336)*5*0,395*0,00105 Mezisoučet Součet	t	0,046	20 900,00	961,40
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari stropní konstrukce nad 2 np - výměra dle položení trapezových plechů	t	0,089	20 900,00	1 860,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			101,70*0,004		0,407		
			stropní konstrukce nad 1 np - výměra dle položení trapezových plechů				
			60,00*0,004		0,240		
			Mezisoučet		0,647		
			odpočet původní výměry				
			-(145,79-6,336)*0,004		-0,558		
			Mezisoučet		-0,558		
			Součet		0,089		0,75
22	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	16,000	217,00	2 604,00
			původní a nové stropní trámy nad 2. np				
			10*2		20,000		
			Mezisoučet		20,000		
			odpočet původní konstrukce				
			U č 120 - statika				
			-4		-4,000		
			Mezisoučet		-4,000		
			Součet		16,000		
23	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	48,000	59,70	2 865,60
			I a U nosníky ve stropní konstrukci nad 2. np				
			U 120				
			8*2		16,000		
			I 120				
			9*2		18,000		
			I 140				
			2*2		4,000		
			Mezisoučet		38,000		
			I a U nosníky ve stropní konstrukci nad 1. np				
			U 120				
			2*2		4,000		
			I 140				
			3*2		6,000		
			Mezisoučet		10,000		
			Součet		48,000		
24	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	82,000	116,00	9 512,00
			stropní konstrukce nad 2. np				
			I 160				
			2*2		4,000		
			I 200				
			3*2		6,000		
			I 200				
			5*2		10,000		
			U 240				
			1*2		2,000		
			I 180				
			21*2		42,000		
			stávající trámy				
			5*2		10,000		
			Mezisoučet		74,000		
			stropní konstrukce nad 1. np				
			I 200				
			14*2		28,000		
			U 200				
			1*2		2,000		
			U 240				
			1*2		2,000		
			I 180				
			13*2		26,000		
			Mezisoučet		58,000		
			stávající I nosníky - I 180				
			4*2		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			odpočet původní konstrukce				
			I č 200 - statika - strop nad 2 np				
			-(12*2+1+16*2+1)		-58,000		
			Mezisoučet		-58,000		
			Součet		82,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,241	5 410,00	1 303,81
			stropní konstrukce nad 2. np - dle výpisu				
			U 120 - ozn 7, 8, 12, 23				
			1,10*4*13,30*0,001		0,059		
			0,62*1*13,30*0,001		0,008		
			0,57*1*13,30*0,001		0,008		
			2,30*2*13,30*0,001		0,061		
			Mezisoučet		0,136		
			I 120 - ozn 20,21, 22				
			2,05*1*11,20*0,001		0,023		
			1,80*7*11,20*0,001		0,141		
			1,39*1*11,20*0,001		0,016		
			Mezisoučet		0,180		
			stropní konstrukce nad 1. np - dle výpisu				
			U 120 - ozn 9, 10				
			1,10*1*13,30*0,001		0,015		
			1,09*1*13,30*0,001		0,014		
			Mezisoučet		0,029		
			odpočet původní konstrukce				
			stropní konstrukce nad 2. np				
			U 120				
			-(1,10*4+1,09*2+0,62+0,57)*13,40*0,001		-0,104		
			Mezisoučet		-0,104		
			Součet		0,241		0,75
26	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,194	24 200,00	3 521,10
			spc				
			I 120 - ozn 20,21, 22				
			2,05*1*11,20*0,001*1,08		0,025		
			1,80*7*11,20*0,001*1,08		0,152		
			1,39*1*11,20*0,001*1,08		0,017		
			Mezisoučet		0,194		
			Součet		0,194		
27	M	133844300	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,057	18 236,20	1 039,46
			spc				
			U 120 - ozn 7, 8, 12, 23				
			1,10*4*13,30*0,001*1,08		0,063		
			0,62*1*13,30*0,001*1,08		0,009		
			0,57*1*13,30*0,001*1,08		0,008		
			2,00*2*13,30*0,001*1,08		0,057		
			Mezisoučet		0,137		
			stropní konstrukce nad 1. np - dle výpisu				
			U 120 - ozn 9, 10				
			1,10*1*13,30*0,001*1,08		0,016		
			1,09*1*13,30*0,001*1,08		0,016		
			Mezisoučet		0,032		
			odpočet původní konstrukce				
			-0,104*1,08		-0,112		
			Mezisoučet		-0,112		
			Součet		0,057		
28	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,164	4 970,00	15 725,08
			stropní konstrukce nad 2. np				
			I 160 - ozn 1, 2				
			3,70*1*17,90*0,001		0,066		
			3,42*1*17,90*0,001		0,061		
			I 200 - ozn 3, 4, 6, 14				
			4,95*1*26,20*0,001		0,130		
			4,60*1*26,20*0,001		0,121		
			5,32*4*26,20*0,001		0,558		
			3,92*1*26,20*0,001		0,103		
			U 200 - ozn 5				
			2,20*1*25,30*0,001		0,056		
			I 180 - ozn 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19				
			4,90*1*21,90*0,001		0,107		
			4,43*7*21,90*0,001		0,679		
			3,92*3*21,90*0,001		0,258		
			4,37*7*21,90*0,001		0,670		
			4,00*1*21,90*0,001		0,088		
			1,57*1*21,90*0,001		0,034		
			4,00*1*21,90*0,001		0,088		
			I 140 - ozn 15				
			2,00*2*14,30*0,001		0,057		
			Mezisoučet		3,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			stávající průvlaky				
			I 180				
			3,75*2*21,90*0,001		0,164		
			5,00*2*21,90*0,001		0,219		
			3,50*1*21,90*0,001		0,077		
			Mezisoučet		0,460		
			stropní konstrukce nad 1. np				
			I 200 - ozn 1,2,3,4,5,6,7, 16				
			4,70*1*26,20*0,001		0,123		
			2,42*1*26,20*0,001		0,063		
			5,35*3*26,20*0,001		0,421		
			5,25*1*26,20*0,001		0,138		
			4,85*1*26,20*0,001		0,127		
			5,20*5*26,20*0,001		0,681		
			4,30*1*26,20*0,001		0,113		
			3,92*1*26,20*0,001		0,103		
			U 200 - ozn 8				
			2,20*1*25,30*0,001		0,056		
			I 180 - ozn 12,13,15,17,18, 19				
			4,22*7*21,90*0,001		0,647		
			4,90*1*21,90*0,001		0,107		
			3,92*3*21,90*0,001		0,258		
			3,90*1*21,90*0,001		0,085		
			1,57*1*21,90*0,001		0,034		
			2,00*2*21,90*0,001		0,088		
			I 140 - pol 14				
			2,00*2*14,30*0,001		0,057		
			Mezisoučet		3,101		
			stávající průvlaky				
			I 180				
			4,20*2*21,90*0,001		0,184		
			5,00*2*21,90*0,001		0,219		
			Mezisoučet		0,403		
			odpočet původní stropní konstrukce				
			I č 200				
			-		-1,727		
			(4,70+2,415+5,00+5,35*2+5,20+4,85+5,20*5+4,60+2,20)*2		-2,149		
			-		-3,876		
			(4,95+3,42+4,95+4,60+5,32*5+4,43*7+4,00+2,20)*26,30*0,		-3,876		
			Mezisoučet		-3,876		
			Součet		3,164		0,75
29	M	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,138	24 200,00	2 504,70
			spc				
			I 160 - ozn 1, 2				
			3,70*1*17,90*0,001*1,08		0,072		
			3,42*1*17,90*0,001*1,08		0,066		
			Mezisoučet		0,138		
			Součet		0,138		
30	M	134809150	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	-1,293	13 488,70	-17 440,89
			spc				
			I 200 - ozn 3, 4, 6, 14				
			4,95*1*26,20*0,001*1,08		0,140		
			4,60*1*26,20*0,001*1,08		0,130		
			5,32*4*26,20*0,001*1,08		0,602		
			3,92*1*26,20*0,001*1,08		0,111		
			Mezisoučet		0,983		
			stropní konstrukce nad 1. np				
			I 200 - ozn 1,2,3,4,5,6,7, 16				
			4,70*1*26,20*0,001*1,08		0,133		
			2,42*1*26,20*0,001*1,08		0,068		
			5,35*3*26,20*0,001*1,08		0,454		
			5,25*1*26,20*0,001*1,08		0,149		
			4,85*1*26,20*0,001*1,08		0,137		
			5,20*5*26,20*0,001*1,08		0,736		
			4,30*1*26,20*0,001*1,08		0,122		
			3,92*1*26,20*0,001*1,08		0,111		
			Mezisoučet		1,910		
			odpočet původní konsrtukce				
			-3,876*1,08		-4,186		
			Součet		-1,293		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	134834150	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 200	t	0,120	13 488,70	1 618,64
			spc				
			U 200 - ozn 5				
			2,20*1*25,30*0,001*1,08		0,060		
			Mezisoučet		0,060		
			U 200 - ozn 5				
			2,20*1*25,30*0,001*1,08		0,060		
			Mezisoučet		0,060		
			Součet		0,120		0,75
32	M	13480910	tyč ocelová I , jakost S355J2 označení průřezu 180	t	3,475	24 200,00	63 071,25
			spc				
			I 180 - ozn 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19				
			4,90*1*21,90*0,001*1,08		0,116		
			4,43*7*21,90*0,001*1,08		0,733		
			3,92*3*21,90*0,001*1,08		0,278		
			4,37*7*21,90*0,001*1,08		0,724		
			4,00*1*21,90*0,001*1,08		0,095		
			1,57*1*21,90*0,001*1,08		0,037		
			4,00*1*21,90*0,001*1,08		0,095		
			Mezisoučet		2,078		
			I 180 - ozn 12, 13, 15, 17, 18, 19				
			4,22*7*21,90*0,001*1,08		0,699		
			4,90*1*21,90*0,001*1,08		0,116		
			3,70*3*21,90*0,001*1,08		0,263		
			3,90*1*21,90*0,001*1,08		0,092		
			4,00*1*21,90*0,001*1,08		0,095		
			1,57*1*21,90*0,001*1,08		0,037		
			2,00*2*21,90*0,001*1,08		0,095		
			Mezisoučet		1,397		
			Součet		3,475		0,75
33	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,124	24 200,00	2 250,60
			spc - 2. np				
			I 140 - ozn 15				
			2,00*2*14,30*0,001*1,08		0,062		
			Mezisoučet		0,062		
			1. np				
			I 140 - ozn 14				
			2,00*2*14,30*0,001*1,08		0,062		
			Mezisoučet		0,062		
			Součet		0,124		0,75
34	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,318	6 180,00	1 473,93
			stropní konstrukce nad 2. np - dle výpisu				
			U 240 - ozn 9				
			2,20*1*33,20*0,001		0,073		
			I č 240 - 4,950 mm - ozn 24				
			4,95*1*36,20*0,001		0,179		
			Mezisoučet		0,252		
			stropní konstrukce nad 1. np - dle výpisu				
			U 240 - ozn 11				
			2,00*1*33,20*0,001		0,066		
			Mezisoučet		0,066		
			Součet		0,318		0,75
35	M	134809250	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	0,194	27 100,00	3 943,05
			spc				
			I240 - ozn 24				
			4,95*1*36,20*0,001*1,08		0,194		
			Součet		0,194		0,75
95	M	134834250	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 240	t	0,151	27 700,00	3 137,03
			spc				
			U 240 - ozn 9				
			2,20*1*33,20*0,001*1,08		0,079		
			stropní konstrukce nad 1. np - dle výpisu				
			U 240 - ozn 11				
			2,00*1*33,20*0,001*1,08		0,072		
			Součet		0,151		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							39 323,74
39	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	37,435	330,00	12 353,55
stropní konstrukce na nové stropy 3 np - odpočet původní					-139,455		
-(145,791-6,336)							
přípočet podlahy P 02, P 03a					176,890		
18,68+158,21					37,435	0,75	
Součet							
40	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	86,600	316,00	20 524,20
podlaha dle ozn P 02					18,680		
18,68							
podlaha P 04 a					67,920		
67,92					86,600		
Součet							
41	K	635111141	Náspyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	9,578	673,00	6 445,99
(13,149+2,046+5,88+0,15)/2*(4,938+0,05+1,93+0,05+1,09					6,167		
7+2,854+0,704)*0,05					-0,087		
-1,735*0,50*2*0,05					-0,107		
-(1,62*0,50*2+0,85*0,30*2)*0,05					1,228		
(6,883*3,389+1,542*0,40*2)*0,05					1,173		
(5,12+1,542)*(1,501*2+0,519)*0,05					1,204		
(1,987+0,10+2,40+2,09)*(1,86+0,10+1,70)*0,05							
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							90 646,14
83	K	949411111	Montáž věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	48,000	441,00	21 168,00
pro posuny trámů stropu nad 2.NP					48,000		
2,4*(5,00*2*2)							
84	K	949411211	Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	48,000	3,39	162,72
pro posuny trámů stropu nad 2.NP					1 080,000		
2*(5,00*2*2)							
85	K	949411811	Demontáž věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	48,000	310,00	14 880,00
pro posuny trámů stropu nad 2.NP					48,000		
2,4*(5,00*2*2)							
52	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	34,000	249,00	6 349,50
stávající stropní trámy ve zdivu - pro posunutí					10,000		
10							
stávající stropní trámy nad 3. np					24,000		
12*2					34,000	0,75	
Součet							
53	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,863	4 830,00	3 126,22
stávající průvlaky - pro zpětné použití							
strop nad 2. np							
I 180					0,164		
3,75*2*21,90*0,001					0,219		
5,00*2*21,90*0,001					0,077		
3,50*1*21,90*0,001					0,460		
Mezisoučet							
strop nad 1. np							
I 180					0,184		
4,20*2*21,90*0,001					0,219		
5,00*2*21,90*0,001					0,403		
Mezisoučet					0,863	0,75	
Součet							
55	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,476	5 490,00	1 959,93
stropní deska u schodiště - strop nad 2. np - pro vzt					0,238		
(0,34+0,56)/2*3,52*0,15							
stropní deska u schodiště - strop nad 1. np - pro vzt					0,238		
(0,34+0,56)/2*3,52*0,15					0,476		
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	973031335	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	202,000	142,00	28 684,00
			pro nové stropní trámy ve zdívu nad 2. np 1. strana původní kapsy		10,000		
			10				
			pro I a U nosníky ve stropní konstrukci nad 2. np nové nosníky		104,000		
			52,00*2				
			stávající - posunuté		10,000		
			5*2				
			pro I a U nosníky ve stropní konstrukci nad 1. np nové nosníky		70,000		
			35*2				
			stávající - posunuté		8,000		
			4*2				
			Součet		202,000		0,75
57	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	16,040	876,00	10 538,28
			pro vzt ve schodišti		16,040		
			(3,52+3,60+0,34+0,56)*2				
			Součet		16,040		
58	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech ing sítí	m2	30,000	64,80	1 944,00
			dlažba - pro zpětné osazení		30,000		
			30,00				
			Součet		30,000		0,75
59	K	9852111,1	Vyklinování I a U nosníků	m2	11,586	211,00	1 833,49
			stropní konstrukce nad 2. np				
			I 180 pol 13, 14, 15, 16, 17, 18		5,584		
			(3,92*3+3,92+2,00*2+4,37*7+4,00*1+1,57*1)*0,10				
			stropní konstrukce nad 1. np				
			I 180 pol 12, 13, 15, 16, 17, I 140 - pol 14		6,002		
			(4,22*7+4,90*1+2,00*3+3,92*3+3,92*1+3,90*1)*0,10				
			Součet		11,586		

99 - Přesun hmot

26 193,45

60	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	36,530	187,00	6 831,11
61	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,530	116,00	4 237,48
62	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	365,300	6,26	2 286,78
63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,530	94,30	3 444,78
64	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	44,730	210,00	9 393,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-17 386,03

713 - Izolace tepelné

-2 936,75

65	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	37,435	11,50	430,50
			podlaha v 3 np - výměra dle ztraceného bednění- odpočet				
			-(145,791-6,336)		-139,455		
			podlah ald eo2n P 02, P 03a		176,890		
			18,68+158,21				
			Součet		37,435		
66	M	631514360	deska minerální normální izolační tl.40 mm	m2	41,179	108,50	4 467,92
			spc				
			37,435*1,1		41,179		
			Součet		41,179		
67	K	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy do 50 mm	m2	-97,433	14,20	-1 383,55
			vyrovnávací podsyp - sušený granulát				
			stropní konstrukce nad 1 a 2 np np - výměra dle tabulek				
			podlah				
			odpočet původní položky		-244,813		
			-244,813				
			přípočet podlahy ozn P 03, P 04		147,380		
			137,50+9,88				
			Součet		-97,433		
68	M	5817220 - 1	sušený granulát	m3	-2,144	1 489,00	-3 192,42
			spc				
			-97,433*0,02*1,1		-2,144		
			Součet		-2,144		
69	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	37,435	4,79	179,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			podlaha ve 3 np - výměra dle ztraceného bednění - odpočet -(145,791-6,336) přípočet podlahy P 02, P 03a 18,68+158,21 Součet		-139,455 176,890 37,435		
70	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	41,179	6,10	251,19
			spc materiálu - podlaha P 5,6,7 + 3 np 37,435*1,1 Součet		41,179 41,179		
71	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem podkladová tkanina - stropní konstrukce nad 1,2 np - dle návrhu zesílení stropů výměra dle tabulky podlah - odpočet původní výměry -244,813 nová výměra - podlaha P 03, P 04 137,50+9,88 Součet	m2	-97,433	18,30	-1 783,02
72	M	693111460	textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-107,176	17,50	-1 875,58
			sc materiálu -97,433*1,10 Součet		-107,176 -107,176		
73	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-17,876	1,74	-31,10
762 - Konstrukce tesařské							45 925,74
						0,75	
74	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,801	693,00	2 495,32
			stropní trámy nad 2. np nové 8,5*0,20*0,26 původní 48,5*0,20*0,26 příložky stropního trámu nad 3. np 121,00*0,06*0,23*1,1 Součet		0,442 2,522 1,837 4,801		
75	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	121,000	31,30	3 787,30
			doplnění svorníků - zesílení stropů nad 1,np 121,00/2*2 Součet		121,000 121,000		
76	M	999svorník	svorník vč šroubů	kpl	121,000	41,70	5 045,70
			dodávka svorníků včetně šroubů a podložek - kompletním provedení 121 Součet		121,000 121,000		
						0,75	
77	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	22,000	107,00	1 765,50
			výřezání pozednice ve 2. np 13,00 u schodiště - pro vzt 4,50*2 Součet		13,000 9,000 22,000		
78	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	-97,433	60,50	-5 894,70
			-193,75 -(11,00+10,75)/2*1,60 -(1,00+1,52+5,29)*2,10 -(2,13+0,10+1,88)*4,20 137,50+9,88		-193,750 -17,400 -16,401 -17,262 147,380		
79	M	595908200	deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.10 mm	m2	-107,176	156,70	-16 794,48
			-97,433*1,10 Součet		-107,176 72,000		
						0,75	
80	K	762821954	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	72,000	124,00	6 696,00
			vyřezání polštářů - strop nad 2. np 8,00*7 5,00*1 7,00*1 4,00*1 Součet		56,000 5,000 7,000 4,000 72,000		