

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/113V032003404/CH/ZS

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Chomutov - rekonstrukce budovy č. p. 4106“

uzavřená podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem v souladu se Směrnicí č. 17/2013

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlósová, vedoucí referátu majetku a investic
technických: Jan Příbyl, referát majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Doručovací adresa: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Most

Číslo účtu: 338 171 0287 / 0100

IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Telefon/Fax: 476 118 090 / 476 118 090

E-mail: info@sosmost.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Roman Kotlan, jednatel společnosti
technických: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Telefon/Fax/E-mail: 777 765 000 / 476 118 090 / info@sosmost.cz

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále i SoD).

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění následující články Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2013 takto:


1. Účelem tohoto dodatku je provedení více a méněprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného čl. III SoD.
2. V článku IV „Doba plnění“ se mění odstavec 4.1 takto:
Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
Ukončení prací: 29 týdnů od účinnosti SoD, tj. do 14. 5. 2014.
3. V návaznosti na článek V a odst. 5.4 se předmět díla týkající se stavebních prací mění o více a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, kde je rozsah více a méněprací oceněn. Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy a dílo.
4. Rozdíl více a méněprací je roven 0,- Kč, proto celková cena díla, uvedená v článku V odst. 5.1., zůstává nezměněna.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost změna smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2013 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání SoD ze dne 23. 10. 2013 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Dodatek SoD je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 04 -04- 2014

V Ústí nad Labem dne: 04 -04- 2014



Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

Roman Kotlan
jednatel, společnosti
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

JKSO

EČO

Místo

Chomutov

IČ

DIČ

Objednatel

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant

Zhotovitel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracoval

Martin Navrátil

72496991

25014111

CZ25014111

Rozpočet číslo

Dne

30.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-63 919,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 166,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	46 124,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 186,61	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 559,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		-3 559,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				0,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objednatel: ČR - Úřad práce České republiky

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Chomutov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 30.7.2013

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
1.A	Doplnění bourání a odpočet neprovedených prací	57 873,00	0,00	12 153,00	70 026,00			
2.A	Překlady v obvodovém zdivu a v nosné zdi	8 556,00	0,00	1 797,00	10 353,00			
3.A	Venkovní úpravy okapový chodník, drenáž/	-52 675,00	0,00	-11 062,00	-63 737,00			
4.A	Doplnění podlah /výměra pod příčkami/	22 952,00	0,00	4 820,00	27 772,00			
5.A	Doplnění hranolů do sádkartonových příček	19 313,00	0,00	4 056,00	23 369,00			
6.A	Bourání okapových chodníků	6 609,00	0,00	1 388,00	7 997,00			
8.A	Záměna fasády	-48 488,00	0,00	-10 182,00	-58 670,00			
7.A	Neprovedání bouracích prací /demolice, základy plotu/	-32 402,00	0,00	-6 804,00	-39 206,00			
9.A	Podlahy - nášlapné vrstvy	42 381,00	0,00	8 900,00	51 281,00			
10.A	Nedodané zařizovací předměty	-25 941,00	0,00	-5 448,00	-31 389,00			
11.A	Přípojka ÚT	27 441,00	0,00	5 763,00	33 204,00			
12.A	Venkovní úpravy - vstup	-22 062,00	0,00	-4 633,00	-26 695,00			
13.A	Odpočet naprovedené části šachty u kanálu	-3 559,00	0,00	-747,00	-4 306,00			
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00			

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106
Objekt: Doplnění bourání a odpočet neprovedených prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

57 873,31 -29,793

1 Zemní práce

-6 515,73 -29,793

12	583373680	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná / štěrky byly použity v tl. 100mm, bazén 2,48m3, kotelná 1,59m3, celkem 4,07m3 x 1,8= 7,326t /	t	-29,793	218,70	-6 515,73	-29,793
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-32 901,56 0,000

		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % / z 300mm 226,17m2 x 2 = 452,34m2 a z 100mm 56,49m2 x 2 = 112,98m2 celkem 565,32m2 /	m2	565,320	0,00	0,00	0,000
107	979096113	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s naložením a oddělením kovu	t	-331,669	99,20	-32 901,56	0,000

99 Přesun hmot

-1 958,59 0,000

112	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,171	94,40	-771,34	0,000
113	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-73,539	0,90	-66,19	0,000
115	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	-8,171	137,20	-1 121,06	0,000

997 Přesun sutě

99 249,19 0,000

997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně /rozpočet 331,669t + 28,286t - bazén a kotelná 36,457t = 323,498t/	t	323,498	306,80	99 249,19	0,000
-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem

57 873,31 -29,793

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Překlady v obvodovém zdivu a v nosné zdi

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 556,34 1,518

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 253,04 1,518

33	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou /mezi L80 1,3m x 0,08m x 0,2 x 4ks = 0,083m3/	m3	0,083	3 905,90	324,19	0,153
34	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 / 4 x L 80x80x8 dl.1,2m = 4,8m x 9,63kg/m = 0,046l /	t	0,046	32 529,80	1 496,37	0,050
	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm / 3,6x2x0,1x1,1=0,792m2 - P3; 3x3,2x2x0,1x1,1= 2,112m2 a 1,6x2x0,1x1,1= 0,352m2 - P1; 1,3x2x0,1x1,1=0,286m2 - P4; 2x2x2x0,1x1,1=0,88m2 a 2,3x2x0,1x1,1=0,506m2 a 3,5x2x0,1x1,1=0,77m	m2	5,181	469,50	2 432,48	1,314

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 303,30 0,000

103	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových dutých tvárníc nebo příčkových, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm	m3	-2,444	651,70	-1 592,75	0,000
	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	77,250	65,00	5 021,25	0,000
	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	10,800	81,00	874,80	0,000

Celkem

8 556,34 1,518

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106
 Objekt: Venkovní úpravy /okapový chodník, drenáž/

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.12.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-52 674,91 -42,296

1 Zemní práce

-21 663,40 10,225

87	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	-33,545	278,90	-9 355,70	0,000
88	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-28,676	242,60	-6 956,80	0,000
89	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-28,676	13,10	-375,66	0,000
90	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-60,220	137,20	-8 262,18	0,000
91	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,869	215,80	1 050,73	0,000
92	583373680	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná	t	10,225	218,70	2 236,21	10,225

2 Zakládání

-25 707,37 -48,297

13	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-23,947	738,70	-17 689,65	-39,034
14	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	-47,894	16,90	-809,41	-0,008
15	693111310	geotextilie geotextilie netkané (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použít: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm 300g/m2	m2	-52,683	14,10	-742,83	-0,016
16	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	-4,789	639,10	-3 060,65	-9,197
17	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	-87,080	39,10	-3 404,83	-0,043

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-5 304,14 -4,223

85	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-34,290	115,90	-3 974,21	-3,461
86	592175120	obrubníky betonové a železobetonové přírodní (d x š x v) 50 x 5 x 20 cm	kus	-69,267	19,20	-1 329,93	-0,762

Celkem

-52 674,91 -42,296

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Doplnění podlah /výměra pod příčkami/

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.12.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	22 951,92	9,765
------------	----------------------------	------------------	--------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 951,92	9,765
----------	---	------------------	--------------

80	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm / vnitřní plocha objektu 10,0mx 33,19m= 331,9m2 - rozpočet 283,27m2 = 48,63m2 /	m2	48,630	315,60	15 347,63	4,960
81	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	48,630	141,50	6 881,15	4,799
82	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	49,530	14,60	723,14	0,006

Celkem	22 951,92	9,765
---------------	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Doplnění hranolů do sádrokartonových příček

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

19 313,30 1,079

762 Konstrukce tesařské

19 313,30 1,079

762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi /114,15 x /0,12+0,12+0,1+0,1/ = 50,226m2/	m2	50,226	70,30	3 530,89	0,000
762123120	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	114,150	65,30	7 454,00	0,000
605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 / 0,12x0,14x114,15=1,918m3/	m3	1,918	3 622,50	6 947,96	1,055
762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,918	230,30	441,72	0,024
998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,079	870,00	938,73	0,000

Celkem

19 313,30 1,079

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Bourání okapových chodníků

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 608,67	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 677,24	0,000
94	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 / 32,5m x 0,5m x 0,15m = 2,438m3/	m3	2,438	1 508,30	3 677,24	0,000
99		Přesun hmot				1 285,75	0,000
112	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,364	94,40	506,36	0,000
113	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,276	0,90	43,45	0,000
114	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	5,364	137,20	735,94	0,000
997		Přesun sutě				1 645,68	0,000
	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně /rozpočet 331,669t + 28,286t - bazén a kotelná 36,457t = 323,498t/	t	5,364	306,80	1 645,68	0,000
Celkem						6 608,67	0,000

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Záměna fasády

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4.2.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-45 604,52 0,540

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-45 604,52 0,540

49	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	26,331	332,80	8 762,96	0,219
50	283759380	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 100 mm	m2	28,964	101,40	2 936,95	0,049
	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	63,000	93,80	5 909,40	0,106
60	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	126,000	0,90	113,40	0,032
62	590515100	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů začistiřovací lišty (profily) okenní profil LT plast	m	63,000	15,40	970,20	0,019
63	590514800	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	63,000	6,30	396,90	0,002
78	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	32,631	233,20	7 609,55	0,114
75	R62227100	Příplatek za formátování a balení desek Cembrit od výrobce, vč. ošetření hran lakem	m2	-26,331	119,20	-3 138,66	0,000
76	R62227101	Příplatek za předvrtání otvorů do desek Cembrit od výrobce	m2	-26,331	104,30	-2 746,32	0,000
77	R62227102	Příplatek za ochranu povrchu desek Cembrit před poškozením při dopravě a manipulaci (samolepící fólie) od výrobce	m2	-26,331	44,70	-1 177,00	0,000
73	R62227103	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt z hranolů 100/80 po obvodu desky bez tepelné izolace, vč. dodávky roštu	m2	-26,331	1 085,10	-28 571,77	0,000
74	M59155103	deska fasádní Cembrit Metro 1250 x 2500 mm tl. 8 mm barva 104 - Barcelona	m2	-32,914	1 064,60	-35 040,24	0,000
83	R62227104	M+D difúzní fólie do konstrukce s obkladem Cetris	m2	-26,331	61,90	-1 629,89	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

-2 883,24 -0,030

713 Izolace tepelné

-2 883,24 -0,030

134	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	-26,616	38,10	-1 014,07	-0,001
##	283764000	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR STYRODUR 3035 CS 1250 x 600 mm	m3	-0,906	2 063,10	-1 869,17	-0,029

Celkem

-48 487,76 0,510

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106
 Objekt: Nепrovádění bouracích prací /demolice, základy plotu/

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -32 402,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -25 960,74 0,000

2	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového /provádělo se 0,3x0,6x65m = 11,7m3, tedy odpočet 7,8m3/	m3	-7,800	1 733,20	-13 518,96	0,000
1	981011714	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	-13,716	907,10	-12 441,78	0,000

99 Přesun hmot -6 441,46 0,000

3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-24,567	103,20	-2 535,31	0,000
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-221,103	1,00	-221,10	0,000
5	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-24,567	150,00	-3 685,05	0,000

Celkem -32 402,20 0,000

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106
 Objekt: Podlahy - nášlapné vrstvy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.2.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	283,270	2,80	793,16	0,000
12	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2	107,970	24,70	2 666,86	0,000
14	590309530	stěrka sádrová plošná bal. 5 kg	kg	161,955	39,60	6 413,42	0,162

PSV Práce a dodávky PSV

32 507,36 0,126

776 Podlahy povlakové

32 507,36 0,126

15	776491113	Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích soklových řezaných	m	17,350	54,00	936,90	0,004
16	M60756130	obvodová ukončující lišta k Marmoleu ze stejného odstínu	m	19,090	219,60	4 192,16	0,000
17	776561110	Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení pásů	m2	33,150	114,40	3 792,36	0,005
18	607561120	desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová Marmoleum Marmoleum Real, šířka 2 m tl. 3,2 mm	m2	36,470	640,40	23 355,39	0,117
19	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,126	1 829,80	230,55	0,000

Celkem

42 380,80 0,288

hny

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Nedodané zařízení předměty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

-25 940,60 -0,017

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

-25 940,60 -0,017

1	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soub or	-5,000	896,70	-4 483,50	-0,003
2	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub or	-5,000	658,80	-3 294,00	-0,003
3	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soub or	-5,000	485,00	-2 425,00	-0,003
4	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soub or	-4,000	1 628,70	-6 514,80	-0,002
5	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	-1,000	3 751,50	-3 751,50	-0,005
6	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	-1,000	1 271,90	-1 271,90	-0,002
7	R72553110	M+D Elektrický ohřívač zásobníkový beztlakový 10 l., např. AEG HUZ 10 OKO	soub or	-1,000	4 199,90	-4 199,90	0,000

Celkem

-25 940,60 -0,017

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Přípojka ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

27 441,00 0,014

734 Ústřední vytápění - armatury

27 441,00 0,014

1	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	2,000	1 260,00	2 520,00	0,014
2	422370415	Kohout kulový přírubový dvoudílný nerez 2 1/2	ks	2,000	9 669,00	19 338,00	0,000
3	230022276	Montáž trub dílů přivař. do 3kg tř.15, 70x32mm	ks	8,000	759,00	6 072,00	0,000
4	55312009300	T - kus nerez 76, 1/76, 1/76, 1x2	ks	2,000	305,00	610,00	0,000
5	55312009301	Redukce nerez 76, 1/42, 4x2,0	ks	2,000	280,00	560,00	0,000
6	55312009302	Příruba plochá nerez DN 65 /76,1/	ks	4,000	515,00	2 060,00	0,000
7	230022259	Montáž trub. dílů přivař. do 3kg tř.15, 44,5 x 2,6	ks	4,000	605,00	2 420,00	0,000
8	55312009310	Příruba plochá nerez DN32 /42,4/	ks	2,000	325,00	650,00	0,000
9	5512009311	Trubkový oblouk nerez 42,4 x 2, 90°	ks	2,000	70,00	140,00	0,000
10	230012047	Montáž trubky ocelové třída 15, 76,1 x 2,0 /nerez/	ks	2,000	210,00	420,00	0,000
11	12730112	Trubka nerez sv.76, 1x2,0	m	2,000	396,00	792,00	0,000
12	230032025	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 32	kus	2,000	37,90	75,80	0,000
	R73429272	M+D přivařovací kohout DN 65	kus	-2,000	4 108,40	-8 216,80	0,000

Celkem

27 441,00 0,014

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106
Objekt: Venkovní úpravy - vstup

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -22 061,98 -11,803

5 Komunikace -16 703,64 -9,160

1	564851115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm /skutečnost je 27,1m2, odpočet 20,9m2/	m2	-20,900	121,30	-2 535,17	-7,370
2	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-20,900	256,40	-5 358,76	-1,790
3	M59245311	dlažba BEST Archia tl. 8 cm přírodní /dodávka pouze pod střechem 14,08m2, odpočet 32,27m2/	m2	-32,270	273,00	-8 809,71	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -3 629,20 -2,643

5	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 /skutečnost 17m, odpočet 21,5m/	m	-21,500	126,80	-2 726,20	-2,170
6	592175120	obrubníky betonové přírodní (d x š x v) 50 x 5 x 20 cm	kus	-43,000	21,00	-903,00	-0,473

99 Přesun hmot -1 729,14 0,000

7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-11,803	146,50	-1 729,14	0,000
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem -22 061,98 -11,803

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy č.p. 4106

Objekt: Odpočet naprovedené části šachty u kanálu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

N01 Horkovodní šachta

1	1.	Odpočet neprovedené části	kpl	-1,000	3 559,00	-3 559,00	0,000
---	----	---------------------------	-----	--------	----------	-----------	-------

Celkem

-3 559,00 0,000