PD – Skladba nové konstrukce :

- Podlahová skladba viz stavební část (bez stlačitelného materiálu !!!)
- Hydroizolační vrstva viz stavební část (napojit na stávající !!!)
- Nosná podkladní deska C20/25 vyztužit sítěmi kari
  - spodní s krytím 35 mm Φ6/6 oka 100/100
  - horní s krytím 25 mm Φ6/6 oka 150/150
  (přesahy sítí 275-300 mm)
- Případná výměna podsypu pro dosažení zhutnění podsypu Edef2=50-60 MPa

Legenda materiálů :

- Obrys stávajícího a nového zdiva
- ŽB. prvky (sloupy) stávajícího skeletu
- Stávající stěny s hlavním ztužujícím potenciálem
- ZTUŽUJÍCÍ MONIERKA TL. 60-80 MM včetně kotvení

Vysvětlivky :

- Obláčky zychycují místa posilujících monierek

Pro zámečnické výrobky Z7 až Z11 (záruběn a vratal bude provedana povrchová úprava nátěry - 1× základní a 2× vrchní syntetický

D.1.2.–Stavebně konstrukční část

Generální projektant : AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.atelieras.cz

Vedoucí projektant	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	STATIKA STAVEB Ing. Milan Mátl 588 22 Luka nad Jihlavou čp. 695 mobil: 603 826 442 IČ : 696 54 816	
Ing. Michal Tomášek	Ing. Milan Mátl	Ing. Milan Mátl		
INVESTOR : Česká republika – Úřad práce České republiky Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28			FORMÁT	2×A4
NÁZEV AKCE: ÚP ČR KoP Šumperk – REKONSTRUKCE BUDOVY M. R. Štefánika č.p. 1059/20, ŠUMPERK			STUPEŇ	DPS
			DATUM	01/2014
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP – STATICKÉ ÚPRAVY			MĚŘÍTKO 1:150	Č. VÝKRESU D.1.2.2.2

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz