




Sanace podlah - VCP

Rozpočet	D.1.1 Stavební část		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Hlavní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	ÚP ČR KoP Prostějov		Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno			
Objednatel	ČR - Úřad práce ČR, Praha			
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	Vícepráce	4 774 232,81	
Z	Méněpráce	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
ZRN	celkem	4 774 232,81	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	4 774 232,81	
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 774 232,81	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :  VW WACHAL a.s. -21- 757 01 Kroměříž, Tř. míru 290/17 OK-ve Brno, odd. B vložka 29/6 IČO 25067220; DIČ CZ25067225	Jméno : Datum : Podpis:  VW WACHAL a.s. -21- 757 01 Kroměříž, Tř. míru 290/17 OK-ve Brno, odd. B vložka 29/6 IČO 25067220; DIČ CZ25067225	Jméno : <i>LENKA PERAS</i> Datum : <i>5.12.2016</i> Podpis:  ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Olomouci -411- <i>701: y/pmr</i>
Základ pro DPH	21,0 %	4 774 232,81 Kč
DPH	21,0 %	1 002 588,89 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 776 821,71 Kč

Poznámka č. 1: Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.

Poznámka č. 2: Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočitatelné a doměřitelné.

Stavba : UP ČR KoP Prostějov		Rozpočet :
Objekt : SO 01 Hlavní objekt		D.1.1 Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Vícepráce	Celkem
1 Zemní práce	26 729	0	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 363	0	0	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	687 438	0	0	0	0	26 342	26 342
4 Vodorovné konstrukce	87 110	0	0	0	0	0	0
5 Komunikace	36 639	0	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 401 586	0	0	0	0	703 186	703 186
62 Úpravy povrchů vnější	3 128 193	0	0	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	337 539	0	0	0	0	1 090 493	1 090 493
64 Výplně otvorů	198 292	0	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	360 439	0	0	0	0	13 285	13 285
95 Ostatní práce na pozemních stavbách	162 011	0	0	0	0	151 013	151 013
96 Bourání konstrukcí	289 040	0	0	0	0	45 118	45 118
97 Prorážení otvorů	699 153	0	0	0	0	16 440	16 440
99 Staveništní přesun hmot	146 529	0	0	0	0	28 444	28 444
711 Izolace proti vodě	0	161 371	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	588 577	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	942 767	0	0	0	687 463	687 463
725 Drobné zařizovací předměty	0	90 167	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	40 611	0	0	0	77 496	77 496
764 Konstrukce klempířské	0	290 925	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	170 731	0	0	0	0	0
766-1 Dveře dřevěné	0	378 959	0	0	0	720 689	720 689
767 Konstrukce zámečnické	0	151 284	0	0	0	0	0
767-1 Výrobky zámečnické	0	344 463	0	0	0	0	0
767-2 Výrobky hliníkové	0	719 648	0	0	0	0	0
769 Výrobky plastové	0	664 248	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	195 813	0	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	3 576	0	0	0	75 724	75 724
776 Podlahy povlakové	0	755 520	0	0	0	150 030	150 030
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	10 823	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	315 744	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	71 193	0	0	0	0	0
784 Malby	0	396 768	0	0	0	197 340	197 340
786 Čalounické úpravy	0	211 027	0	0	0	0	0
787 Zasklívání	0	1 615	0	0	0	0	0
788 Požární zabezpečení stavby	0	26 701	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	512 467	0	0	0	0	791 170	791 170
CELKEM OBJEKT	8 082 529	6 532 531	0	0	0	4 774 233	4 774 233

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč	Kč	Kč
			0	0	0	0
CELKEM VRN				0	0	0

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		UP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce									
1	113108305R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	35,190	93,87	3 303,29			35,19	3 303,29	
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	35,190	66,78	2 349,99			35,19	2 349,99	
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	53,741	109,80	5 900,76			53,74	5 900,76	
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	53,741	9,00	483,67			53,74	483,67	
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	53,741	40,50	2 176,51			53,74	2 176,51	
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m pro zásypy	m3	33,908	23,85	808,72			33,91	808,72	
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,833	149,04	2 955,85			19,83	2 955,85	
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	200,000	7,92	1 584,00			200,00	1 584,00	
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy	m3	33,908	22,50	762,94			33,91	762,94	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,908	75,15	2 548,22			33,91	2 548,22	
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,833	194,40	3 855,46			19,83	3 855,46	
	Celkem za	1 Zemní práce				26 729,39				26 729,39	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání									
12	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	5,904	559,80	3 304,84			5,90	3 304,84	
13	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,729	1 944,00	1 417,18			0,73	1 417,18	
14	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,951	2 029,50	3 958,95			1,95	3 958,95	
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,530	378,00	578,34			1,53	578,34	
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,530	67,50	103,28			1,53	103,28	
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 362,57				9 362,57	
Díl: 3		Svislé konstrukce									
17	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	21,542	3 105,00	66 887,91			21,54	66 887,91	
18	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	41,723	2 137,50	89 182,91			41,72	89 182,91	
19	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	65,938	436,50	28 781,72			65,94	28 781,72	
20	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	65,938	94,50	6 231,09			65,94	6 231,09	
21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	182,114	315,00	57 365,91			182,11	57 365,91	
22	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	182,114	112,50	20 487,83			182,11	20 487,83	
23	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10S05	t	2,785	19 170,00	53 382,70			2,78	53 382,70	
24	317168112R00	Překlad keramický systémový plochý 115x71x1250 mm	kus	55,000	208,80	11 484,00	1,000	208,80	56,00	11 692,80	
25	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,730	4 074,30	7 047,72			1,73	7 047,72	
26	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů	t	0,696	21 762,00	15 142,00			0,70	15 142,00	
27	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů	t	0,601	23 085,00	13 883,32			0,60	13 883,32	
28	340238226U00	Zazdivka -1m2, příčky keramické P+D 14cm	m2	0,675	512,10	345,67			0,68	345,67	
29	340239220U00	Zazdivka -4m2 příčky keramické P+D 8cm	m2	1,890	366,30	692,31			1,89	692,31	
30	340239226U00	Zazdivka -4m2 příčky keramické P+D 14cm	m2	31,778	492,30	15 644,06			31,78	15 644,06	
31	342248109R00	Příčky z keramického zdiva 8 P+D na MVC 5, tl.80mm	m2	290,466	289,35	84 046,39	42,90	12 413,12	333,37	96 459,51	
		místnost č.1.04: 11,22									
		místnost č.3.22: 18,2									
		místnost č.4.10: 13,48									
		celkem: 11,22+18,2+13,48 = 42,9									
32	342248114R00	Příčky z keram. zdiva 14 P+D na MVC5,tl.140mm	m2	226,562	427,41	96 834,86	32,10	13 719,86	258,66	110 554,73	
		místnost č.2.21: 18,1									
		místnost č.2.11: 14									
		celkem: 18,1+14 = 32,1									
33	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	20,000	585,00	11 700,00			20,00	11 700,00	
34	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na závěš. ocel.kci, bez izol. desky standard tl.12,5mm, kryt pod stropem	m2	116,235	378,00	43 936,83			116,24	43 936,83	
35	342266111RU7	Obklad rozvodů VZT sádrokartonem na ocel.kci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,615	525,60	2 425,64			4,62	2 425,64	
36	342266111RW9	Obklad stěn sádrokartonem na ocel.kci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace	m2	66,190	396,00	26 211,16			66,19	26 211,16	
37	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	66,190	29,25	1 936,05			66,19	1 936,05	
38	346244381R00	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	7,976	525,60	4 192,19			7,98	4 192,19	
39	346481111R00	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	32,900	259,20	8 527,68			32,90	8 527,68	
40	13231054	Dod-Úhelník rovnoramenný L 40x40x4 mm	T	0,063	16 740,00	1 052,95			0,06	1 052,95	
41	13331732	Dod-Úhelník rovnoramenný L 60x60x6 mm	T	0,038	16 740,00	634,45			0,04	634,45	
42	13380520	Dod-Tyč průřezu I 120, střední	T	0,595	16 290,00	9 692,55			0,60	9 692,55	
43	13380530	Dod-Tyč průřezu I 160, střední	T	0,601	16 110,00	9 688,55			0,60	9 688,55	
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				687 438,46		26 341,78		713 780,23	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
44	411168145RT2	Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 5,25-6 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	53,000	1 254,60	66 493,80			53,00	66 493,80	
45	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,626	2 169,00	3 525,93			1,63	3 525,93	
46	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	6,753	346,50	2 339,74			6,75	2 339,74	
47	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	6,753	76,50	516,57			6,75	516,57	
48	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	4,203	120,60	506,82			4,20	506,82	
49	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	4,203	31,50	132,38			4,20	132,38	
50	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení	m2	4,203	22,50	94,56			4,20	94,56	
51	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	4,203	6,75	28,37			4,20	28,37	
52	411361821R00	Výztuž stropní a podlahové desky výťahové šachty z betonářské oceli 10S05	t	0,693	19 440,00	13 471,92			0,69	13 471,92	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				87 110,08				87 110,08	
Díl: 5		Komunikace									
53	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	38,280	45,00	1 722,60			38,28	1 722,60	
54	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	32,280	116,55	3 762,23			32,28	3 762,23	
55	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z BP 12,5 schody před vstupy	m	15,000	184,95	2 774,25			15,00	2 774,25	
56	5-01	Dod-Dlaždice betonová 400x400x40mm vymývaná	m2	32,280	473,67	15 290,07			32,28	15 290,07	
57	5-02	Dod-Schod betonový 800x400x150mm vymývaný	kus	2,000	654,48	1 308,96			2,00	1 308,96	
58	5-03	Dod-Schod betonový 1200x400x150mm vymývaný	kus	12,000	981,72	11 780,64			12,00	11 780,64	
	Celkem za	5 Komunikace				36 638,75				36 638,75	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní									
59	601016141RT1	Omitka stropů štuková , ručně tloušťka vrstvy 3 mm, opravené stropy	m2	2 576,090	94,50	243 440,51			2 576,09	243 440,51	

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část			Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)		
60	602016141RT1	Omitka štuková vnitřní stěn , ručně tloušťka vrstvy 3 mm, opravené stěny	m2	5 456,913	87,30	476 388,50			5 456,91	476 388,50		
61	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	37,100	265,50	9 850,05			37,10	9 850,05		
62	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	687,000	43,83	30 111,21			687,00	30 111,21		
63	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových (dle bouracích prací)	m2	2 703,090	49,41	133 559,68			2 703,09	133 559,68		
64	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových (dle bouracích prací)	m2	5 456,913	38,43	209 709,16			5 456,91	209 709,16		
65	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená na nové přčky pod obklady	m2	346,250	125,55	43 471,69			346,25	43 471,69		
66	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové stěny	m2	807,705	238,50	192 637,64	150,000	35 775,00	957,71	228 412,64		
		výměra příček 2x										
		100mm: 11,22+18,2+13,48 = 42,9										
		150mm: 18,1+14 = 32,1										
		celkem: 42,9+32,1=75*2=150,00										
611421432R00		Omitka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2		498,00		13,86	6 902,28	13,86	6 902,28		
		délka příček x pruh v šířce 0,6m										
		místnost č.1.04: 3,2m										
		místnost č.2.11: 6,0m										
		místnost č.2.21: 4,5m										
		místnost č.3.22: 4,5m										
		místnost č.4.10: 4,9m										
		celkem: 23,1*0,6 = 13,86										
67	612421637aa	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková pod demontované dřevěné obklady	m2	261,708	238,50	62 417,36			261,71	62 417,36		
610		ošetření zdiva fungicidním roztokem	m2		28,60		23 094,7217	660 509,04	23 094,72	660 509,04		
		stěny+stropy - výměra maleb										
		10 441,2717										
		3x plocha podlah										
		dlažba: 225,7										
		lokální opravy dlažeb: 903,85										
		PVC: 18,1										
		koberce: 219,3										
		PVC: 1.460,7										
		nátěr: 66,25+18,25										
		podlahy: 225,7+903,85+18,1+219,3+1460,7+66,25+18,25 = 2.912,15										
		2.912,15*3=8.738,45										
		pruh zdiva nad podlahami, výška 0,5m, 3x										
		Celkem: 1.566,8*0,5*3=2350,2										
		průběžné zkrápění podlah při demontáži podlah: 1566,8										
		celkem: 10441,2717+8736,45+2350,2+1566,8=23.094,7217										
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 401 585,79		703 186,32		2 104 772,11		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější										
68	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	656,200	26,55	17 422,11			656,20	17 422,11		
69	622311014R00	Soklová lišta zakládací hliníková pro KZS tl.140mm	m	250,320	47,07	11 782,56			250,32	11 782,56		
70	622311134RT3	Zateplovací systém fasádní, EPS F tl.140 mm s omítkou silikonovou probarvenou+lepidlo	m2	1 996,340	696,60	1 390 650,58			1 996,34	1 390 650,58		
71	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl.30mm s omítkou silikonovou probarv.+lepidlo+hran.lišty+siťovina	m2	315,718	637,80	201 364,62			315,72	201 364,62		
72	622311513R00	Isolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez povrch.úpravy	m2	16,200	447,30	7 246,26			16,20	7 246,26		
73	622311523RU1	Zateplovací systém soklu, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 a siťovinou	m2	9,240	955,80	8 831,59			9,24	8 831,59		
74	622311732RV1	Zatepl.syst. fasádní, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	686,945	607,30	417 181,70			686,95	417 181,70		
75	622311734RT3	Zatepl.syst. fasádní, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou probarvenou+lepidlo+siťovina	m2	523,498	904,20	473 346,44			523,50	473 346,44		
76	622311737aa	Zatepl.syst. fasádní, miner.desky KV 240 mm s omítkou silikonovou probarvenou+lepidlo+siťovina	m2	226,740	1 107,20	251 046,53			226,74	251 046,53		
77	622311753RT3	Zatepl.syst., ostění,miner.desky KV 30mm s omítkou silikonovou probarv.+lepidlo+siťovina+hranov.lišty	m2	126,718	885,60	112 221,02			126,72	112 221,02		
78	622432112R00	Omitka stěn dekorativní-marmolit střednězrná	m2	186,000	381,60	70 977,60			186,00	70 977,60		
79	622454121R00	Oprava vnějších omítek cement, štukových do 10 %	m2	2 958,018	35,91	106 222,42			2 958,02	106 222,42		
80	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	2 958,018	20,25	59 899,86			2 958,02	59 899,86		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 128 193,29				3 128 193,29		
Díl: 63		Podlahové konstrukce										
81	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	17,764	2 452,50	43 565,96			17,76	43 565,96		
82	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	13,100	2 331,00	30 536,10			13,10	30 536,10		
83	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,570	2 268,00	5 829,67			2,57	5 829,67		
84	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	6,180	150,30	928,85			6,18	928,85		
85	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	17,401	90,45	1 573,95			17,40	1 573,95		
86	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	6,543	58,50	382,74			6,54	382,74		
87	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,570	29,34	75,42			2,57	75,42		
88	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,171	18 810,00	3 218,39			0,17	3 218,39		
89	631361921Ra	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	t	0,561	18 810,00	10 558,05			0,56	10 558,05		
90	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	1 087,940	221,40	240 869,92			1 087,94	240 869,92		
	632450234U00	Vyrov anhy potěr samoniv 5cm plocha	m2		696,00		1 566,800	1 090 492,80	1 566,80	1 090 492,80		
		místnosti v 1.NP										
		17,6+20,3+17,3+20,6+17,6+20,6+24,5+19+20,6+39,1+20,9+13,8+19,2+22,8+17,2+21,7+17,1+18,4=368,3										
		místnosti v 2.NP										
		17,4+23,3+19,7+19,9+19,7+19,9+19,7+20,3+36,2+54,2+17,2+5,1+30,6+60,7+19,4+17,6+19,1+19,4+19,4+19,8 = 478,6										

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
		místnosti v 3.NP									
		20,3+19,7+19,9+19,7+19,9+18,8+19,1+20+29,1+36,2+35,7+2,1+15,3+16,9+21,8+21,1+2+16,7+16,7+19,4+17,8+19,1+19,4+19,4+19,8+20,1+19,7+18,4=544,1									
		místnosti v 4.NP									
		4,5+13,7+15,6+31,6+13,2+8,6+8,9+17+40,9+21,8=176,8									
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+176,8=1.566,8									
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				337 539,05		1 090 492,80		1 428 031,85	
Díl:	64	Výplně otvorů									
91	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	82,000	495,00	40 590,00			82,00	40 590,00	
92	648991113R00	Osazení parapet.desek lamin. š.nad 20cm	m	300,800	78,66	23 660,93			300,80	23 660,93	
93	64-01	Dod-Zárubeň ocelová 700x1970mm OZN Z 1.1	kus	44,000	558,90	24 591,60			44,00	24 591,60	
94	64-02	Dod-Zárubeň ocelová 800x1970mm OZN Z 2.1	kus	13,000	591,30	7 686,90			13,00	7 686,90	
95	64-03	Dod-Zárubeň ocelová 900x1970mm OZN Z 3.1	kus	25,000	614,70	15 367,50			25,00	15 367,50	
96	64-04	Dod-Deska parapet.dřevotř+lamino š.500mm dl.2400mm OZN T1.1, vč. větrací mřížky hliník 100x2000mm	kus	26,000	803,34	20 886,84			26,00	20 886,84	
97	64-05	Dod-Deska parapet.dřevotř+lamino š.500mm dl.4150mm OZN T1.2, vč. větrací mřížky hliník 100x3700mm	kus	2,000	1 389,06	2 778,12			2,00	2 778,12	
98	64-06	Dod-Deska parapet.dřevotř+lamino š.350mm dl.2400mm OZN T1.3, vč. větrací mřížky hliník100x2000mm	kus	94,000	653,31	61 411,14			94,00	61 411,14	
99	64-07	Dod-Deska parapet.dřevotř+lamino š.500mm dl.1500mm OZN T1.4, vč. větrací mřížky hliník.100x1100mm	kus	1,000	502,11	502,11			1,00	502,11	
100	64-08	Dod-Deska parapet.dřevotř+lamino š.350mm dl.1500mm OZN T1.5, vč. větrací mřížky hliník.100x1100mm	kus	2,000	408,33	816,66			2,00	816,66	
	Celkem za	64 Výplně otvorů				198 291,80				198 291,80	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy									
101	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 562,291	37,35	95 701,57			2 562,29	95 701,57	
102	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	5 124,600	26,19	134 213,27			5 124,60	134 213,27	
103	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 562,300	24,84	63 647,53			2 562,30	63 647,53	
104	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	262,200	64,35	16 872,57			262,20	16 872,57	
105	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	226,740	95,85	21 733,03	138,600	13 284,81	365,34	35 017,84	
		délka příček x pruh v šířce 2,0 m									
		otlučení omítek a odstranění rákosu, demontáž podbití nové podbití									
		celkem: 23,1*2*3 = 138,6									
106	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 402,346	7,65	10 727,95			1 402,35	10 727,95	
107	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 804,692	4,86	13 630,80			2 804,69	13 630,80	
108	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 402,346	2,79	3 912,55			1 402,35	3 912,55	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				360 439,27		13 284,81		373 724,08	
Díl:	95	Ostatní práce na pozemních stavbách									
109	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	104,295	78,48	8 185,07			104,30	8 185,07	
110	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	95,370	66,69	6 360,23			95,37	6 360,23	
111	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3 706,735	30,15	111 758,06			3 706,74	111 758,06	
112	952902110R00	Čištění zamořenin v místnostech a chodbách 3x	m2	8 455,500	1,89	15 980,90	1 566,800	2 961,25	10 022,30	18 942,15	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+176,8=1.566,8									
	952902611U00	Vysátí prach ostatní plochy	m2		7,72		19 177,7217	148 052,01	19 177,72	148 052,01	
		stěny+stropy - výměra maleb									
		10 441,2717									
		3x plocha podlah									
		dlažba: 225,7									
		lokální opravy dlažeb: 903,85									
		PVC: 18,1									
		koberce: 219,3									
		PVC: 1.460,7									
		nátěr: 66,25+18,25									
		podlahy: 225,7+903,85+18,1+219,3+1460,7+66,25+18,25 = 2.912,15									
		2.912,15*3=8.736,45+10441,2717=19.177,7217									
113	95-01	Vyčištění anglického dvorku	m2	56,700	34,56	1 959,55			56,70	1 959,55	
114	95-02	Vyčištění dvora od nálet. dřevin	m2	133,000	17,55	2 334,15			133,00	2 334,15	
115	95-03	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm ampule výtah.šachta	kus	36,000	218,70	7 873,20			36,00	7 873,20	
116	95-04	Měření umělého osvětlení v m.č.1.10,1.32,2.12,2.26,3.17,3.28,4.07,4.09	kus	1,000	7 560,00	7 560,00			1,00	7 560,00	
	Celkem za	95 Ostatní práce na pozemních stavbách				162 011,15		151 013,26		313 024,42	
Díl:	96	Bourání konstrukcí									
117	961044111R00	Bourání základů, zídek a schodů z betonu prostého	m3	6,659	1 539,00	10 247,59			6,66	10 247,59	
118	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. do 15 cm	m2	562,060	51,75	29 086,61			562,06	29 086,61	
	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2		103,00		71,35	7 349,05	71,35	7 349,05	
		místnost č.1.04: 11,22									
		místnost č.2.11: 10,35									
		místnost č.2.21: 18,1									
		místnost č.3.22: 18,2									
		místnost č.4.10: 13,48									
		celkem: 71,35									
119	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	6,140	486,00	2 984,14			6,14	2 984,14	
120	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových	m3	7,200	1 650,60	11 884,32			7,20	11 884,32	
121	963051113aa	Bourání ŽB desek balkonových	m3	0,552	1 813,50	1 001,05			0,55	1 001,05	
122	964072331R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 6 m, 35 kg/m	t	1,358	3 348,00	4 545,91			1,36	4 545,91	
123	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	33,215	962,10	31 956,15			33,22	31 956,15	
124	965042141aa	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm, střechy	m3	107,337	1 011,60	108 581,91			107,34	108 581,91	
125	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	201,221	18,45	3 712,52			201,22	3 712,52	

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
126	965082923R00	Odstranění náspyu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2		m3	7,235	147,78	1 069,19			7,24	1 069,19
127	965082933R00	Odstranění náspyu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2		m3	161,005	133,92	21 561,80	282,024	37 768,65	443,03	59 330,46
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8*0,18 = 282,024									
128	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm		m2	22,950	291,60	6 692,22			22,95	6 692,22
129	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2		kus	126,000	5,22	657,72			126,00	657,72
130	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2		m2	1,380	162,00	223,56			1,38	223,56
131	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2		m2	3,150	65,25	205,54			3,15	205,54
132	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	164,800	72,45	11 939,76			164,80	11 939,76
133	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2		m2	15,135	65,16	986,20			15,14	986,20
134	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2		m2	8,800	204,30	1 797,84			8,80	1 797,84
135	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2		m2	23,980	93,60	2 244,53			23,98	2 244,53
136	968072641R00	Vybourání kovových stěn prosklených		m2	51,710	52,02	2 689,95			51,71	2 689,95
137	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2		m2	4,440	78,30	347,65			4,44	347,65
138	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2		m2	366,660	59,49	21 812,60			366,66	21 812,60
139	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm		m	266,400	17,28	4 603,39			266,40	4 603,39
140	96-01	Demontáž žaluzie okenní lamelové vnitřní hliník.		m2	592,200	13,86	8 207,89			592,20	8 207,89
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					289 040,04		45 117,70		334 157,75
Díl: 97		Prorážení otvorů									
141	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm		m	54,000	218,70	11 809,80	46,200	10 103,94	100,20	21 913,74
		délka příček v jednotlivých místnostech, dvě strany									
		celkem: 23,1*2=46,2									
142	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm		m	3,300	1 975,50	6 519,15			3,30	6 519,15
143	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm prostupy stropem		m	72,800	1 799,10	130 974,48			72,80	130 974,48
144	970251200R00	Řezání železobeton. parapetu hl. řezu 200 mm		m	513,000	804,60	412 759,80			513,00	412 759,80
145	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC		m2	2,645	111,24	294,23			2,65	294,23
146	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC		m3	8,750	705,60	6 174,14			8,75	6 174,14
147	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC		m2	20,788	84,78	1 762,36			20,79	1 762,36
148	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC		m3	11,107	573,30	6 367,53			11,11	6 367,53
149	97205434aT00	Vybourání otv. stropy		kus	1,000	705,78	705,78			1,00	705,78
150	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2		m3	0,686	1 521,00	1 043,41			0,69	1 043,41
151	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC pro osazení strop.nosníků		kus	34,000	109,80	3 733,20			34,00	3 733,20
	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm		m		56		23,40	1 310,40	23,40	1 310,40
		místnost č.1.04: 3,22, 4,10 na výšku 3,9, dvě strany									
		celkem: 3,9*2*3=23,4									
	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm		m		91,1		15,60	1 421,16	15,60	1 421,16
		místnost č.2.11: 2,21 na výšku 3,9, dvě strany									
		celkem: 3,9*2*2=15,6									
152	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm		m	310,000	42,57	13 196,70			310,00	13 196,70
153	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm		m	385,000	58,05	22 349,25			385,00	22 349,25
154	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm		m	73,600	94,05	6 922,08			73,60	6 922,08
155	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm		m	33,600	126,90	4 263,84			33,60	4 263,84
156	974042554R00	Vysekání rýh v podlaže 10x15 cm		m	88,000	123,75	10 890,00	23,100	2 858,63	111,10	13 748,63
		délka příček v jednotlivých místnostech									
		místnost č.1.04: 3,2m									
		místnost č.2.11: 6,0m									
		místnost č.2.21: 4,5m									
		místnost č.3.22: 4,5m									
		místnost č.4.10: 4,9m									
		celkem: 23,1									
157	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí		m	53,100	80,10	4 253,31			53,10	4 253,31
158	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 %		m2	2 703,090	4,59	12 407,18			2 703,09	12 407,18
159	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % (dle bouracích prací)		m2	134,600	53,82	7 244,17	13,86	745,95	148,46	7 990,12
		délka příček x pruh v šířce 0,6m									
		místnost č.1.04: 3,2m									
		místnost č.2.11: 6,0m									
		místnost č.2.21: 4,5m									
		místnost č.3.22: 4,5m									
		místnost č.4.10: 4,9m									
		celkem: 23,1*0,6 = 13,86									
160	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %		m2	5 456,913	4,05	22 100,50			5 456,91	22 100,50
161	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2		m2	295,015	45,36	13 381,88			295,02	13 381,88
	Celkem za	97 Prorážení otvorů					699 152,79		16 440,07		715 592,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
162	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		t	851,915	172,00	146 529,34	165,371	28 443,78	1 017,29	174 973,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					146 529,34		28 443,78		174 973,12
Díl: 711		Izolace proti vodě									
163	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP		m2	97,120	17,10	1 660,75			97,12	1 660,75
164	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku		m2	37,740	28,50	1 075,59			37,74	1 075,59
165	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků		m2	18,870	185,00	3 490,95			18,87	3 490,95
166	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením		m2	97,120	74,80	7 264,58			97,12	7 264,58
167	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením		m2	37,740	89,00	3 358,86			37,74	3 358,86
168	711212001RT1	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti		m2	376,623	208,00	78 337,54			376,62	78 337,54
169	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná		m2	25,140	28,60	719,00			25,14	719,00
170	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá		m2	18,870	69,20	1 305,80			18,87	1 305,80
171	28323115	Dod-Fólie novopová tl.0,6mm z vysokotlak.tvrzen.HDPE výška nupu min.8mm		m2	21,701	45,10	978,69			21,70	978,69
172	62852265	Dod-Pás modif.asfaltový hydroizol.s nosnou vložkou ze sklen.tkaniny.s jemným separač.posypem+PE folií		m2	156,976	114,20	17 926,66			156,98	17 926,66
173	69366198	Dod-Geotextilie ochranná 300 g/m2		m2	51,555	24,10	1 242,48			51,56	1 242,48

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
174	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,750	11 736,09	44 010,34			3,75	44 010,34	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				161 371,25				161 371,25	
Díl: 712		Živičné krytiny									
175	712300833R00	Odstranění živičné krytiny stěch do 10° 3vrstvé	m2	1 073,368	10,90	11 699,71			1 073,37	11 699,71	
176	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	1 073,368	1,45	1 556,38			1 073,37	1 556,38	
177	712311101RZ1	Povlaková krytina stěch do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	1 342,742	17,10	22 960,89			1 342,74	22 960,89	
178	712341559RT1	Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přitavením -parotěs. ve specifikaci	m2	1 342,742	65,20	87 546,78			1 342,74	87 546,78	
179	712341559Raa	Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přitavením -vrchní vrstva ve specifikaci	m2	1 368,612	65,20	89 233,50			1 368,61	89 233,50	
180	712997001R00	Přilepení polystyrénových klinů do asfaltu	m	286,720	31,10	8 916,99			286,72	8 916,99	
181	712-01	D+M Řezivo jehličnaté-hranoly pro uchycení HI na střeše	m3	0,529	18 350,00	9 699,81			0,53	9 699,81	
182	28375982	Dod-Klín pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	286,720	18,50	5 304,32			286,72	5 304,32	
183	628522501	Dod-Pás modif.asfalt s nosnou vložkou z PES rohože vyztuž.sklen.vlákný.s břidlič.pospypem a PE folií	m2	1 574,350	114,20	179 790,77			1 574,35	179 790,77	
184	62852251	Dod-Pás modif.asfalt s nosnou vložkou z PES rohože shora s jemným separač.pospypem,zespodu s PE folií	m2	1 544,450	96,80	149 502,76			1 544,45	149 502,76	
185	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	3,950	5 662,12	22 365,37			3,95	22 365,37	
Celkem za		712 Živičné krytiny				588 577,28				588 577,28	
Díl: 713		Izolace tepelné									
186	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	294,500	21,90	6 449,55	3 133,600	68 625,84	3 428,10	75 075,39	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8*2=3.133,6									
		1x EPS, 1x kročejová izolace									
187	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením -atiky	m2	200,190	67,00	13 412,73			200,19	13 412,73	
188	713141111R00	Izolace tepelná stěch plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	2 175,880	38,50	83 771,38			2 175,88	83 771,38	
189	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	267,200	29,90	7 989,28	1 566,800	46 847,32	1 834,00	54 836,60	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8									
190	28375470	Dod-Deska polystyrenová XPS tl. 40mm	m2	7,400	89,20	660,08			7,40	660,08	
191	28375474	Dod-Deska polystyrenová XPS tl.80mm	m2	19,900	178,40	3 550,16			19,90	3 550,16	
192	28375475	Dod-Deska polystyrenová XPS tl.100mm	m2	60,795	223,00	13 557,29	1 598,136	356 384,33	1 658,93	369 941,61	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8									
		ztratné 2%									
		1566,8*1,02=1.598,136									
193	28375705	Dod-Deska izol.stabilizov. EPS 150S 1000x500mm	m3	14,150	1 628,00	23 035,39			14,15	23 035,39	
194	28375972	Dod-Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil	m3	163,191	1 916,00	312 673,96			163,19	312 673,96	
195	28376709	Dod-Dílec střešní kašir EPS150 S tl. 200 mm	m2	1 087,940	394,00	428 648,36			1 087,94	428 648,36	
196	63151442	Dod-Deska z minerální plsti-kročej izolace tl.30mm stlačitelnost max 3mm	m2	267,200	107,50	28 724,00	1 598,136	171 799,62	1 865,34	200 523,62	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8									
		ztratné 2%									
		1566,8*1,02=1.598,136									
713191221R00		Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m		16,10		1 801,820	29 009,30	1 801,82	29 009,30	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8									
		ztratné 15%									
		1566,8*1,15=1.801,82									
197	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,200	9 224,72	20 294,39	1,604	14 796,45	3,80	35 090,84	
Celkem za		713 Izolace tepelné				942 766,55		687 462,86		1 630 229,42	
Díl: 725		Drobné zařízení předměty									
198	725-01	D+M Zrcadlo závěsné sklopné 400x600mm v nerez rámu OZN Z10.1-WC invalidé	kus	2,000	1 566,00	3 132,00			2,00	3 132,00	
199	725-02	D+M Koš odpadkový na papír, úterky použité plast, OZN Z10.1, OZN Z10.2	kus	20,000	349,00	6 980,00			20,00	6 980,00	
200	725-03	D+M Madlo k umyvadlu, svislé, pevné, nerez OZN Z10.1-WC invalidé	kus	2,000	1 202,00	2 404,00			2,00	2 404,00	
201	725-04	D+M Madlo k WC nástěnné, sklopné, nerez, dl.850mm OZN Z10.1-WC invalidé	kus	2,000	1 706,00	3 412,00			2,00	3 412,00	
202	725-05	D+M Madlo k WC nástěnné sklopné s držákem papíru nerez, dl.850mm,OZN Z10.1-WC invalidé	kus	2,000	2 189,00	4 378,00			2,00	4 378,00	
203	725-06	D+M Zrcadlo závěsné 400x600mm bez osvětlení,OZN Z10.2, Z10.5-předsíňky WC+sprcha	kus	19,000	787,00	14 953,00			19,00	14 953,00	
204	725-07	D+M Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, plast , OZN Z10.2 - předsíňky WC	kus	18,000	399,00	7 182,00			18,00	7 182,00	
205	725-08	D+M Zásobník papírových ručníků, bílý OZN Z10.2 -předsíňky WC	kus	18,000	774,00	13 932,00			18,00	13 932,00	
206	725-09	D+M Zásobník toaletního papíru OZN Z10.3, OZN Z10.4	kus	28,000	479,00	13 412,00			28,00	13 412,00	
207	725-10	D+M Hygienický koš s víkem, plast OZN Z10.3-WC kabinky ženy	kus	20,000	439,00	8 780,00			20,00	8 780,00	
208	725-11	D+M WC štětka-závěsná souprava, bílá OZN Z10.3, OZN Z10.4	kus	28,000	244,00	6 832,00			28,00	6 832,00	
209	725-12	D+M Zásobník hygienických sáčků OZN Z10.3-WC kabinky ženy	kus	20,000	189,00	3 780,00			20,00	3 780,00	
210	725-13	D+M Mydelka rohová do sprchy, nástěnná, bílá OZN Z10.5	kus	1,000	235,00	235,00			1,00	235,00	
211	725-14	D+M Věšák na šaty do sprchy, kovový OZN Z10.5	kus	1,000	224,00	224,00			1,00	224,00	
212	725-15	D+M Rohož gumová do sprchy OZN Z10.5	kus	1,000	252,00	252,00			1,00	252,00	
213	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	%	0,310	898,88	278,65			0,31	278,65	
Celkem za		725 Drobné zařízení předměty				90 166,65				90 166,65	
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
214	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	2,500	129,50	323,75			2,50	323,75	
215	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	72,311	44,00	3 181,66	1 566,800	68 939,20	1 639,11	72 120,86	
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8									
762841811R00		Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2		32,6		13,86	451,84	13,86	451,84	
		délka přítěk x pruh v šířce 0,6m									
		místnost č.1.04: 3,2m									
		místnost č.2.11: 6,0m									
		místnost č.2.21: 4,5m									

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
		místnost č.3.22: 4,5m									
		místnost č.4.10: 4,9m									
		celkem: 23,1*0,6 = 13,86									
	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz	m2		192,5		13,86	2 668,05	13,86	2 668,05	
		celkem: 23,1*0,6 = 13,86									
216	762810016U00	D+M Základ atiky z OSB desek tl.22mm,sraz,na šroub	m2	106,643	307,00	32 739,25			106,64	32 739,25	
217	762811811R00	Demontáž základů z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	112,800	16,10	1 816,08	35,600	573,16	148,40	2 389,24	
		podlaha z desek v místnosti č.1.46: 17,2									
		podlaha z desek v místnosti č.1.52: 18,4									
		celkem: 17,2+18,4 = 35,6									
218	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6,700	380,61	2 550,07	12,780	4 864,16	19,48	7 414,22	
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					40 610,81		77 496,41		118 107,22	
Díl:	764	Konstrukce klempířské									
219	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	27,300	12,00	327,60			27,30	327,60	
220	764351820R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 400 mm, do 30°	m	85,810	12,00	1 029,72			85,81	1 029,72	
221	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	343,800	19,50	6 704,10			343,80	6 704,10	
222	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	207,490	15,75	3 267,97			207,49	3 267,97	
223	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	113,500	14,25	1 617,38			113,50	1 617,38	
224	764919231R00	Montáž oplech.okapů z popl.plechu na živič.krytině	m	95,200	116,25	11 067,00			95,20	11 067,00	
225	764919512R00	Montáž žlabů z popl.plechu podokap.půlkruh.rš330mm	m	95,200	116,25	11 067,00			95,20	11 067,00	
226	764919911R00	Montáž závětné lišty z ocel.popl.plechu	m	10,800	116,25	1 255,50			10,80	1 255,50	
227	764928107R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 500	m	311,600	154,50	48 142,20			311,60	48 142,20	
228	764928305R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 600 mm	m	20,200	116,25	2 348,25			20,20	2 348,25	
229	764928306R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 750 mm	m	172,000	116,25	19 995,00			172,00	19 995,00	
230	764929504R00	Montáž odpadní trouby z popl.plechu,kruh.do D150mm	m	113,500	116,25	13 194,38			113,50	13 194,38	
231	764-01	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.2200mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.1	kus	121,000	556,50	67 336,50			121,00	67 336,50	
232	764-02	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.3950mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.2	kus	2,000	997,50	1 995,00			2,00	1 995,00	
233	764-03	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.600mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.3	kus	2,000	151,50	303,00			2,00	303,00	
234	764-04	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.1300mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.4	kus	2,000	328,50	657,00			2,00	657,00	
235	764-05	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.1800mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.5	kus	10,000	455,25	4 552,50			10,00	4 552,50	
236	764-06	Dod-Parapetní plech okenní rš 500mm dl.2400mm poplast.pozink.plech tl.0,7mm, OZN K1.6	kus	2,000	606,75	1 213,50			2,00	1 213,50	
237	764-07	D+M Krytka oken.parapetního plechu, rš.500mm	kus	312,000	27,00	8 424,00			312,00	8 424,00	
238	764-08	Dod- Oplechování atiky poplast.plech Pz tl.0,7mm rš 750mm, vč.příponek, OZN K 2.1	m	108,200	142,50	15 418,50			108,20	15 418,50	
239	764-09	Dod- Oplechování atiky poplast.plech Pz tl.0,7mm rš 750mm, vč.příponek, OZN K 2.2	m	63,800	142,50	9 091,50			63,80	9 091,50	
240	764-10	Dod- Oplechování atiky poplast.plech Pz tl.0,7mm rš 750mm, vč.příponek, OZN K 2.3	m	20,200	142,50	2 878,50			20,20	2 878,50	
241	764-11	Dod-Okapový plech z poplast Pz plechu tl.0,7mm rš 500mm, OZN K 3.1-K 3.10	m	95,200	98,25	9 353,40			95,20	9 353,40	
		OSB deska tl. 22 mm, H=0,5 m, vč. kotvení	m	97,000	367,50	35 647,50			97,00	35 647,50	
242	764-12	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.1	m	24,900	163,50	4 071,15			24,90	4 071,15	
243	764-13	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.2	m	21,400	163,50	3 498,90			21,40	3 498,90	
244	764-14	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.3	m	10,100	163,50	1 651,35			10,10	1 651,35	
245	764-15	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.4	m	2,900	163,50	474,15			2,90	474,15	
246	764-16	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.5	m	4,900	163,50	801,15			4,90	801,15	
247	764-17	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.6	m	11,700	163,50	1 912,95			11,70	1 912,95	
248	764-18	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.7	m	9,600	163,50	1 569,60			9,60	1 569,60	
249	764-19	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.8	m	3,100	163,50	506,85			3,10	506,85	
250	764-20	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.9	m	5,300	163,50	866,55			5,30	866,55	
251	764-21	Dod-Žlab podokapový z poplast Pz plechu tl.0,7mm d=150mm, vč.háků, čel, kotlíků, OZN K 4.10	m	1,300	163,50	212,55			1,30	212,55	
252	764-22	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm vč.kolena, OZN K5.1, vč.příslušenství	m	7,600	193,50	1 470,60			7,60	1 470,60	
253	764-23	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.2, vč.příslušenství	m	8,000	193,50	1 548,00			8,00	1 548,00	
254	764-24	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.3, vč.příslušenství	m	35,200	193,50	6 811,20			35,20	6 811,20	
255	764-25	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.4, vč.příslušenství	m	27,000	193,50	5 224,50			27,00	5 224,50	
256	764-26	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.5, vč.příslušenství	m	20,200	193,50	3 908,70			20,20	3 908,70	
257	764-27	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.6, vč.příslušenství	m	11,500	193,50	2 225,25			11,50	2 225,25	
258	764-28	Dod-Odpadní trouby z poplast.plechu kruh.D=150 mm OZN K5.7, vč.příslušenství	m	4,000	193,50	774,00			4,00	774,00	
259	764-29	Dod-Závětná lišta RŠ 330 mm OZN K6.1	m	10,800	69,75	753,30			10,80	753,30	
260	764-30	D+M-Systémový prostup potrubí d=70-150mm střešní krytinou , OZN K7.1	kus	6,000	502,50	3 015,00			6,00	3 015,00	
261	764-31	D+M-Oplechov.a úprava prostupu potrubí d=300-600mm střešní krytinou , OZN K8.1	kus	4,000	575,25	2 301,00			4,00	2 301,00	
		D+M ukončovací tsénová lišta, FeZn plech, lak	m	61,000	297,40	18 141,40			61,00	18 141,40	
262	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,900	3 204,84	6 089,19			1,90	6 089,19	
	Celkem za 764 Konstrukce klempířské					344 714,33				344 714,33	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské									

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
263	76611820R00	Demontáž dřevěných stěn plných s dveřmi	m2	267,619	32,40	8 670,85			267,62	8 670,85	
264	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených s dveřmi	m2	53,515	23,20	1 241,55			53,52	1 241,55	
265	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	261,708	49,60	12 980,72			261,71	12 980,72	
266	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	261,708	12,50	3 271,35			261,71	3 271,35	
267	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	174,000	15,40	2 679,60			174,00	2 679,60	
268	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	12,000	21,50	258,00			12,00	258,00	
269	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	120,000	79,70	9 564,00			120,00	9 564,00	
270	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	9,000	101,50	913,50			9,00	913,50	
271	766-01	D+M Linka kuchyňská dl.1800mm,horní+došní skříňky vč.dřezu s odkap. plochou, OZN T3.1	kus	7,000	14 100,00	98 700,00			7,00	98 700,00	
272	766-02	D+M Linka kuchyňská dl.1350mm,horní+došní skříňky vč.dřezu s odkap. plochou, OZN T3.2	kus	1,000	10 725,00	10 725,00			1,00	10 725,00	
273	766-03	Dod-Prah dubový dl.700mm š.do 200mm tl. 2 cm OZN T2.1	kus	12,000	89,00	1 068,00			12,00	1 068,00	
274	766-04	Dod-Prah dubový dl.800mm š.do 200mm tl. 2 cm OZN T2.2	kus	7,000	99,00	693,00			7,00	693,00	
275	766-05	Dod-Prah dubový dl.900mm š.do 200mm tl. 2 cm OZN T2.3	kus	101,000	119,00	12 019,00			101,00	12 019,00	
276	766-06	Dod-Prah dubový dl.1450mm š.do 200mm tl. 2 cm OZN T2.4	kus	9,000	184,00	1 656,00			9,00	1 656,00	
277	766-07	D+M Přebalovací pult nástěnný sklopný OZN T3.1	kus	1,000	3 850,00	3 850,00			1,00	3 850,00	
278	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,450	1 682,91	2 440,21			1,45	2 440,21	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						170 730,77				170 730,77	
Díl: 766-1 Dveře dřevěné											
279	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	58,000	450,00	26 100,00			58,00	26 100,00	
280	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.nad 0,8 m	kus	24,000	450,00	10 800,00			24,00	10 800,00	
281	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,000	850,00	1 700,00			2,00	1 700,00	
282	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	3,000	850,00	2 550,00			3,00	2 550,00	
283	766-1-01	Dod-Dveře vnitřní plně 700x1970mm lamino vč.zámku,kování,větr.mřížky,samozavírače, OZN D1.1	kus	12,000	2 457,60	29 491,20			12,00	29 491,20	
284	766-1-02	Dod-Dveře vnitřní plně 700x1970mm lamino vč.zámku WC, kování, větr.mřížky, OZN D1.2	kus	32,000	1 897,60	60 723,20			32,00	60 723,20	
285	766-1-03	Dod-Dveře vnitřní plně 800x1970mm lamino vč.zámku, kování, větr.mřížky, OZN D2.1	kus	11,000	1 881,60	20 697,60			11,00	20 697,60	
286	766-1-04	Dod-Dveře vnitřní plně 800x1970mm lamino vč.zámkuWC,kování,větr.mřížky,samozavírač,OZN D2.2	kus	2,000	3 243,20	6 486,40			2,00	6 486,40	
287	766-1-05	Dod-Dveře vnitřní plně 800x1970mm lamino vč.zámku,kování,větr.mřížky,OZN D2.3	kus	1,000	1 881,60	1 881,60			1,00	1 881,60	
288	766-1-06	Dod-Dveře vnitřní plně 900x1970mm lamino vč.zámku,kování,OZN D3.1	kus	24,000	1 361,60	32 678,40			24,00	32 678,40	
289	766-1-07	D+M Repase dveří vnřní,dřev.900x1970mm OZN D3.2 vč.repase obložk.zárubně,výměna zámku a kování	kus	77,000	1 642,40	126 464,80			77,00	126 464,80	
	766-1-07a	D+M Dveře 900x1970 včetně obložkové zárubně	kus		7 690,00		77,000	592 130,00	77,00	592 130,00	
290	766-1-08	D+M Repase dveří vnřní, dřev.1450x1970mm OZN D4.1 vč.rep.obložk.zárubně,výměna zámku,kování,čalounění	kus	9,000	2 894,40	26 049,60			9,00	26 049,60	
	766-1-08a	D+M Dveře 1450x1970 včetně obložkové zárubně	kus		13 140,00		9,000	118 260,00	9,00	118 260,00	
291	766-1-09	Dod-Dveře dřev.požár.plně 800x1970mm EW30 C2 DP3 vč.zárub.,zámku,kování,samozavírače,prahu,OZN D5.1	kus	2,000	5 584,00	11 168,00			2,00	11 168,00	
292	766-1-10	Dod-Dveře dřev.požár.plně 900x1970mm EW30 C2 DP3 vč.zárubně,zámku,kování,samozavírač,prahu,OZN D5.2	kus	3,000	5 584,00	16 752,00			3,00	16 752,00	
293	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,450	3 735,43	5 416,37	2,757	10 298,57	4,21	15 714,95	
Celkem za 766-1 Dveře dřevěné						378 959,17		720 688,57		1 099 647,75	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické											
294	767392801R00	Demontáž krytín střech z plechů, nýtovaných	m2	65,000	53,50	3 477,50			65,00	3 477,50	
295	767587001RT4	Podhled minerální čtverc., rošt, kazety 600x600mm včetně dodávky kazet	m2	262,200	425,00	111 435,00			262,20	111 435,00	
296	767996801R00	Demontáž mříží ocelových otevřívavých a plných	kg	1 236,000	19,90	24 596,40			1 236,00	24 596,40	
297	767996801aa	Demontáž žebříku ocelového pro výlez na střechu	kg	80,000	12,50	1 000,00			80,00	1 000,00	
298	767996801ab	Demontáž žebříku ocelového pro výlez na komín	kg	90,000	12,50	1 125,00			90,00	1 125,00	
299	767996801ac	Demontáž lávky ocel. komínové	kg	110,000	26,40	2 904,00			110,00	2 904,00	
300	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	350,000	10,80	3 780,00			350,00	3 780,00	
301	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,000	1 483,18	2 966,36			2,00	2 966,36	
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						151 284,26				151 284,26	
Díl: 767-1 Výrobky zámečnické											
302	767-1-01	D+M Dveře kov.požár. 900x1970mm EW30 C2 DP1 vč.zárubně,zámku,kování,samozav,prahu,OZN D5.3	kus	6,000	10 920,00	65 520,00			6,00	65 520,00	
303	767-1-02	D+M Vrata sekční garážová výsuvná 2300x2300mm s motorem a integrov.dveřmi 800x2000mm,OZN D6.1	kus	1,000	34 280,00	34 280,00			1,00	34 280,00	
304	767-1-03	D+M Vrata sekční garážová výsuvná 2400x2300mm s motorem a integrov.dveřmi 800x2000mm,OZN D6.2	kus	1,000	36 830,00	36 830,00			1,00	36 830,00	
305	767-1-04	D+M Žebřík ocelový s ochranným košem vč. kotvení, žárový pozink, OZN Z4.1	kg	170,000	142,00	24 140,00			170,00	24 140,00	
306	767-1-05	D+M Ochranný ocel.koš k ocel.žebříku u reviz.lávky vč. kotvení, vč.nátěr.systému, OZN Z4.2	kg	75,000	164,00	12 300,00			75,00	12 300,00	
307	767-1-06	D+M Stožár ocelový pro anténu vč. kotvení, žárový pozink OZN Z4.3	kg	26,000	139,00	3 614,00			26,00	3 614,00	
308	767-1-07	D+M Ocel. konstrukce pro rotační sířnu vč. kotvení, žárový pozink OZN Z5.1	kg	20,000	139,00	2 780,00			20,00	2 780,00	
309	767-1-08	D+M Ocel. zábradlí trubkové na střeše dl.25,2m vč. kotvení, žárový pozink OZN Z6.1	kg	315,000	132,00	41 580,00			315,00	41 580,00	
310	767-1-09	D+M Ocel. zábradlí trubkové na střeše dl.21,9m vč. kotvení, žárový pozink OZN Z6.2	kg	285,000	132,00	37 620,00			285,00	37 620,00	
311	767-1-10	D+M Ocel. zábradlí trubkové u rampy dl.1,1m vč. kotvení, žárový pozink OZN Z6.3	kg	57,000	132,00	7 524,00			57,00	7 524,00	
312	767-1-11	D+M Čistící zóna 1800x1500 vnější gumová OZN Z7.1, v hliník rámu, volně ložená	kus	1,000	17 010,00	17 010,00			1,00	17 010,00	
313	767-1-12	D+M Čistící zóna 1500x1500 vnější gumová OZN Z7.2, v hliník rámu, volně ložená	kus	1,000	14 400,00	14 400,00			1,00	14 400,00	
314	767-1-13	D+M Čistící rohož 600x400mm z porocelitu v rámu OZN Z7.3, žárový pozink	kus	3,000	2 220,00	6 660,00			3,00	6 660,00	

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část			Vícepráce		Celkové množství	Celková cena po změně
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
315	767-1-14	D+M Mřížka vnější krycí plast. VZTpotrubí d=125mm OZN Z8.1	kus	9,000	243,00	2 187,00			9,00	2 187,00
316	767-1-15	D+M Skleněná markýza 1500x900mm,vč. kotvení nerez táhla+terče+lepené sklo bezpečn., OZN Z9.1	kus	1,000	9 187,00	9 187,00			1,00	9 187,00
317	767-1-16	D+M Repase zábradlí okolo angl. dvorku v 1,0m očištění,odreziv.,natěr.systém	m	21,900	360,00	7 884,00			21,90	7 884,00
318	767-1-17	D+M Repase zábradlí schodišťového trubkového očištění,odreziv.,natěr.systém	m	39,425	360,00	14 193,00			39,43	14 193,00
319	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,000	3 377,09	6 754,18			2,00	6 754,18
Celkem za 767-1 Výrobky zámečnické						344 463,18				344 463,18
Díl: 767-2		Výrobky hliníkové								
320	767-2-01	Montáž prosklených stěn hliníkových	m2	131,460	520,20	68 385,49			131,46	68 385,49
321	767-2-02	Dod-Stěna proskl. Al 4000x4300mm s posuv.dveřmi 1800x2000mm, OZN Al 1.1, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	91 944,50	91 944,50			1,00	91 944,50
322	767-2-03	Dod-Stěna proskl. Al 6300x4300mm s posuv.dveřmi 1800x2000mm, OZN Al 1.2, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	138 856,00	138 856,00			1,00	138 856,00
323	767-2-04	Dod-Stěna proskl. Al 2200x4300mm s posuv.dveřmi 1000x2200mm, OZN Al 1.3, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	83 827,00	83 827,00			1,00	83 827,00
324	767-2-05	Dod-Stěna proskl. Al 2300x4300mm s 1kf.dveřmi 900x2200mm, OZN Al 1.4, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	40 562,00	40 562,00			1,00	40 562,00
325	767-2-06	Dod-Stěna proskl. Al 2200x4300mm OZN Al 1.5, U=1,2 W/m2K	kus	2,000	27 438,00	54 876,00			2,00	54 876,00
326	767-2-07	Dod-Stěna proskl. Al 2100x3000mm s 2kf.dveřmi 1600x2200mm, OZN Al 2.1, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	20 230,00	20 230,00			1,00	20 230,00
327	767-2-08	Dod-Stěna proskl. Al 2200x3000mm s posuv.dveřmi 1000x2200mm, OZN Al 2.2, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	67 558,00	67 558,00			1,00	67 558,00
328	767-2-09	Dod-Stěna proskl. Al 2350x3000mm s 2kf.dveřmi 1600x2200mm, OZN Al 2.3, U=1,2 W/m2K	kus	2,000	27 684,50	55 369,00			2,00	55 369,00
329	767-2-10	Dod-Stěna proskl. Al 2400x3000mm s 2kf.dveřmi 1600x2200mm, OZN Al 2.4, U=1,2 W/m2K	kus	2,000	27 863,00	55 726,00			2,00	55 726,00
330	767-2-11	Dod-Stěna proskl. Al 2500x3000mm s 2kf.dveřmi 1600x2200mm, OZN Al 2.5, U=1,2 W/m2K	kus	1,000	28 203,00	28 203,00			1,00	28 203,00
331	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,000	7 055,37	14 110,74			2,00	14 110,74
Celkem za 767-2 Výrobky hliníkové						719 647,73				719 647,73
Díl: 769		Výrobky plastové								
332	76900000bT00	Montáž plastových oken a stěn	m2	367,470	209,20	76 874,72			367,47	76 874,72
333	769-01	Dod-Okno plastové 2200x2000mm OZN P1.1, U=1,2W/m2K, kování, izol dvoj(troj)sklo	kus	77,000	6 409,00	493 493,00			77,00	493 493,00
334	769-02	Dod-Okno plastové 3950x2000mm OZN P1.2, U=1,2W/m2K, kování, izol dvoj(troj)sklo	kus	1,000	12 683,70	12 683,70			1,00	12 683,70
335	769-03	Dod-Stěna plast.proskl.2200x4300mm s dveř.900x2300 OZN P1.3,U=1,2W/m2K,kování,izol dvoj(troj)sklo	kus	1,000	27 497,50	27 497,50			1,00	27 497,50
336	769-04	Dod-Dveře plast. plně 1000x2200mm,U=1,2W/m2K OZN P1.4, vč.rámu,zámku,kování,prahu	kus	1,000	10 667,50	10 667,50			1,00	10 667,50
337	769-05	Dod-Dveře plast. plně 1000x2050mm,U=1,2W/m2K OZN P1.5, vč.rámu,zámku,kování,prahu	kus	1,000	10 667,50	10 667,50			1,00	10 667,50
338	769-06	Dod-Okno plast. 2200x400mm OZN P1.6, U=1,2W/m2K, kování, izol dvoj(troj)sklo	kus	9,000	2 148,80	19 339,20			9,00	19 339,20
339	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,000	6 512,23	13 024,46			2,00	13 024,46
Celkem za 769 Výrobky plastové						664 247,59				664 247,59
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
340	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	84,578	65,80	5 565,23			84,58	5 565,23
341	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm tmel+spár.hmoty	m2	225,700	342,00	77 189,40			225,70	77 189,40
342	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	452,440	43,10	19 500,16			452,44	19 500,16
343	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	115,200	5,60	645,12			115,20	645,12
344	771-01	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm R10, barva dle výběru uživatele s projektantem	m2	225,700	189,00	42 657,30			225,70	42 657,30
345	771-02	Lokální oprava a očištění stávající dlažby v chodbách	m2	903,850	32,50	29 375,13			903,85	29 375,13
346	597642410	Dod-Dlažba keramická - sokl 300x80x9 mm dle dlažby	kus	282,000	25,60	7 219,20			282,00	7 219,20
347	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,500	1 821,52	13 661,37			7,50	13 661,37
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						195 812,91				195 812,91
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové								
348	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	72,311	48,70	3 521,52	1 531,200	74 569,44	1 603,51	78 090,96
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8								
		odpočet podlaha z desek v místnosti č.1.46: 17,2								
		odpočet podlaha z desek v místnosti č.1.52: 18,4								
		celkem: -17,2-18,4 = -35,6								
		celkem: 1.566,8-35,6=1.531,2								
349	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,550	35,22	54,58	32,800	1 155,06	34,35	1 209,64
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						3 576,10		75 724,50		79 300,60
Díl: 776		Podlahy povlakové								
350	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt	m	1 264,810	5,60	7 082,94			1 264,81	7 082,94
351	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	1 202,155	22,00	26 447,41			1 202,16	26 447,41
352	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	166,470	20,00	3 329,40			166,47	3 329,40
353	776511810RT1	Odstaranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	1 535,800	25,00	38 395,00			1 535,80	38 395,00
354	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	1 460,700	72,00	105 170,40			1 460,70	105 170,40
355	776521230R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých	m2	18,100	113,00	2 045,30			18,10	2 045,30
356	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	219,300	72,00	15 789,60			219,30	15 789,60
357	776990111U00	Vyrovnání samonivelační stěrkou tl.2mm, 15MPa	m2	68,800	95,00	6 536,00	1 566,800	148 846,00	1 635,60	155 382,00
		Celkem: 368,3+478,6+544,1+175,8=1.566,8								
358	776991841T00	Očištění podlahy po sejmutí PVC	m2	1 535,800	35,00	53 753,00			1 535,80	53 753,00
359	776-01	Dod-Koberec zátěžový,tř.zátěže 33, výška vlasu 6mm smyčkový, vhodný pro pojezd kolečk.zidlí	m2	219,300	372,00	81 579,60			219,30	81 579,60
360	776-02	Vyspravení stávající vlysové podlahy před položením povlakové krytiny	m2	1 629,300	45,00	73 318,50			1 629,30	73 318,50
361	776-03	Dod-Lišta - soklík kobercový	m	166,470	25,00	4 161,75			166,47	4 161,75
362	28412235a	Dod-Podlahovina PVC např.Novoflor Extra tl.2mm dle výběru investora	m2	1 460,700	219,00	319 893,30			1 460,70	319 893,30

Sanace podlah - VCP

Stavba : Objekt :		ÚP ČR KoP Prostějov SO 01 Hlavní objekt		Rozpočet: D.1.1 Stavební část		Vícepráce		Celkové množství		Celková cena po změně	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
363	28412296de	Dod-Soklová lišta k PVC dle povlak. krytiny	m	1 202,155	10,00	12 021,55			1 202,16	12 021,55	
364	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,800	7 495,24	5 996,19	0,158	1 184,25	0,96	7 180,44	
Celkem za		776 Podlahy povlakové				755 519,94		150 030,25		905 550,18	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot									
365	777615213R00	Nátěr podlah betonových 2x uzavírací protiprašný	m2	66,250	99,50	6 591,88			66,25	6 591,88	
366	777-01	Nátěr podlah betonových protiolejoý	m2	18,250	224,80	4 102,60			18,25	4 102,60	
367	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,200	106,94	128,33			1,20	128,33	
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				10 822,81				10 822,81	
Díl:	781	Obklady keramické									
368	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm tmel + spár.hmoty	m2	599,362	295,00	176 811,79			599,36	176 811,79	
369	781491001R00	Montáž lišt k obkladům rohové, hranové, ukončovací	m	851,720	25,60	21 804,03			851,72	21 804,03	
370	781-01	Dod-Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	629,330	145,00	91 252,86			629,33	91 252,86	
371	59760104cc	Dod-Lišta rohová a hranová plastová pro obklad	m	894,306	16,50	14 756,05			894,31	14 756,05	
372	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,650	3 046,25	11 118,80			3,65	11 118,80	
Celkem za		781 Obklady keramické				315 743,54				315 743,54	
Díl:	783	Nátěry									
373	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	117,000	124,00	14 508,00			117,00	14 508,00	
374	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	103,974	247,00	25 681,58			103,97	25 681,58	
375	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x lakování	m2	217,570	142,50	31 003,73			217,57	31 003,73	
Celkem za		783 Nátěry				71 193,30				71 193,30	
Díl:	784	Malby									
376	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	10 441,272	8,50	88 750,81			10 441,27	88 750,81	
377	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	10 441,272	29,50	308 017,52			10 441,27	308 017,52	
	784	Příplatek za sanaci plísní přidání aktivního práškového stříbra postříkem	m2		18,90		10 441,272	197 340,04	10 441,27	197 340,04	
Celkem za		784 Malby				396 768,32		197 340,04		594 108,37	
Díl:	786	Čalounické úpravy									
378	786-01	D+M Žaluzie vertikál.látkové vnitřní pro okno 2200x2000mm, ovlád.fetízíkem, OZN C1.1	kus	84,000	2 397,70	201 406,80			84,00	201 406,80	
379	786-02	D+M Žaluzie vertikál.látkové vnitřní pro okno 3950x2000mm, ovlád.fetízíkem, OZN C1.2	kus	2,000	4 368,90	8 737,80			2,00	8 737,80	
380	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%	0,420	2 101,45	882,61			0,42	882,61	
Celkem za		786 Čalounické úpravy				211 027,21				211 027,21	
Díl:	787	Zasklívání									
381	787700804R00	Vysklívání světlíku z drátoskla plochého	m2	21,500	73,20	1 573,80			21,50	1 573,80	
382	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	2,600	15,74	40,92			2,60	40,92	
Celkem za		787 Zasklívání				1 614,72				1 614,72	
Díl:	788	Požární zabezpečení stavby									
383	788-01	D+M Hasič. přístroj práškový s hasič. schopn. 21A	kus	17,000	680,00	11 560,00			17,00	11 560,00	
384	788-02	D+M Hasič. přístroj halonový s has.schopn.34B	kus	1,000	1 275,00	1 275,00			1,00	1 275,00	
385	788-03	D+M Hasič. přístroj sněhový s hasič. schopn. 55B	kus	11,000	623,00	6 853,00			11,00	6 853,00	
386	788-04	D+M Hasič. přístroj s hasič. schopn. 183B	kus	1,000	1 649,00	1 649,00			1,00	1 649,00	
387	788-05	D+M Tabulky a značky bezpečnostní 300x150mm únikový východ různý, fotoluminiscenční	kus	36,000	149,00	5 364,00			36,00	5 364,00	
Celkem za		788 Požární zabezpečení stavby				26 701,00				26 701,00	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot									
388	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	978,925	65,00	63 630,15			978,93	63 630,15	
389	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	3 915,702	5,20	20 361,65			3 915,70	20 361,65	
	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t		435,50		463,975	202 060,98	463,97	202 060,98	
		násyp: 1.566,8*0,18*1,4=394,8336									
		podlahy s polštář: 1.566,8*0,018= 28,2024									
		základy:35,6*0,014=0,4984									
		parkety: 1.531,2*0,02=30,624									
		bourání příček, vysekání rýh v podlahách, kapsy:9,8163									
		celkem: 394,8336+28,2024+0,4984+30,624+9,8163=463,9747									
	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t		208,00		1 855,899	386 026,95	1 855,90	386 026,95	
390	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m celkem 20m	t	978,925	53,00	51 883,05	463,975	24 590,66	1 442,90	76 473,71	
391	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 957,851	6,70	13 117,60	927,949	6 217,26	2 885,80	19 334,86	
392	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m celkem 20km	t	978,925	72,70	71 167,88	463,975	33 730,96	1 442,90	104 898,84	
393	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13 704,956	4,90	67 154,29	6 495,646	31 828,66	20 200,60	98 982,95	
394	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	978,925	230,00	225 152,85	463,975	106 714,18	1 442,90	331 867,03	
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				512 467,47		791 169,66		1 303 637,13	

14 668 848,67

4 774 232,81

19 443 081,48