



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 18 | 400 21 Ústí nad Labem | Tel.: 950 171 411

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Příbyl
TEL./FAX: 950 171 638
MOBIL:
E-MAIL: jan.pribyl@ul.mpsv.cz

DATUM: 2. dubna 2015

Odpověď na dotaz č. 46 k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ i.č. 013V032003901
k dotazu firmy Metrostav a.s., ze dne 2. dubna 2015

Dotaz č. 46:

V PD části elektro jsme nenašli přívody elektrického proudu pro výtahy a osvětlení výtahových šachet.

Odpověď zadavatele:

VÝTAH V1

Vývody do strojovny výtahu - přívod z rozváděče R3.1 ve 3.n.p.

Napájení rozváděče výtahu V1, kabel WL11 (viz D.1.4.1.29_Schema rozvadece RH)
(popis viz. D.1.4.1.7_Elektroinstalace_Pudorys 4NP)

VÝTAH V2

Vývody do strojovny výtahu - přívod ze 4.n.p.

Napájení rozváděče výtahu V2, kabel WL12 (viz D.1.4.1.29_Schema rozvadece RH)
(popis viz. D.1.4.1.7_Elektroinstalace_Pudorys 4NP)

VÝTAH V3

Vývody do strojovny výtahu - přívod ze 4.n.p.

Napájení rozváděče výtahu V3, kabel WL13 (viz D.1.4.1.29_Schema rozvadece RH)
(popis viz. D.1.4.1.7_Elektroinstalace_Pudorys 4NP)

Technologie výtahů **včetně osvětlení výtahových šachet a rozvaděčů výtahu** jsou součástí dodávky výtahů. Toto je součástí položek viz níže:

584	K	330530401	Nový výtah V1	kus	1,000	0,00	0,00
585	K	330530402	Nový výtah V2	kus	1,000	0,00	0,00
586	K	330530403	Nový výtah V3	kus	1,000	0,00	0,00

Silové přívody z rozváděče RH do rozváděčů jednotlivých výtahů jsou zahrnuty v položkách elektroinstalace silnoproud – viz níže. **CYKY 5J x 4 (viz D.1.4.1.1_Technická zprava – elektroinstalace silnoproud)**
– celkem 545m kabelu

168	M	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	m	215,000		0,00	0,00
191	M	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	m	330,000		0,00	0,00

Zpracoval:
Jan Příbyl

