

Smlouva o dílo

Formista s.r.o.

IČ: 26711117

se sídlem Evropská 327, Příbram, 261 01

zastoupená jednatelem Martinem Pomahačem tel. 603260827

bank.spojení: Ge Money Bank Příbram

č.úctu: 160810133/0600

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká správa sociálního zabezpečení

pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

se sídlem Sokolovská 855/225, Praha 9, PSČ 190 00

zastoupená Ing. Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

IČ :00006963

Bankovní spojení : ČNB č.ú. 10006-77927111/0710

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo **havarijní oprava střechy budovy ÚP PSSZ Biskupská 7, Praha 1** (dále jen „Dílo“).
2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem **4 667 862,- Kč** (slovy: čtyřmilionyšestsetšedesátisícosmsetšedesátdvěkorunyčeské) bez DPH; k ceně bude připočtena DPH ve výši 21% - **980 251,-Kč,cena díla vč.DPH činí 5 648 113,-Kč.** Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v

- příloze č. 1 této smlouvy. / Cena za provedení Díla je ujednána odkazem na úplný rozpočet který je závazný a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, splatnost daňového dokladu – faktury je 21 dní od doručení.
 3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 10.8.2015 do 16.10.2015
2. Místem převzetí Díla objednatelem je budova PSSZ UP Praha 1.
3. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla (vypracuje zhotovitel) podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Zhotovitel se zavazuje veškeré vzniklé škody na majetku a inventáři ČSSZ v budově ÚP PSSZ Biskupská 7, Praha 1 při havarijní opravě střechy uvést do původního stavu nebo uhradit způsobenou škodu v plné výši.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedené dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 měsíců.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

IX.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 14 dní.
 - b. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dní
 - b. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení
 - c. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 14 dní.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 cenová nabídka

V PRAZE dne 24. 07. 2015

V PRAZE dne 21. 7. 2015



zhotovitel
FORMISTA, s.r.o.
Evropská 327, 261 01 Příbram 1
IČO: 26711117, DIČ: CZ26711117
Tel: 603 260 827

Stavba : **Střecha PSSZ UP Praha 1**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	144 780	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	15 960	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	340 416	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	33 600	0	0	0	0
97 Doprava sutí	267 207	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	99 414	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	68 211	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	588 444	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	4 200	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	479 583	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	478 349	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	970 977	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	657 324	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	20 867	0	0	0
783 Nátěry	0	78 520	0	0	0
784 Malby	0	83 097	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 540	0
CELKEM OBJEKT	901 376	3 429 572	0	31 540	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
PV 2,0%		0,0	4 362 489	0
ZS 2,5%		0,0	4 362 489	0
ÚZVP 2,5%		0,0	4 362 489	0
CELKEM VRN				0

FORMISTA, s.r.o.
 Evropská 327, 260 01 Příbram 1
 IČO: 26711117, DIČ: CZ26711117
 Tel: 603 260 827

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Střešní PSSZ UP Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
1	447 11-1121.RZ	Podkrovní SDK, dřev. rošt, izolace, 1x RB tl. 12,5 mm bez dod. a mont. izolace - ostění střeš. oken	m2	38,00	3 810,00	144 780,00	0,01298	0,49324		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				144 780,00		0,49324		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
2	622 45-4521.R00	Oprava vnějších omítek cement, štukových do 50 % komíny a zdivo, 10,25x3+8,7+4,5x3,6	m2	56,00	285,00	15 960,00	0,05837	3,26872		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				15 960,00		3,26872		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
3	944 94-5013.R00	Montáž záchytné sítěšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	60,00	1 390,00	83 400,00	0,02482	1,48920		
4	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ. sítěšky, k pol. 5013	m	60,00	510,00	30 600,00	0,00225	0,13500		
5	943 94-3222.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 3x věž pro shoz, 3x 96 m3	m3	288,00	205,00	59 040,00	0,00735	2,11680		
6	943 94-R01	Montáž a demont. shoz. rukávu, H 18 m včetně pronájmů	kpl	3,00	37 900,00	113 700,00	0,00735	0,02205		
7	944 94-R02	Montáž fólie PVC provizorní zajištění střechy plachtami	m2	600,00	35,00	21 000,00				
8	943 94-3822.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, H 22 m 3x věž pro shoz	m3	288,00	42,00	12 096,00				
9	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné sítěšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	60,00	145,00	8 700,00				
10	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 30 x 4 m	m2	120,00	27,00	3 240,00				
11	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2 měsíce	m2	240,00	20,00	4 800,00				
12	673-13115	Tkanina jutová JH 305 g/m2 šíře 105 cm přírodní ochranná síť na lešení	m	120,00	32,00	3 840,00	0,00032	0,03840		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				340 416,00		3,80145		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
13	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 26 x 10 + 10 x 6 m	m2	320,00	105,00	33 600,00	0,00004	0,01280		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				33 600,00		0,01280		
Díl: 97		Doprava suť								
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava suť a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	63,62	315,00	20 039,83				
15	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží čtyř dalších podlaží,	t	254,47	248,00	63 109,55				
16	979 08-1111.R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,62	310,00	19 721,74				
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 9 km -	t	572,57	29,00	16 604,44				
18	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suť - beton	t	63,62	285,00	18 131,27				
	Celkem za	Poplatek za zbor chodníku lešením 25,5x1,5 m2 x 30,- Kč x 90 dnů	kpl	1,00	105 000,00	105 000,00				

Položkový rozpočet

Stavba : **Střecha PSSZ UP Praha 1**
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
20	R02	Poplatek za zábor vozovky oplocením 6x2,5 m2 x 30,- Kč x 60 dnů	kpl	1,00	24 600,00	24 600,00				
	Celkem za	97 Doprava suří				267 206,82				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	t	3,80	1 700,00	6 462,55				
21	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,80	23 200,00	88 194,80				
22	998 00-9194.R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m	t	3,77	1 260,00	4 756,25				
23	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			99 413,60				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl: 711		Izolace proti vodě								
24	711 47-1051.R01	Izolace vodotěrná fólií PVC, volně vč. dod. folie tl. 1 mm- zakrytí vodot. tepel. izol.	m2	218,40	295,00	64 428,00	0,00142	0,31013		
25	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,31	12 200,00	3 783,22		0,31013		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				68 211,22				
Díl: 713		Izolace tepelné								
26	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá materiál ve specifikaci, 29,5+33,7+143,0+1,8	m2	208,00	81,00	16 848,00				
27	631-52491.7	Deska izol. ze skelných vláken, tl. 160 mm 5% ztratiné, 208x1,05	m2	218,40	635,00	138 684,00	0,02080	4,54272		
28	713 11-1130.RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi kroky 1 vrstva, 2,7x31,0+2,8x26,5x3,5x8,4-0,76x1,6x22	m2	159,80	110,00	17 578,00	0,00038	0,06072		
29	631-52491.0	Deska izol. ze skelných vláken, tl. 50 mm 5% ztratiné - 159,8x1,05	m2	167,80	235,00	39 433,00	0,00650	1,09070		
30	713 13-1121.R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem 13,1X26,5+1,12X31,0+0,8X8,4	m2	389,00	110,00	42 790,00	0,00053	0,20617		
31	631-52491.7	Deska izol. ze skelných vláken tl. 160 mm 5% ztratiné - 389x1,05	m2	408,50	635,00	259 397,50	0,02080	8,49680		
32	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	14,40	5 120,00	73 713,15		14,39711		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				588 443,65				
Díl: 728		Vzduchotechnika								
33	728 31-1324.R00	Demont. a zpět. montáž chladicí VZT	kus	2,00	2 100,00	4 200,00				
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				4 200,00				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
34	762 34-2203.RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm vč. dod. řeziva, latě 4/6 cm, 9,5x26,5+6,9x22,5+9,8x8,8	m2	493,00	188,00	92 684,00	0,00403	1,98679		
35	762 34-2204.RT2	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	493,00	80,00	39 440,00	0,00091	0,44863		
36	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz vč. dod. řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	117,70	285,00	33 544,50	0,01452	1,70900		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Střecha PSSZ ÚP Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
37	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	98,00	285,00	27 930,00	0,01452	1,42296		
38	762 33-1921.R00	vč. dod. řeziva, prkna tl. 24 mm-podlaha na půdě Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	400,00	115,00	46 000,00	0,00016	0,06400	-0,01232	-4,92800
39	762 33-2932.RT3	Doplnění částí střešní vazby z hranolů do 224 cm2 včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm	m	400,00	265,00	106 000,00	0,01364	5,45600		
40	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střešních, rozteč laťí do 22 cm	m2	493,00	75,00	36 975,00			-0,00700	-3,45100
41	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	117,70	48,00	5 649,60			-0,01500	-1,76550
42	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	11,09	8 240,00	91 360,18				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				479 583,28		11,08738		-10,14450
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
43	764 90-4010.R01	D+M, zastřešení lak. plechy, do 30° tl. 0,5 mm, (29,0+61,5+14+2,5)x1,1 - KL1 až KL6	m2	117,70	985,00	115 934,50	0,00441	0,51906		
44	764 90-4204.R00	D+M, štítové lemování spodní z lak. plechu, tl. 0,5 mm 2,5+6,6+6,7+1,0+10,4+9,8 - KL7	m	37,00	510,00	18 870,00	0,00128	0,04736		
45	764 91-8337.RT2	Z+M lemování z popl. plechu, okap, rš 900 4,5x2x1,2 - KL11	m	10,80	245,00	2 646,00				
46	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 okap rš 900, 20% prostřih-25,5x0,9x1,2 - KL10	m2	27,54	565,00	15 560,10	0,00400	0,11016		
47	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 okap rš 900, 20% prostřih-9x0,9x1,2 - KL11	m2	9,80	565,00	5 537,00	0,00400	0,03920		
48	764 91-8337.RT2	Z+M lemování z popl. plechu, okap, rš 900 25,5x1,2 - KL10	m	30,60	255,00	7 803,00				
49	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 úžlabí, 20% prostřih - 0,66x17,4 - KL13	m2	11,50	510,00	5 865,00	0,00400	0,04600		
50	764 91-8922.R00	Z+M úžlabí z oceli, popl. plechu do rš 660 mm 14,5 x 1,2 - KL13	m	17,40	525,00	9 135,00				
51	764 91-8311.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 250 mm 30,3 x 1,2 - KL8	m	36,36	365,00	13 271,40				
52	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 lemování rš 250 mm, 20% prostřih-36,36x0,25 - KL8	m2	9,09	415,00	3 772,35	0,00400	0,03636		
53	764 91-8314.R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm okap ve dvore, 16,5 x 1,2 - KL9	m	19,80	444,00	8 791,20				
54	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 lemm. rš 500, 20% prostřih-19,8x0,5 - KL9	m2	9,90	455,00	4 504,50	0,00400	0,03960		
55	764 91-8315.R01	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 900mm 14,0x1,2 - KL12	m	16,80	415,00	6 972,00				
56	138-51061	Tabule plechová lakovaná tl.0,5mm 1230x2000 lemování rš 900, 20% prostřih-16,8x0,9 - KL12	m2	15,12	612,00	9 253,44	0,00400	0,06048		
57	764 90-810.RT1	D+M žlab nástřešní pulkruhový R, vel. 190 mm v barvě hnědé, 26,5 m - KL14	m	26,50	920,00	24 380,00	0,00275	0,07288		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Sřetchn PSSZ UP Praha 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
58	764 90-8106.R01	D+M žlab podokap, půlkruhový R, velikost 190 mm lak, plech, 27,2x1,2 - KL15	m	32,60	695,00	22 657,00	0,00275	0,08965		
59	764 90-8104.R03	D+M žlab podokap, půlkruhový R, vel. 125 mm 19,8 x 1,2 - KL16	m	23,80	412,00	9 805,60	0,00205	0,04879		
60	764 90-811.RT1	Odpadní trouby kruhové lakované hnědé, D 120 mm 2x20x1,2 m vč. kolen, odskoků a objímk - KL17	m	48,00	995,00	47 760,00	0,00345	0,16560		
61	764 90-811.RT1	Odpadní trouby kruhové lakované hnědé, D 120 mm 3x24 m vč. kolen, odskoků a objímk - KL18	m	72,00	925,00	66 600,00	0,00345	0,24840		
62	764 90-8108.R05	Odpadní trouby kruhové lak., D 87 mm 2x2,6+2,2 vč. kolen, odk., a objímk - KL19	m	7,40	840,00	6 216,00	0,00291	0,02153		
63	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 24 m	t	1,55	24 440,00	37 762,24				
64	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45° a ostat. oplechování na střeše souhrnně	m	135,00	95,00	12 825,00			-0,00474	-0,63990
65	764 31-1832.RT	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu, KL1 až KL6	m2	117,70	78,00	9 180,60			-0,00732	-0,86156
66	764 35-2821.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	56,40	95,00	5 358,00			-0,00445	-0,25098
67	764 35-3841.R00	Demontáž žlabů nadřims. v háčích, rš 500 mm, do 45°	m	26,50	61,00	1 616,50			-0,00435	-0,11528
68	764 39-2851.R00	Demontáž užíblí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	11,50	58,00	667,00			-0,00377	-0,04336
69	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 4 x 18 m	m	127,40	44,00	5 605,60			-0,00285	-0,36309
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				478 349,03		1,54507		-2,27416
Díl: 765	Krytiny tvrdé									
70	765 31-1523.RU	Krytina z bobrovek střech slož., korunová, na sucho rež. tašky kulatý řez, vč. dopln. tašek, 493x1,1	m2	542,30	872,00	472 885,60	0,07274	39,44690		
71	765 31-1532.R00	Hřebben bobrovka, hřebenační č. 1 nos, pás Top Roll	m	27,00	642,00	17 334,00	0,00652	0,17604		
72	765 31-1542.R00	Nároží bobrovka, hřebenační č. 1 nos, pás Top Roll	m	11,00	663,00	7 293,00	0,00648	0,07128		
73	765 31-1572.R00	Hák protisněhový C-380	kus	800,00	44,00	35 200,00	0,00022	0,17600		
74	765 31-1580.R00	Taška průchodová prostupová	kus	8,00	750,00	6 000,00	0,00490	0,03920		
75	765 31-1583.R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	200,00	242,00	48 400,00	0,00001	0,00200		
76	765 31-1585.R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	8,00	2 390,00	19 120,00	0,00530	0,04240		
77	765 31-1586.R00	Nástavec pro anténu	kus	3,00	1 790,00	5 370,00	0,00270	0,00810		
78	765 31-1723.R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	70,00	35,00	2 450,00	0,00011	0,00770		
79	765 90-1117.R00	Fólie podstřešní paropropustná určená pro kontakt s tepelnou izolací	m2	542,30	149,00	80 802,70	0,00027	0,14642		
80	765 33-1651.R10	D+M kovová stoupační plošina délky 40 cm schůdky	kus	16,00	2 990,00	47 840,00	0,02383	0,38128		
81	765 33-1651.R10	D+M kovová stoupační plošina délky 80 cm lávka	kus	33,00	3 120,00	102 960,00	0,02383	0,78639		
82	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suší	m2	493,00	75,00	36 975,00			-0,07300	-35,98900
83	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	41,28	2 140,00	88 347,12				
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				970 977,42		41,28371		-35,98900

Položkový rozpočet

Stavba : **Střecha PSSZ UP Praha 1**
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
84	766 23-1111.R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	8 120,00	8 120,00	0,00020	0,00020		
85	612-50025.R01	Schody skládací dřevěné, protipožární EI 15 zateplené, vel. 650x750 mm	kus	1,00	9 240,00	9 240,00	0,03500	0,03500		
86	766 62-4045.R01	Montáž střešního okna rozměr 78/160 cm	kus	22,00	2 460,00	54 120,00	0,00028	0,00616		
87	766 62-4052.R00	Montáž střešního výjezu padák pro komínka	kus	1,00	720,00	720,00	0,00028	0,00028		
88	611-40500.R01	Okno střešní š. 78 x v. 160 cm bezúdržbové klynné, horní ovládání	kus	22,00	16 100,00	354 200,00	0,04300	0,94600		
89	611-40590.R01	Sada zateplovací 78x160 cm řám, lemování, odvodňovací žlábek	kus	22,00	1 780,00	39 160,00	0,00275	0,06050		
90	611-40590.R03	Manžeta z parotěsné fólie 78x160 cm	kus	22,00	960,00	21 120,00	0,00275	0,06050		
91	611-40590.R02	Lemování hliníkové 78x160 cm pro dvojkno	kus	22,00	3 420,00	75 240,00	0,00275	0,06050		
92	611-40555	Roleta zatemlující 78 x 160 cm	kus	22,00	2 690,00	59 180,00	0,00149	0,03278		
93	611-40600	Výjez střešní pro neobývané podkrovní	kus	1,00	4 120,00	4 120,00	0,00910	0,00910		
94	766 11-2820.R00	Demontáž dřevěných střešních oken 22 x 0,78 x 1,6	m2	27,50	410,00	11 275,00				
95	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,21	17 200,00	20 829,20				
Díl: 767	766 Konstrukce truhlářské					657 324,20		1,21102		-0,45045
96	767 85-1103.R00	Konstrukce zámečnické	m	4,70	890,00	4 183,00				
97	132-31064	Montáž komínových lávek-kompletní lávka Uhebník rovnoramenný L jakost 11373 45x45x5 mm konstrukce komínových lávek	T	0,30	19 860,00	5 958,00	1,00000	0,30000		
98	553-47282.A	Stupně schodů 30/2 lisované "P" 600x305 mm pororošy na komínové lávky	kus	8,00	405,00	3 240,00	0,00630	0,05040		
99	767 85-1803.R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	37,00	115,00	4 255,00				
100	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,35	9 220,00	3 230,69				
Díl: 783	767 Konstrukce zámečnické					20 866,69		0,35040		-1,29500
101	783 78-2303.R00	Nátěry	m2			78 520,00	0,00017	0,08840		
	783 78-2303.R00	Nátěr tesáříských konstrukcí univerzální ochr. prostř.proti hnilobě,plísním,houbám a škůdcům	m2	520,00	151,00	78 520,00	0,00017	0,08840		
Díl: 784	783 Nátěry					78 520,00		0,08840		
102	784 19-5112.R00	Malby	m2	1 319,00	63,00	83 097,00	0,00014	0,18466		
	784 19-5112.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x stěny a stropy 4.NP	m2	1 319,00	63,00	83 097,00	0,00014	0,18466		
Díl: M21	784 Malby					83 097,00		0,18466		
103	210 22-0002.RT3	Elektromontáže	m	95,00	332,00	31 540,00	0,00116	0,11020		
	210 22-0002.RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23	m	95,00	332,00	31 540,00	0,00116	0,11020		
	M21 Elektromontáže					31 540,00		0,11020		
	Celkem za					31 540,00		0,11020		

Evropská 327, 261 01 Příbram 1
IČO: 26711117, DIČ: CZ26711117
Tel: 603 259 570

Položkový rozbočet