LEGENDA:

- OPĚTOVNÁ INSTALACE ŠEDÉ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY (517 m2) A DOPLNĚNÍ NOVÉ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY O STEJNÝCH ROZMĚRECH A V TOTOŽNÉM ŠEDÉM ODSTÍNU (732 m2) – CELKEM 1249 m2, SKLADBA POPSÁNA PODROBNĚ VE V.Č. D.1.5.
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA V CIHLOVÉ BARVĚ – BEZ ÚPRAV (15 m2)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ POVRCH – BEZ ÚPRAV (30 m2)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ KAMENIVO (KAČÍREK) – BEZ ÚPRAV (49 m2)
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÝ DVOREK – BEZ ÚPRAV (35,3 m2)
- NOVÁ NEZPEVNĚNÁ PLOCHA – PŘÍRODNÍ KAMENIVO (KAČÍREK + VEGETACE); 122 m2, SKLADBA POPSÁNA PODROBNĚ VE V.Č. D.1.5.
- DOPLNĚNÁ BETONOVÁ DLAŽBA CIHLOVÁ tl. 60 mm, 100/200 mm (5 m2), SKLADBA POPSÁNA PODROBNĚ VE V.Č. D.1.5.
- NOVÁ ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA POJEZDOVÁ V BARVĚ PÍSKOVÉ tl. 80 mm (24,5 m2), SKLADBA POPSÁNA PODROBNĚ VE V.Č. D.1.5.
- VAROVNÝ PÁS – BETONOVÁ DLAŽBA POJEZDOVÁ 100/200 mm V BARVĚ ČERVENÉ, tl. 80 mm (2,5 m2), S RELIÉFNÍM POVRCHEM PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ
- LINIOVÉ ŽLABY Z POLYESTERU VYBAVENÉ LITINOVÝMI MŮSTKOVÝMI ROŠTY (TŘÍDA ZATÍŽENÍ C250/D400), ŽLAB OSAZEN V BETONOVÉ LOŽI (C20/25)
- VO – NOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO O VÝKONU 1x50W NA OCELOVÉM STOŽÁRU CELKOVÉ v. 7m, STOŽÁR UKOTVEN POMOCÍ KOTEVNÍHO ROŠTU V BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATCE 500/500 hl. 1200 mm (BETON C16/20). V ZÁKLADU BUDE VYTVOŘEN OTVOR PRO PRŮCHOD KABELŮ A OTVOR PRO ODTOK KONDENZÁTU
- Z.O. – ZAPUŠTĚNÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 50/150 dl. 500 mm (ŠEDÝ) V BETONOVÉM LOŽI v. 100 mm (C12/15)
- O. – BETONOVÝ OBRUBNÍK 150(120)/250 dl. 1000 mm (ŠEDÝ) V BETONOVÉM LOŽI v. 100 mm (C12/15)
- HRANICE POZEMKU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ NA BET. PODEZDÍVCE – BEZ ÚPRAV

– JEDNOTLIVÁ PARKOVACÍ MÍSTA A ZNAK "STÁNÍ PRO VOZÍČKÁŘE" BUDE VYZNAČEN ODOLNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁSTŘIKEM V BÍLÉ BARVĚ
– PO ODSTRANĚNÍ VRSTEV STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ PROVĚŘIT VRCHNÍ VÝŠKU ZÁKLADŮ U GARÁŽÍ, POKUD BY HROZILO SNIŽOVÁNÍM TERÉNU ODHALENÍ ZÁKLADŮ, BUDE NUTNÉ UPRAVIT SPÁDOVÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY; ODHALENÁ KONSTRUKCE GARÁŽÍ V MÍSTĚ SNÍŽENÍ TERÉNU DOPLNĚNA FASÁDNÍ OMÍTKOU, MALBA ORANŽOVÁ (ODSTÍN TOTOŽNÝ SE STÁVAJÍCÍ BARVOU FASÁDY)
– BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDNÍ OMÍTKY NA ZDI MEZI GARÁŽEMI A OSSZ ZNOJMO

POZNÁMKA:
±0,000 = 250,98 B.p.v. (VSTUP DO OBJEKTU)

PARÉ ČÍSLO

AUTORIZOVÁNO: Ing. Rudolf Kristian

ČÍSLO REVIZE: .

DATUM REVIZE: .

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Pavel Turnovec
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	–
KOORDINACE	Ing. Pavel Turnovec
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Bc. Pavel Vach
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	Bc. Pavel Vach

origon spol. s r.o.
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY
BAAROVA1541/42, PRAHA 4, E-MAIL: info@origon.cz
TEL: 222 521 387, FAX: 222 522 665

OSSZ ZNOJMO – REKONSTRUKCE DVORNÍCH MANIPULAČNÍCH A PARKOVACÍCH PLOCH
PARCELNÍ Č. 1045/1, K.Ú. ZNOJMO-MĚSTO [793418]

D.1 – STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PARKOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY – NAVRHOVANÝ STAV

INVESTOR	ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
DATUM	04/2014
FORMAT A4	8
ČÍSLO ZAKÁZKY	131424_I5
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
NÁZEV DIG. SOUBORU	I5_OSSZ Znojmo_II.dwg
MĚŘÍTKO	1:200
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.