

PARÉ ČÍSLO

AUTORIZOVÁNO

Ing. Rudolf Kristian

ČÍSLO REVIZE: .

DATUM REVIZE: .

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Turnovec

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ —

KOORDINACE Ing. Pavel Turnovec

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI Tomáš Heřmánek

NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ Tomáš Heřmánek

origon
s p o l . s r o .

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY
BAAROVA1541/42, PRAHA 4, E-MAIL: info@origon.cz
TEL: 222 521 387, FAX: 222 522 665

OSSZ ZNOJMO – REKONSTRUKCE DVORNÍCH MANIPULAČNÍCH
A PARKOVACÍCH PLOCH
PARCELNÍ Č. 1045/1, K.Ú. ZNOJMO-MĚSTO [793418]

D.1 – STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

ELEKTROINSTALACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

INVESTOR ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DATUM 04/2014

FORMÁT A4 8

ČÍSLO ZAKÁZKY 131424_I5

STUPEŇ DOKUMENTACE DPS

NÁZEV DIG. SOUBORU I5_OSSZ Znojmo_PROF.dwg

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

D.2.2.2.

Typ	Popis zařízení	Výrobce/ dodavatel	Počet	Množstevní jednotka
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.				
Rozvaděč R				
	Drobný montážní materiál	EI	1	kpl
	Úpravy v rozvaděči	EI	1	kpl
Osvětlení				
	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení, délka 7m	Stavba	6	ks
	Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce, vysoká úroveň světelně-technických parametrů, dlouhodobá životnost, hermeticky uzavřený optický blok, variabilita způsobu instalace, ochrana proti vandalům	EI	6	ks
	Sodíková výbojka 50W, 230V, 50Hz, vč. recyklace	EI	6	ks
	Materiál podružný	EI	1	kpl
Kabely a elektroinstalační materiál				
CYKY-J 3x2,5	Propojovací kabel silový	EI	80	m
CYKY-J 5x2,5	Propojovací kabel silový	EI	250	m
	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.	EI	150	m
	Výstražná fólie do výkopu	EI	8	balení
	Zemnicí pásek FeZn	EI	160	kg
	Drát FeZn pr. 10	EI	35	kg
	Spojka pás./pás.	EI	20	ks
	Spojka pás./drát	EI	18	ks
	Stožárová svorkovnice	EI	6	ks
	Drobný montážní a elektroinstalační materiál	EI	1	kpl
Služby a inženýrské výkony				
	Zpracování dokumentace skutečného stavu	EI	1	kpl
	Koordinace EI a ostatní technologie	EI	1	kpl
	Výchozí revizní zpráva	EI	1	kpl
	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby,...)	EI	1	kpl
	Zařízení staveniště	EI	1	kpl
	Výkopové práce	Stavba	1	kpl
	Postavení a následné stabilní ukotvení stožárů veřejného osvětlení	Stavba	1	kpl
	Ekologická likvidace odpadního materiálu	EI	1	kpl