

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pethřimov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL10 MNP - m.č.1NPB-17 - odpočet

Cena bez DPH

33 658 395,71

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|----|---------------|--------------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 33 658 395,71 | 7 068 263,10 |
| | snižovaná | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

40 726 658,81

ZL10

-219 370,39

-46 067,78

-265 438,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo:

M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum:

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostřední

Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01


| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ | ZL10 |
|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|-------------|
| | Náklady stavby celkem | 33 658 395,71 | 40 726 658,81 | | -219 370,39 |
| | Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk | 33 070 264,17 | 40 015 019,65 | STA | -219 370,39 |
| | Vedlejší náklady | 588 131,54 | 711 639,16 | STA | 0 |

za ahotovitele

za objednatele

za technický dozor investora

VW WACHAL a.s. -20-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:

Místo:

M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 070 264,17

DPH základní

21,00%

ze

33 070 264,17

6 944 755,50

DPH snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 015 019,67

Méněpráce

Celkem

-219 370,39

32 850 893,78

-46 067,78

6 898 687,71

-265 438,18

39 749 581,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo:

M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum:

27.02.2014

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

Uchazeč:

Kovány

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 070 264,17

HSV - HSV

8 986 540,04

1 - Zemní práce

48 327,62

2 - Zakládání

1 464 619,35

3 - Svistlé a kompletní konstrukce

385 363,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 244 695,95

61 - Úprava povrchů vnitřní

926 606,43

62 - Úprava povrchů vnější

39 099,13

S1 - Skladba S1

609 405,34

S2 - Skladba S2

740 499,76

S2a - Skladba S2a

22 285,50

S3 - Skladba S3

661 761,37

S4 - Skladba S4

472 801,21

S5 - Skladba S5

45 609,48

S6 - Skladba S6

817 563,65

S7 - Skladba S7

420 015,75

S8 - Skladba S8

353 436,52

S9 - Skladba S9

42 483,69

S10 - Skladba S10

72 248,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 843 533,30

99 - Přesun hmot

313 948,95

PSV - Práce a dodávky PSV

23 563 724,13

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

75 982,28

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

229 678,86

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

444 888,36

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

253 613,21

740 - Elektromontáže

6 050 872,64

750 - Vzdovotechnika

429 766,00

763 - Konstrukce suché výstavby

10 699,25

764 - Konstrukce klempířské

379 601,55

766 - Konstrukce truhlářské

8 154 374,90

767 - Konstrukce zámečnické

3 004 664,49

771 - Podlahy z dlaždic

1 487 930,24

776 - Podlahy povlakové

1 259 296,49

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

607 446,81

783 - Dokončovací práce - nátěry

169 600,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

216 480,24

786 - Dokončovací práce - čístonické úpravy

788 828,10

Méněpráce

Celkem

-219 370,39

32 850 893,78

-136 960,52

8 849 579,53

0,00

48 327,62

-72 124,75

1 392 494,60

0,00

385 363,82

0,00

5 244 695,95

0,00

926 606,43

0,00

39 099,13

0,00

609 405,34

0,00

740 499,76

0,00

22 285,50

0,00

661 761,36

0,00

472 801,21

0,00

45 609,48

0,00

817 563,65

0,00

420 015,75

0,00

353 436,52

0,00

42 483,69

0,00

72 248,12

-64 835,77

1 778 697,53

-25 291,66

288 657,29

-82 409,88

23 481 314,26

-75 959,88

22,40

0,00

229 678,86

0,00

444 888,36

0,00

253 613,21

0,00

6 050 872,64

0,00

429 766,00

0,00

10 699,25

0,00

379 601,55

0,00

8 154 374,90

-6 450,00

2 998 214,49

0,00

1 487 930,24

0,00

1 259 296,49

0,00

607 446,82

0,00

169 600,71

0,00

216 480,24

0,00

788 828,10

| | | | |
|--|------------|------|------------|
| M - Práce a dodávky M | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 33-M - Montáže dopr.zafiz.,sklad. zař. a váh | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |

| SOUPIS PRACÍ | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|----|-----------|--------------|-------------------|--|----------|-------------|-----------|-------------|--|
| Stavba: | | Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk | | | | | | | | | | | |
| Místo: | | M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk | | | | Datum: | | 27.02.2014 | | | | | |
| Zadavatel: | | Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1 | | | | Projektant: | | AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pethřimov | | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Méněpráce | | Celkem | |
| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena za soustavu | množství | celkem (Kč) | množství | celkem (Kč) | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 33 070 264,17 | | | | | | |
| HSV - HSV | | | | | | | 8 986 540,04 | | | | | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 1 464 619,35 | | | | | | |
| 22 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tl. C 16/20 | m3 | 10,805 | 1 800,00 | 19 449,00 | CS ÚRS 2013 02 | -10,805 | -19 449,00 | 0,000 | 0,00 | |
| Základy z betonu prostého desky z betonu kamenné neprokládaného tl. C 16/20 | | | | | | | | | | | | | |
| *1NPB.17" 72,03*0,15 | | | | | | | 10,805 | | | | | | |
| 23 | K | 273321411 | Základové desky ze žb tl. C 20/25 | m3 | 10,805 | 1 850,00 | 19 989,25 | CS ÚRS 2013 02 | -10,805 | -19 989,25 | 0,000 | 0,00 | |
| Základy z betonu železobetonu (bez výstuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (20, XC) tl. C 20/25 | | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 1NPB.17" 72,03*0,15 | | | | | | | 10,805 | | | | | | |
| 24 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 36,750 | 180,00 | 6 615,00 | CS ÚRS 2013 02 | -36,750 | -6 615,00 | 0,000 | 0,00 | |
| Bednění základových stěn desek vstříže nebo žlámné (odkládkové), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných vzpěr zřízení | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 36,750 | 30,00 | 1 102,50 | CS ÚRS 2013 02 | -36,750 | -1 102,50 | 0,000 | 0,00 | |
| Bednění základových stěn desek vstříže nebo žlámné (odkládkové), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných vzpěr odstranění | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1,189 | 21 000,00 | 24 969,00 | CS ÚRS 2013 02 | -1,189 | -24 969,00 | 0,000 | 0,00 | |
| Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | | | | | | | | | | | | | |
| *10,805*0,11 | | | | | | | 1,189 | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 1 843 533,30 | | | | | | |
| 254 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl. pře 4 m2 | m3 | 24,490 | 900,00 | 22 041,00 | CS ÚRS 2013 02 | -24,490 | -22 041,00 | 0,000 | 0,00 | |
| Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 včetně hydroizolací | | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 1NPB.17" 72,03*0,15 | | | | | | | 24,490 | | | | | | |
| 255 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl. přes 100 mm | m3 | 17,287 | 900,00 | 15 558,30 | CS ÚRS 2013 02 | -17,287 | -15 558,30 | 0,000 | 0,00 | |
| Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah z mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm včetně hydroizolací | | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 1NPB.17" 72,03*0,15 | | | | | | | 17,287 | | | | | | |
| 256 | K | 965082941 | Odstranění náspů pod podlahami ochranného náspu na střešních tl. přes 200 mm jakéhokoli plochy | m3 | 21,609 | 90,00 | 1 944,81 | CS ÚRS 2013 02 | -21,609 | -1 944,81 | 0,000 | 0,00 | |
| Odstranění náspů pod podlahami ochranného náspu na střešních tl. přes 200 mm jakéhokoli plochy včetně hydroizolací | | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 1NPB.17" 72,03*0,15 | | | | | | | 21,609 | | | | | | |
| 99 - Přesun hmot | | | | | | | 313 948,95 | | | | | | |
| 290 | K | 997013117 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 945,105 | 50,00 | 47 255,25 | CS ÚRS 2013 02 | -84,131 | -4 205,53 | 860,974 | 43 048,72 | |
| Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 1 890,210 | 20,00 | 37 804,20 | CS ÚRS 2013 02 | -168,261 | -3 365,22 | 1 721,949 | 34 438,98 | |
| Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 sponářských 10 m | | | | | | | | | | | | | |
| 945,105*2 Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | 1 890,210 | | | | | | |
| 292 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 945,105 | 16,00 | 15 121,60 | CS ÚRS 2013 02 | -84,131 | -1 346,09 | 860,974 | 13 775,59 | |
| Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8 505,945 | 5,00 | 42 529,73 | CS ÚRS 2013 02 | -757,175 | -3 785,88 | 7 748,770 | 38 743,85 | |
| Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 sponářský 1 km přes 1 km | | | | | | | | | | | | | |
| 945,105*9 Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | 8 505,945 | | | | | | |
| 295 | K | 997013833 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové) | t | 874,968 | 100,00 | 87 496,80 | | -84,131 | -8 413,06 | 790,837 | 79 083,74 | |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové) | | | | | | | | | | | | | |
| 945,105*70,137 | | | | | | | 874,968 | | | | | | |
| 296 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 774,243 | 80,00 | 61 939,44 | CS ÚRS 2013 02 | -52,186 | -4 174,88 | 722,057 | 57 764,56 | |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | | | | | | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 23 563 724,13 | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | 75 982,28 | | | | | | |
| 297 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 72,030 | 8,00 | 576,24 | | -72,030 | -576,24 | 0,000 | 0,00 | |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a línely za horka na ploše vodorovně v nátěrem asfaltovým | | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 1NPB.17" 72,03 | | | | | | | 72,030 | | | | | | |
| 298 | M | 111631502 | lak asfaltový sudy (0,0015 t/m2) | t | 0,103 | 30 000,00 | 3 240,00 | | -0,103 | -3 240,00 | 0,000 | 0,00 | |
| lak asfaltový sudy (0,0015 t/m2) | | | | | | | | | | | | | |
| 72,03*0,0015 | | | | | | | 0,103 | | | | | | |
| 299 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně HAP | m2 | 144,060 | 55,00 | 7 923,30 | | -144,060 | -7 923,30 | 0,000 | 0,00 | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | množství | celkem (Kč) | množství | celkem (Kč) |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|----------|--------------|
| Provedení izolace proti zemi vlnkostí pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 11P8.17* +72,03*2 | | | | | 144,050 | | | | | | | |
| 300 | M | 629111072 | speciál mineral pás modif. podkladní | m2 | 82,835 | 140,00 | 11 596,90 | | -82,835 | -11 596,90 | 0,000 | 0,00 |
| speciál mineral pás modif. | | | | | 82,835 | | | | | | | |
| 301 | M | 628321320 | pás těžký asfaltovaný (V60535) | m2 | 86,436 | 90,00 | 7 779,24 | CS ÚRS 2009 02 | -86,436 | -7 779,24 | 0,000 | 0,00 |
| pásky vytvářené těžké vložka skleněná rohož role 10 m2 | | | | | 86,436 | | | | | | | |
| 72,03*1,2 Přepočtené koeficientem množství | | | | | 86,436 | | | | | | | |
| 302 | K | 711193121 | izolace proti zemi vlnkostí na vodorovné ploše těsnicí kaší | m2 | 128,000 | 350,00 | 44 800,00 | CS ÚRS 2013 02 | -128,000 | -44 800,00 | 0,000 | 0,00 |
| izolace proti zemi vlnkostí ostatní těsnicí kaší na ploše vodorovné V | | | | | 128,000 | | | | | | | |
| 64*2 Přepočtené koeficientem množství | | | | | 128,000 | | | | | | | |
| 303 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlnkostí a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 1,332 | 50,00 | 66,60 | CS ÚRS 2013 02 | -0,884 | -44,20 | 0,448 | 22,40 |
| Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlnkostí a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | | | | | | | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | -6 450,00 | | 2 998 214,49 |
| 397 | K | 767996800 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů | kg | 2 350,000 | 3,00 | 7 050,00 | | -2 150,000 | -6 450,00 | 200,000 | 600,00 |
| Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 20 kg | | | | | | | | | | | | |
| *m.č. 11P8.17 odstranění konstrukce regálů | | | | | 2 150,000 | | | | | | | |
| vč.žramenného schodiště* +2150 | | | | | | | | | | | | |