


REKAPITULACE STAVBY			
Kód:			
Stavba:	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk		
KSO:			CC-CZ:
Místo:	M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk		Datum:
Zadavatel:			IČ:
Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1		DIČ:	
Uchazeč:			IČ:
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01		DIČ:	
Projektant:			IČ:
AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov		DIČ:	
Poznámka:			
ZL6 Odlehčení budovy			
Cena bez DPH			33 658 395,71
DPH základní	21,00%	ze	33 658 395,71
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			40 726 658,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód:					
<b>Stavba:</b>	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk				
Místo:	M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk			Datum:	
Zadavatel:	Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1			Projektant:	AS PROJECT CZ sro, U Prostřední
Uchazeč:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01				
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	ZL6
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>33 658 395,71</b>	<b>40 726 658,81</b>		<b>95 833,56</b>
	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk	33 070 264,17	40 015 019,65	STA	95 833,56
	Vedlejší náklady	588 131,54	711 639,16	STA	0

za ahotovitele

**VW WACHAL a.s.** -29-  
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17  
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976  
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225

za objednatele



za technický dozor investora

*[Handwritten signature]*

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:  
Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IC:  
DIC:

Uchazeč: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, Kroměříž 767 01

1Č:  
01Č:

Projektant:  
AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

IC:  
DIC:

**Poznámka:**

Cena bez DPH				33 070 264,17
DPH základní	21,00%	ze	33 070 264,17	6 944 755,50
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				40 015 019,67

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                      Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Žumperk

Datum: 27.02.2014

Zadavatel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant: AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128,  
Pelhřimov

**Uchazeč:**

kovaný		Cena celkem (CZK)	Vícepráce
<b>Náklady soupisu celkem</b>		<b>33 070 264,17</b>	
<b>HSV - HSV</b>		<b>8 986 540,04</b>	<b>95 833,56</b>
1 - Zemní práce		48 327,62	21 771,12
2 - Zakládání		1 464 619,35	0,00
3 - Svisté a kompletní konstrukce		385 363,82	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 244 695,95	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřní		926 606,43	0,00
62 - Úprava povrchů vnější		39 099,13	0,00
S1 - Skladba S1		609 405,34	0,00
S2 - Skladba S2		740 499,76	0,00
S2a - Skladba S2a		22 285,50	0,00
S3 - Skladba S3		661 761,37	0,00
S4 - Skladba S4		472 801,21	0,00
S5 - Skladba S5		45 609,48	0,00
S6 - Skladba S6		817 563,65	0,00
S7 - Skladba S7		420 015,75	0,00
S8 - Skladba S8		353 436,52	0,00
S9 - Skladba S9		42 483,69	0,00
S10 - Skladba S10		72 248,12	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 843 533,30	21 771,12
99 - Přesun hmot		313 948,95	9 479,27
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>23 563 724,13</b>	<b>74 062,44</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		75 982,28	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		229 678,86	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		444 888,36	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		253 613,21	0,00
740 - Elektromontáže		6 050 872,64	0,00
750 - Vzduchotechnika		429 766,00	0,00

763 - Konstrukce suché výstavby	10 699,25	74 062,44
764 - Konstrukce klempířské	379 601,55	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	8 154 374,90	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 004 664,49	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 487 930,24	0,00
776 - Podlahy povlakové	1 259 296,49	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	607 446,81	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	169 600,71	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	216 480,24	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	788 828,10	0,00
M - Práce a dodávky M	520 000,00	0,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	520 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ										
Stavba:		Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk								
Místo:		M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk			Datum:		27.02.2014			
Zadavatel:		Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1			Projektant:		AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov			
Uchazeč:										
										Vícepráce
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	množství	celkem (Kč)
Náklady soupisu celkem								33 070 264,17		95 833,56
HSV - HSV								8 986 540,04		21 771,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								1 843 533,30		21 771,12
241	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 097,759	40,00	123 910,36	CS ÚRS 2013 02	41,40000	1 656,00
252	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	158,832	30,00	4 764,96	CS ÚRS 2013 02	12,51600	375,48
253	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	129,898	45,00	5 845,41	CS ÚRS 2013 02	37,54800	1 689,66
		962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,000	586,00	0,00		14,62580	8 570,72
99 - Přesun hmot								313 948,95		9 479,27
290	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	945,105	50,00	47 255,25	CS ÚRS 2013 02	37,766	1 888,30
291	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1 890,210	20,00	37 804,20	CS ÚRS 2013 02	75,532	1 510,64
292	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	945,105	16,00	15 121,68	CS ÚRS 2013 02	37,766	604,26
293	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 505,945	5,00	42 529,73	CS ÚRS 2013 02	339,894	1 699,47
295	K	997013833	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	874,968	100,00	87 496,80		37,766	3 776,60
PSV - Práce a dodávky PSV								23 563 724,13		74 062,44
763 - Konstrukce suché výstavby								10 699,25		74 062,44
311	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil 75 desky I 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	23,200	400,00	9 280,00	CS ÚRS 2013 02	12,516	5 006,40
		763111318U00	SDK příčka 150 CW+UW A12,5 TI 100	m2	0,000	589,00	0,00		110,67720	65 188,87
314	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	46,400	15,00	696,00	CS ÚRS 2013 02	246,386	3 695,80
316	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,545	50,00	27,25	CS ÚRS 2013 02	3,4274	171,37