

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S
na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

Doručovací adresa: Železničářská 1237/79, 312 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 169818406/0600

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932

E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc

Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 16 až ZL č. 19. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 16 až ZL 19, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Předmět dodatku č. 3 je:

2.1 Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 3 bez DPH: 667.793,05 Kč

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **75.929.252,33 Kč** na 76.597.045,38 Kč bez DPH což činí **92.682.424,91 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
76.597.045,38 Kč	16.085.379,53 Kč	92.682.424,91 Kč

Slovy:

sedmdesátšestmilionůpětsetdevedesátšedmtisícčtyřicetpětkorunčeskýchchtřicetosmhaléřů bez DPH

2.2 Doba plnění

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 18. 1. 2017

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 16 až 19 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb.
- 3.3. Tento dodatek č. 3 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: 31 -05- 2016

Za objednatele:



Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

V Plzni dne: 31 -05- 2016

Za zhotovitele:



Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 16	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Řešení přeložky svislých dešťových svodů do zdiva			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15 bez DPH	6 222 722,02		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 celkem bez DPH	75 929 252,34		
	změna ceny v důsledku ZL č.16 bez DPH	310 312,07	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.16 celkem bez DPH	76 239 564,40		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.16			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31-05-2016	
Vyjádření projektanta:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31.5.2016	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	31.5.2016	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :				
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 16 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.16

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14
Objekt: ZL_16 ÚP Děčín - Řešení přeložky svislých dešťových svodů do zdiva
Místo: Děčín
Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Datum: 14.4.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

303 039,13

2) Ostatní náklady

7 272,94

Celkové náklady za stavbu VP č.16

310 312,07

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_16 ÚP Děčín - Řešení přeložky svislých dešťových svodů do zdiva	množství	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		Nabídková kalkulace položek celkem ZL_16					303 039,13
		3 - Svislé a kompletní konstrukce					
1	346272112	Přizdivky ochranné tl. 75 mm	64,800	m2	587,11	528,40	34 240,32
2	62214300	MTŽ omítkových profilů	216,000	m	20,63	20,63	4 456,08
3	590514800	Lišta rohová AL10 s tkaninou	248,400	m	6,85	6,85	1 701,54
4	727111425a	Požární ucpávky pro 110	40,000	ks	1 163,25	1 163,25	46 530,00
		4 - Vodorovné konstrukce					
5	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2	1,008	m3	9 267,21	8 340,49	8 407,21
		Úpravy povrchů					
6	612142001	Potažení stěn pleťvem	64,800	m2	112,20	112,20	7 270,56
7	612311131	Vápenná omítka štuková	64,800	m2	98,18	98,18	6 362,06
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
8	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	140,000	m	106,91	96,22	13 470,66
9	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů (průrazy pro potrubí ve stropních konstrukcích)	8,400	m	5 682,22	5 114,00	42 957,58
10	949101111	Lešení pomocné	304,000	m2	30,07	30,07	9 141,28
		997 - Přesun sutě					
11	997013121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s použitím mechanizace	4,499	t	478,50	478,50	2 152,77
12	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	4,499	t	167,48	167,48	753,49
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	85,480	t	7,28	7,26	620,58
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	4,499	t	453,75	453,75	2 041,42
		998 - Přesun hmot					
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	12,100	t	203,78	203,78	2 465,74
		713 - Izolace tepelné					
		Změna spádu střechy :					
16	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	-88	m2	29,70	29,70	-2 613,600
17	631515020	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm	-90,097	m2	139,43	139,43	-12 562,225
18	713 2.2.2	Montáž spádové vrstvy	88	m2	109,14	98,23	8 643,888
19	283764260a	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 180 mm	90,097	m2	396,00	396,00	35 678,412

20	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	88	m2	80,85	80,85	7 114,800
21	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	36 261,275	%	2,48	2,48	899,280
		721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
22	72111R954	Úprava ležatých rozvodů u potrubí "DK4"	1	ks	4 460,00	4 014,00	4 014,000
23	721171918	Napojení na stávající ležaté rozvody v 1.P.P.	10	ks	1 515,53	1 363,98	13 639,770
24	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	128	m	414,07	372,66	47 700,864
25	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	14	m	491,68	442,51	6 195,168
26	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střecha svislý odtok DN 110	10	ks	3 420,00	3 078,00	30 780,000
27	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střecha svislý odtok DN 160 dle SOD	-10	%	1 943,70	1 943,70	-19 437,000
28	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	82 892,802	%	0,50	0,50	414,464

2) Ostatní náklady

							7 272,94
29		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,100	%	303 039,13		6 363,82
30		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,300	%	303 039,13		909,12
		Celkem cena základní					310 312,07
		Celkem cena včetně DPH					375 477,60

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 17	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Řešení podhledu u dřevěného stropu ve 4NP ve staré části budovy - statické zhodnocení skutečného stavu			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bez DPH	6 533 034,09		
	cena díla vč. ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 celkem bez DPH	76 239 564,40		
	změna ceny v důsledku ZL č. 17 bez DPH	97 073,64	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 17 celkem bez DPH	76 336 638,04		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 17			
	Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatel:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31-05-2016	
Vyřízení projektanta:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31.5.2016	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	31.5.2016	
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:  ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem -723- 31-05-2016		
Datum :		Datum		
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 17 - 1x položkový rozpočet				

VP č.17

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.17 ÚP Děčín - Řešení podhledu u dřevěného stropu ve 4NP ve staré části budovy
- statické zhodnocení skutečného stavu

Místo: Děčín

Datum: 14.4.2016

Objednava: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:




Kód - Popis	Cena celkem [CZ]
1) Náklady z rozpočtu	94 798,48
2) Ostatní náklady	2 275,16
Celkové náklady za stavbu ZL č. 17	97 073,64

1) Náklady z rozpočtu

Poř_	ZL_17 ÚP Děčín - Řešení podhledu u dřevěného stropu ve 4NP ve staré části budovy - statické zhodnocení skutečného stavu	množství	m.j.	Cena _m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
	Nabídková kalkulace položek celkem					94 798,48
1	Ocelová stojka Ja 100/100/7,1 mm S 235 – 2 x 3,3 m (1 m = 20,3 kg) 6,6 (134) m (kg)	134	Kg	58,08	52,80	7 075,20
2	Ocelový průvlek 2 x UPN 180 S 235 – 2 x 3 m (1 m = 22 kg) 6 (132) m (kg)	132	Kg	50,16	45,60	6 019,20
3	Patní deska z plechu P20 – 140 x 200 mm S 235 (1 ks = 4,4 kg) 2 (8,8) ks (kg)	2	Kg	422,4	384,00	768,00
4	Základní nátěr	356,2	Kg	3,432	3,12	1 111,34
5	Nosný rám pro výlez	81,2	Kg	58,08	52,80	4 287,36
6	Montáž rámu	81,2	Kg	56,1	51,00	4 141,20
7	Svaření rámu	5,88	m	1980	1 800,00	10 584,00
8	Montáž výlezu	1	ks	2530	2 300,00	2 300,00
9	Průlez s víkem 700x1 200	1	ks	7810	7 100,00	7 100,00
10	Odpočet SDK podhledu ze ZL č. 5 a 15	-93,5	m2	40 598,50		-40 598,50
11	Samonosný SDK podhled	93,5	m2	863,5	785,00	73 397,50
12	Chemické kotvy M12 do podlahy - pro přichycení patního plechu – 2 x M12 pro 1 x patní plech	4	ks	243,96	213,60	854,40
13	Přivaření ocelových stojek Ja 100/100/7,1 mm S 235 k průvleku	0,8	m	1980	1 800,00	1 440,00
14	Montáž ocelových prvků - podepření ŽB podlahy strojovny výtahu	274,8	Kg	36,98	33,62	9 238,78
15	Montáž a demontáž pomocného podepření průvleku – 2 x stojky 2 ks	2	ks	924	840,00	1 680,00
16	Cementová zálivka do volného prostoru mezi patním plechem a podlahou 0,06 m2	0,6	m2	1980	1 800,00	1 080,00
17	Lešení, manipulace a přesuny pro OK	1	kpl	4752	4 320,00	4 320,00

2) Ostatní náklady

					2 275,16
18	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	94 798,48	1 990,77
19	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	94 798,48	284,40
	Celkem cena základní				97 073,64
	Celkem cena včetně DPH				117 459,11

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 18	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Řešení kanalizace 1.NP			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17 bez DPH	6 630 107,73		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16	76 336 638,04		
	17 celkem bez DPH			
	změna ceny v důsledku ZL č.18 bez DPH	239 587,65	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.18 celkem bez DPH	76 576 225,69		
	termín dokončení	9.11.2016		
	termín dokončení v důsledku ZL č.18	18.1.2017		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	31-05-2016 	
Vyjádření projektanta:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	21.5.2016 	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	31.5.2016 	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele: Datum :		Za objednatele:  ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem -723- Datum 31-05-2016 		
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 18 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.18

Stavba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt:

ZL č.18 - Řešení kanalizace 1.NP

Místo:

Děčín

Datum:

14.4.2016

Objednavatel:

ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

233 972,31

2) Ostatní náklady

5 615,34

Celkové náklady za stavbu ZL č.18

239 587,65

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_18 - Řešení kanalizace 1.NP	Množství	m.j.	cena/m.j.	Odpočet 10% u nových položek URS	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem							233 972,31
1	960321271	3-Bourání konstrukce stávající šachty ze železobetonu	1,30	M3	9 775,81	8 798,23	11 437,70
2	972054611	4-Vybourání otvorů pro novou šachtu pl do 4 m2 tl do 80 mm	1,50	M3	5 130,96	4 617,86	6 926,80
	961055111	Bourání základů ze ŽB	6,70	M3	4 547,95	4 093,16	27 424,14
3	721	5-Revizní a čistící šachta 600x600	1,00	KUS	11 637,77	10 473,99	10 473,99
4	55243111a	5-Poklop těžký s rámem litinový 600x600	1,00	KUS	5 550,00	5 550,00	5 550,00
5	894812031	20-Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	1,00	KUS	2 352,00	2 116,80	2 116,80
6	894812006	20-Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315 přímý tok	1,00	KUS	1 501,38	1 351,24	1 351,24
7	894812041	20-Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	1,00	KUS	59,51	53,56	53,56
8	89481205a	20-Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pachotěsný	1,00	KUS	3 322,22	2 990,00	2 990,00
9	721_01	Napojení nového potrubí PVC KG DN 200 na stávající kanalizace DN 200	1,00	KUS	3 965,55	3 569,00	3 569,00
10	721_02	D+M - koleno PVC KG 200 - 15st.	6,00	KUS	554,44	499,00	2 993,98
11	721_03	Napojení na stávající přípojku kanalizace DN 200	1,00	KUS	2 135,55	1 922,00	1 922,00
12	721_04	Instalace nového čistícího kusu DN 250 do nové šachty	1,00	KUS	9 495,55	8 546,00	8 546,00
13	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	9,50	M	340,69	306,62	2 912,90
14	919735113	Řezání stávajícího živého koryta hl do 150 mm	9,50	M	85,80	85,80	815,10
	634611111	Výplň dilatačních spár asf. zálivkou	9,50	M	36,16	32,54	309,17
15	965042121	11-Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	1,65	M3	1 633,50	1 470,15	2 425,75
16	721_05	Instalace odbočky DN 250 - 200 do nové šachty	1,00	KUS	4 057,77	3 651,99	3 651,99
17	721_06	Napojení nové odbočky na stávající potrubí kanalizace DN200	1,00	KUS	3 843,33	3 459,00	3 459,00
18	721_07	Napojení nové odbočky na stávající potrubí PVC KG DN250	1,00	KUS	2 874,44	2 587,00	2 587,00
19	721_08	Redukce 160/250	1,00	KUS	1 664,44	1 498,00	1 498,00
20	965042121	12-Bourání podkladů z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	1,45	M3	3 031,11	2 728,00	3 955,60
21	721173405	Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 250	12,00	M	993,41	894,07	10 728,83
22	721_09	D+M koleno PVC KG DN 250 - 30st. (15st.)	6,00	ks	997,77	897,99	5 387,96
23	132202102	13-Hloubení rýh š do 600 mm pro potrubí kanalizace DN250	12,00	M3	463,65	463,65	5 563,80
24	132302109	Příplatek za lepidlo u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	6,00	M3	229,35	229,35	1 376,10
25	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	1,00	M3	1 442,72	1 298,45	1 298,45
	133302019	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	1,00	M3	266,20	239,58	239,58
26	56420222	15-Podkladní vrstva ze štěrkopísku	6,30	M3	97,35	97,35	613,31
27	174101101	16-Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	13,00	M3	60,41	60,41	785,33

28	631311131	17-Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým + pod asfalt	3,30	M3	3 936,91	3 543,22	11 692,62
29	565165	18-Oprava venkovní asfaltové plochy	5,00	M2	1 520,00	1 368,00	6 840,00
30	72110091a	19-Napojení na sávající revizní šachtu - výsekem	1,00	KUS	834,44	751,00	751,00
31	971042461	Vybourání otvorů v betonových základ. zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	3,00	KUS	1 511,44	1 360,30	4 080,89
32	965042121	Bourání podkladů mazanin betonových 2. vrstva	6,50	M3	3 031,10	2 727,99	17 731,94
33	46M	Hutníci zkouška	1,00	KUS	3 500,00	3 150,00	3 150,00
34	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	45,49	T	247,50	247,00	11 236,03
35	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	45,49	T	247,50	247,00	11 236,03
36	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	864,31	T	24,75	24,75	21 391,67
37	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	15,49	T	330,00	330,00	5 111,70
38	31794R	Podpěření stávajících ocel. nosníků pod terasou nastavením	3,00	KUS	1 612,00	1 450,80	4 352,40
39	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	2 305,37	%	1,49	1,49	3 435,01

2) Ostatní náklady

							5 615,34
40		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	2 339,72		4 913,42
41		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	2 339,72		701,92
		Celkem cena základní					239 587,65
		Celkem cena včetně DPH					289 901,05