

POUP s.r.o.

53/3, Smíchov

Praha 5

11424

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem

zastoupené Ing. Zuzanou Krupičkovou, ředitelkou pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem
se sídlem: Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00006963

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení:

ČNB Ústí nad Labem

Č. účtu:

10006-77920411/0710

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

JUDr. Jiří Pokorný – tel. 475 314 510, jiri.pokorny@cssz.cz

Šárka Novotná Smetanková – tel. 475 314 414, sarka.novotnasmetankova@cssz.cz

1.2. Zhotovitel

RALLY – GROUP s.r.o.

Zatoupené:

Vladimír Kroupar, jednatel firmy

Sídlo :

Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa:

Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO:

24811424

DIČ:

CZ24811424

Email:

rally-group.sro@seznam.cz

Bank. spojení:

MONETA Money Bank

Č. účtu:

217820800/0600

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Vladimír Kroupar - jednatel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

Vladimír Kroupar – jednatel

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

**"OSSZ/pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem – stavební práce ve vybraných prostorech objektu
(suterén až 6.NP)"**

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 1.9.2016
- podmínkami stanovenými touto smlouvou

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

Termín plnění : do 05.12.2016

IV. Cena

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :

Cena celkem bez 21% DPH2.022.851,- Kč

DPH 21%424.799,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH2.447.650,- Kč

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.
- 5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
- 5.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.
- 5.6. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:
 - a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - b) označení díla
 - c) číslo smlouvy objednatele
 - d) číslo faktury
 - e) den odeslání a den splatnosti

- f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- h) razítko a podpis oprávněné osoby

- 5.7. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
- 5.8. Objednatel není plátcem DPH.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodlí na vedení stavebního deníku za celou stavební část stavby.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo GP, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.
- 7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.
- 7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.
- 7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 7.6. Zhotovitel bude provádění díla koordinovat se společností RST VÝTAHY v.o.s. IČ 62245317, která souběžně provede servisní opravu dotčených výtahů.

VIII. Odevzdání a převzetí

- 8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá. Součástí předávacího protokolu budou záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost.
- 8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá. Součástí předávacího protokolu budou záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály.

IX. Sankce

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení**.
- 9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.
- 9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Dodavatel poskytuje záruku **48** měsíců na provedené práce.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se mohou dohodnout na skončení platnosti SoD.
11.2. Důvodem pro okamžité odstoupení od této smlouvy může být hrubé porušení norem a závazných předpisů vyplývajících z této smlouvy resp. z platných zákonů a norem.


XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.
12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.

- 8. 09. 2016
V Ústí nad Labem dne.....


Za objednatele:


.....
Ing. Zuzana Krupíčková
ředitelka pracoviště ČSSZ Ústí n. L.

V Praze dne 6.9.2016

Za zhotovitele:

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
~~IC 248 11424~~
.....
Vladimír Kroupar – jednatel



Zakázka:

OSSZ ÚSTÍ

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	2 022 851	33,0	424 799	2 447 650
003: Svislé konstrukce	98 784	9,5	20 745	119 529
006: Úpravy povrchu	64 109	5,5	13 463	77 572
009: Ostatní konstrukce a práce	112 622	0,3	23 651	136 272
099: Přesun hmot HSV	174 970		36 744	211 714
721: Vnitřní kanalizace	8 887	0,0	1 866	10 753
722: Vnitřní vodovod	9 502	0,0	1 995	11 497
725: Zařizovací předměty	624 754	1,3	131 198	755 952
763: Konstrukce montované	63 667	2,1	13 370	77 037
766: Konstrukce truhlářské	208 973	0,5	43 884	252 857
771: Podlahy z dlaždic	135 666	9,3	28 490	164 156
781: Obklady keramické	226 436	4,2	47 552	273 988
784: Malby	35 244	0,2	7 401	42 645
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	259 238		54 440	313 678

Celkem (bez DPH)

2 022 851

DPH

424 799


DPH 21 % ze základny: 2 022 851

424 799

Celkem (včetně DPH)

2 447 650 CZK

RALLY-GROUP s.r.o.
 Ostrovskeho 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5
 IČ 248 11 424



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmot.	Hmotnost	Jedn. súť	Súť
SO_01: Stavební objekt 01											
003: Svislé konstrukce											
1.	SP	311272123					2 022 851	33,0	37,6		
		Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárných Ytong	m3	0,62	-	6 340,00	3 931	0,74970	9,5	0,5	-
		hmotnosti 500 kg/m3		0,62			98 784				
2.	SP	317944321									
		přízemí: 1, 5, 2, 0, 2		0,029	-	40 900,00	1 185	1,09000	0,0	0,0	-
		Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů -	1	0,029	-						
		včetně základního nártu		0,029							
3.	SP	342272248									
		3. patro: 1, 3, 0, 0, 22, 2		6,305	-	609,00	3 840	0,05217	0,3	0,3	-
		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové	m2	6,305	-						
		hmotnosti 500 kg/m3		4,505							
4.	SP	342272323									
		3. patro: azbylka dvojitá: 0, 9, 2		123,559	-	727,00	89 827	0,06982	8,6	8,6	-
		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové	m2	123,559	-						
		hmotnosti 500 kg/m3		25,46							
		suterén: (3, 2+5) 3, 3-0, 8+2		19,88							
		přízemí: 5, 6+3, 3+0, 7+2		78,219							
		1. patro: 8, 9+3, 3-0, 9+2, 05+10, 78+4, 4+4, 6+1, 3) 3, 3-0, 9+2, 05+2									
008: Úpravy povrchu											
5.	H	55331100					84 109	5,5	-	-	-
		Záručen ocelová pro běžné zděni H 95 800 L/P	kus	1,0	-	1 038,50	1 039	0,01020	0,0	0,0	-
		suterén: 1		1,0							
6.	H	55331104									
		Záručen ocelová pro běžné zděni H 95 800 L/P	kus	3,0	-	1 066,10	3 198	0,01060	0,0	0,0	-
		suterén: 3		3,0							
7.	SP	611325413									
		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	6,0	-	220,00	1 320	0,02820	0,2	0,2	-
		3. patro: oprava kolem dveří: 2, 0, 5+2+2+0, 5+2		5,0							
8.	SP	612321141									
		Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	286,178	-	202,00	57 808	0,01838	5,3	5,3	-
		suterén: (3, 2+5) 3, 3-0, 8+2) * 2		50,92							
		suterén: (1, 8+3, 3+2) * 2		23,76							
		přízemí: příčka: (5, 6+3, 3) * 2		36,96							
		přízemí: azbylka otvorů: 1, 75+2, 2+2+0, 9+2, 2+2		11,66							
		3. patro: (8, 9+3, 3-0, 9+2, 05+10, 78+4, 4+4, 6+1, 3) 3, 3-0, 9+2, 05+2) * 2		156,438							
9.	SP	642942111									
		3. patro: 1, 4+2, 3+2		6,44							
		Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,0	-	186,00	744	0,01698	0,1	0,1	-
		suterén: 4		4,0							
009: Ostatní konstrukce a práce											
10.	MP	009-R01					112 622	0,3	16,3		
		Přemístění klimatizačních jednotek včetně úpravy elektroinstalace a potrubí	kus	2,0	-	14 400,00	28 800	0,02000	0,0	0,00200	0,0
11.	MP	009-R02									
		VZT-potrubí ventilátor, montáž	soub	1,0	-	48 000,00	48 000	0,01000	0,0	0,00200	0,0
		suterén: odvětrání WC a sprchy: 1		1,0							
12.	SP	009-R10									
		zednické přípomocy	soub	1,0	-	26 300,00	26 300	0,20000	0,2	0,20000	0,2
		pro celý objekt: 1		1,0							
13.	SP	766681811									
		Demontáž dřevěných obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2	m2	7,237	-	60,10	435	-	-	0,00762	0,1
		přízemí: 0, 7+1, 9+1, 55+2+0, 6+1, 97		5,661							
		3. patro: 0, 8+1, 97		1,576							
14.	SP	962031136									
		Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	74,303	-	61,70	4 585	-	-	0,11700	8,7
		suterén: (3, 2+1, 7+1, 6+2) 3, 3-0, 9+2+2-0, 7+2+2		40,13							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
16,5 přízemí; 5+3, 3 3. patro; 5, 891+3											
15.	SP	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 2 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	5,535	125,00	692	-	-	0,18700	1,0
3,69 suterén; 0, 9+2, 05+2 3. patro; 0, 9+2, 05											
16.	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 2 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,511	1 080,00	3 722	-	-	1,80000	6,3
3,142 přízemí; 1+2+0, 25+0, 855+2+0, 25+0, 9+2+0, 25+2, 4+2, 1+0, 35 3. patro; 0, 9+2, 05+0, 2											
17.	SP	972055241	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,08 m2 tl přes 120 mm	kus	1,0	88,70	89	-	-	0,02500	0,0
1,0 3. patro; 1											
174 970											
099: Přesun hmot HSV											
18.	SP	997013217	Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	37,605	2 190,00	82 355	-	-	-	-
19.	SP	997013219	Příplatek k vnitřnostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	95,7	55,20	5 283	-	-	-	-
31,9+3 95,7											
20.	SP	997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,605	178,00	6 694	-	-	-	-
21.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	574,2	7,73	4 439	-	-	-	-
31,9+18 574,2											
22.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	31,9	1 640,00	52 316	-	-	-	-
23.	SP	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	15,242	625,00	9 526	-	-	-	-
24.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	15,242	942,00	14 358	-	-	-	-
8 887											
721: Vnitřní kanalizace											
25.	SP	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojevcí DN 50 - včetně zavěšení	m	50,0	174,00	8 700	0,00052	0,0	-	-
20,0 12,5 přízemí; 12,5 3. patro; 17,5											
26.	SP	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15	2,15	187	-	-	-	-
9 502											
722: Vnitřní vodovod											
27.	SP	722173103	Potrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo - včetně izolace potrubiční pouzdry	m	35,0	268,00	9 380	0,00022	0,0	-	-
10,0 2,0 přízemí; 2 3. patro; 11,5+2											
28.	SP	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,3	1,30	122	-	-	-	-
624 754											
725: Zádřizovací předměty											
29.	H	551119902	Vanil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	16,0	254,20	4 067	0,00017	0,0	1,3	1,0
2,0 8,0 1. patro; 8 2. patro; 2 4,0 3. patro; 4											
30.	H	55111-R01	Trubička přípojevcí, celotěm 300 mm	kus	16,0	385,30	6 165	0,00017	0,0	0,0	-
2,0 8,0 1. patro; 8 2. patro; 2											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súť	Súť
31.	H	55144004	3. patro: 4	4,0							
			Baterie umyvadlová páková RENO RN21 s ovládacím okapem	kus	8,0	3 507,50	28 060	0,00180	0,0		
			suterén: 1	1,0							
			1. patro: 4	4,0							
			2. patro: 1	1,0							
32.	H	55147-R02	3. patro: 2	2,0							
			WC-modul ovládaný zepředu, slávební výška 1150 mm, tlačítko pro 2 splachování - nastavitelná výška, montáž suchá, kořeni do podlahy a stěny - včetně přípojovacího potrubí vody a kanalizace	kus	31,0	7 866,00	243 846	0,00851	0,3		
			přízemí: 5	5,0							
			1. patro: 5	5,0							
			2. patro: 5	5,0							
33.	H	55161-R01	3. patro: 6	6,0							
			4. patro: 5	5,0							
			5. patro: 5	5,0							
			Uzávěrka západková chromová DN 32	kus	8,0	587,70	4 702	0,00018	0,0		
			suterén: 1	1,0							
34.	H	55167390	1. patro: 4	4,0							
			2. patro: 1	1,0							
			3. patro: 2	2,0							
			Sedátko záchodové z PH T3545B bílé	kus	30,0	547,40	16 422	0,00133	0,0		
			přízemí: 5	5,0							
35.	H	55423024	1. patro: 5	5,0							
			2. patro: 5	5,0							
			3. patro: 5	5,0							
			4. patro: 5	5,0							
			5. patro: 5	5,0							
36.	H	55484201	Vaníčka sprchová akrylátová PE GAS 90x80x14 cm bílá - včetně dodání a montáže západkové uzávěrky	kus	3,0	4 485,00	13 455	0,01300	0,0		
			suterén: 1	1,0							
			3. patro: 2	2,0							
			Kout sprchový žívrkový zasouvací - výška 1850 cm ECR/808 rozměr 870-905 mm	kus	3,0	22 770,00	68 310	0,01500	0,0		
			suterén: 1	1,0							
37.	H	64211057	3. patro: 2	2,0							
			Umyvadlo keramické závěsné s otvorem L YRA 1427 2 60 cm bílé	kus	8,0	1 123,60	8 989	0,01550	0,1		
			600x490x215 mm								
			suterén: 1	1,0							
			1. patro: 4	4,0							
38.	H	64236041	2. patro: 1	1,0							
			3. patro: 2	2,0							
			Klozet keramický závěsný tlukoté splachování (OL YMP 820811) bílý	kus	30,0	3 427,00	102 810	0,01450	0,4		
			přízemí: 5	5,0							
			1. patro: 5	5,0							
39.	SP	725110811	2. patro: 5	5,0							
			3. patro: 5	5,0							
			4. patro: 5	5,0							
			5. patro: 5	5,0							
			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	řoubol	32,0	116,00	3 712	-	0,01933	0,6	
40.	SP	725119123	přízemí: 6	6,0							
			1. patro: 5	5,0							
			2. patro: 5	5,0							
			3. patro: 6	6,0							
			4. patro: 5	5,0							
40.	SP	725119123	5. patro: 5	5,0							
			Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	31,0	2 310,00	71 610	0,00825	0,3		
			přízemí: 5	5,0							

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
1.patro:5 2.patro:5 3.patro:6 4.patro:5 5.patro:5											
41.	SP	725121521	Pisořový záchodek automaticky s infračerveným senzorem - včetně nezbytných zednických přípomocí (drážky, zazdívání drážek, obklad)	soubor	3,0	11 300,00	33 900	0,01608	0,0	0,0	-
3,0 7,0 4,0 2,0											
42.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,0	76,80	538	-	-	0,01946	0,1
1.patro:4 2.patro:1 3.patro:2											
43.	SP	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,0	1 320,00	10 560	0,00186	0,0	0,0	-
1,0 4,0 1,0 2,0											
44.	SP	725230811	Demontáž bidetů dluzvitových	soubor	1,0	121,00	121	-	-	0,01760	0,0
3.patro:1 1,0											
45.	SP	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,0	1 270,00	1 270	0,00145	0,0	0,0	-
3.patro:1 1,0											
46.	SP	725240811	Demontáž kabini sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	147,00	294	-	-	0,08800	0,2
3.patro:2 2,0											
47.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	81,30	163	-	-	0,02450	0,0
3.patro:2 2,0											
48.	SP	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	39,0	24,20	944	-	-	0,00049	0,0
1.patro:5+8 13,0 2.patro:5+2 7,0 3.patro:5+4 9,0 4.patro:5 5,0 5.patro:5											
49.	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,0	47,10	330	-	-	0,00086	0,0
1.patro:4 4,0 2.patro:1 1,0 3.patro:2 2,0											
50.	SP	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpusl	soubor	1,0	1 700,00	1 700	0,00184	0,0	0,0	-
3.patro:1 1,0											
51.	SP	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	8,0	74,00	592	0,00004	0,0	0,0	-
1.patro:1 1,0 4,0 2.patro:1 1,0 3.patro:2 2,0											
52.	SP	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,0	451,00	451	0,00036	0,0	0,0	-
3.patro:1 1,0											
53.	SP	998725204	Presun hmot procentní pro zařízení předněty v objektech v do 36 m	%	0,28	6 230,09	1 744	-	-	-	-
763-Konstrukce montované Podhled kazetový Casoblanca A 600 x 600 mm 3.patro:5,8+1,2 7,059											
54.	H	59030596	Podhled kazetový Casoblanca A 600 x 600 mm	m2	7,069	171,40	1 212	0,00600	0,0	0,0	1,0
3.patro:5,8+1,2 7,059											
55.	SP	763111345	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 45 dB	m2	18,0	901,00	16 218	0,02655	0,5	0,5	-
3.patro:1 1,0											
56.	SP	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	18,0	54,60	983	-	-	0,05638	1,0
3.patro:1 1,0											
57.	SP	763121473	SDK síťna představená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 15 bez TI EI 60	m2	50,42	834,00	42 050	0,03116	1,6	1,6	-
3.patro:1 1,0											

Popř. Typ	Kód	Popř.	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	-----------	-----

771: Podlahy z dlaždic										
72. H	58761299	Dlaždice keramické - podlahy	m2	120,0	5,00	126,0	565,80	71 291	0,02020	2,5
73. SP	771571211	Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových hladkých do malty do 35 ks/m2	m2	120,0	-	120,0	457,00	54 840	0,05840	6,8
74. SP	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	7,56	-	1 261,308	7,56	9 535	-	-

781: Obklady keramické										
75. H	58761-R02	Obklady keramické 20x40. I. jakost - bílá a barevná	m2	252,3	5,00	264,914	522,10	138 312	0,01290	3,4
autoteř: 6,6*2										
přizemí: 1,95*1,2*1,05*0,15*0,9*1,2*0,9*0,15*0,9*1,2*0,9*0,1										
1. patro: 1,07*1,2*1,07*0,15*0,8*1,2*0,8*0,15*1,3*1,2*1,3*0,15*1,2*1,2*0,15*0,8*1,2*0,8*0,15										
2. patro: 0,9*1,2*0,9*0,15*1,18*1,2*1,18*0,15*1,13*1,2*1,13*0,15*1,49*1,2*1,49*0,15*1,16*1,2*1,16*0,15										
3. patro: 1,05*1,2*1,05*0,15*1,1*1,2*1*0,15*1,28*0,15*1,8*1,2*1,8*0,15										
4. patro: 1,05*1,2*1,05*0,15*1,28*1,2*1,28*0,15*1,41*1,3*1,41*0,15*0,9*1,2*0,9*0,15*1,18*1,2*1,18*0,15										
5. patro: 1,48*1,2*1,48*0,15*1,2*1,2*1,2*0,15*1,36*1,3*2*1,36*0,15*2*1,28*1,2*1,28*0,15										
ostatní: 190,0										
76. SP	781413111	Montáž obkladů keramických vnitřních porýznových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	252,3	-	252,3	241,00	60 804	0,00300	0,8

autoteř: 6,6*2										
přizemí: 1,95*1,2*1,05*0,15*0,9*1,2*0,9*0,15*0,9*1,2*0,9*0,1										
1. patro: 1,07*1,2*1,07*0,15*0,8*1,2*0,8*0,15*1,3*1,2*1,3*0,15*1,2*1,2*0,15*0,8*1,2*0,8*0,15										
2. patro: 0,9*1,2*0,9*0,15*1,18*1,2*1,18*0,15*1,13*1,2*1,13*0,15*1,49*1,2*1,49*0,15*1,16*1,2*1,16*0,15										
3. patro: 1,05*1,2*1,05*0,15*1,1*1,2*1*0,15*1,28*0,15*1,8*1,2*1,8*0,15										
4. patro: 1,05*1,2*1,05*0,15*1,28*1,2*1,28*0,15*1,41*1,3*1,41*0,15*0,9*1,2*0,9*0,15*1,18*1,2*1,18*0,15										
5. patro: 1,48*1,2*1,48*0,15*1,2*1,2*1,2*0,15*1,36*1,3*2*1,36*0,15*2*1,28*1,2*1,28*0,15										
ostatní: 190,0										
77. SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladů keramických kladených do malty	m2	233,64	-	233,64	62,60	14 626	-	0,08150
přizemí: 1,95*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2										
1. patro: 1,07*1,2*0,8*1,2*1,3*1,2*1,2*1,2*0,8*1,2										
2. patro: 0,9*1,2*1,18*1,2*1,13*1,2*1,49*1,2*1,16*1,2										
3. patro: 1,05*1,2*1*1,28*1,2*1,8*1,2*1,48*1,2										
4. patro: 1,05*1,2*1,28*1,18*1,2*1,18*0,15										
5. patro: 1,48*1,2*1,48*0,15*1,2*1,2*1,2*0,15*1,36*1,3*2*1,36*0,15*2*1,28*1,2*1,28*0,15										
ostatní: 189,996										

autoteř: 6,6										
přizemí: 1,95*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2										
1. patro: 1,07*0,8*1,3*1,2*1,2*1,2*0,8*1,6										
2. patro: 0,9*1,18*1,13*1,49*1,16										
3. patro: 1,05*1,1,28*1,8*1,48										
4. patro: 1,05*1,28*1,41*0,9*1,18										
5. patro: 1,36*2*1,28*1,48*1,2										
ostatní: 189,996										
78. SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	44,216	-	44,216	96,30	4 258	0,00031	0,0

autoteř: 6,6										
přizemí: 1,95*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2*0,9*1,2										
1. patro: 1,07*0,8*1,3*1,2*1,2*1,2*0,8										
2. patro: 0,9*1,18*1,13*1,49*1,16										
3. patro: 1,05*1,1,28*1,8*1,48										
4. patro: 1,05*1,28*1,41*0,9*1,18										
5. patro: 1,36*2*1,28*1,48*1,2										
ostatní: 189,996										
79. SP	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,87	-	2 179,968	3,87	8 437	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
----------	-----	-------	----	------------------------	--------	------------	------	--------------	----------	------------	------

784: Malby											
80.	SP	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech	Kus	50,0	—	50,0	73,40	3 670	0,00225	0,1
výšky do 3,80 m											
81.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé mlčky ze směsi za mokra výborně oteřuvadlných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	504,378	—	504,378	62,60	31 574	0,00026	0,1
suterén: (3,2+5)+3,3-0,8*2)+2											
suterén: (1,8+3,3+2)+2											
přízemí: (5,6+3,3)+2+5,6+0,5+2+3,3+0,5+4											
přízemí: 1,75+2,2+2+0,9+2,2+2											
1. patro: (6,9+3,3-0,9+2,05+10,78+4,4+4,4+5,6+1,3)+3,3-0,9+2,05+2)+2											
3. patro: 1,4+2,3+2											
3. patro-oprava kolem dveří: 2+0,5+2+2+0,5+2											
cena: 200,0											
35 244											

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
82.	ON	04	Minimální doprava	%	—	—	17 398,496	3,00	52 195	—	—
83.	ON	07	Zřízení staveniště	%	—	—	17 398,496	3,50	60 895	—	—
84.	ON	12	Provoz investora	%	—	—	17 398,496	5,00	86 992	—	—
85.	ON	13	koordinátor BÚZP na staveništi	%	—	—	17 398,496	1,20	20 878	—	—
86.	ON	14	kompletační činnost	%	—	—	17 398,496	1,00	17 399	—	—
87.	ON	15	inženýrská činnost	%	—	1,0	17 398,496	1,20	20 878	—	—
259 238											

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 114 24