



LEGENDA - KANALIZACE:

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA

- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PŘEVEDENO Z ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ PP HT-SYSTEM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC KG-SYSTEM.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH VOD BUDE PŘEVEDENO Z ODHLUČNĚNÉHO SVÁROVANÉHO PE, BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACI PROTI ROSENÍ.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVĚNĚ PŘICHÝTKY A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHU 1.NP.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PŘEVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

LEGENDA - VODOVOD:

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PŘEVEDENO Z MATERIÁLU PPY PN 20, SPOJOVÁNĚ KAPILÁRNÍM PÁJENÍM.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO AN ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVNĚ PŘICHÝTKY A ZAKRYTO. ČÁSTIČNĚ V PODLAŽE POD STROPEM, V PODLAŽE.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. 0,6 DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PŘEVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

K . PROJEKT
Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

Ing. Karel DOVRTĚL
Boharyně 73
503 23 Boharyně
T: 731 111 627
E: kd.projekt@email.cz



ÚP ČR - PARDUBICE - VÝSTAVBA

BUDOVY A ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

SO 02 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

PŮDORYS 1.NP

Formát	6x A4
Datum	05/2014
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-14-049
Změna	Č. kopie
Měřítko	
1:100	
Část dokumentace	Č. výkresu
D.1.02.4a	ZT.03