

**AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY TEREZY NOVÁKOVÉ 62A, BRNO - ŘEČKOVICE**

**MÍSTO: K.Ú. ŘEČKOVICE /611646/, Č.PARC. 231/2**

**INVESTOR: MPSV, NA POŘÍČNÍM PRÁVU 376/1, 128 01 PRAHA 2**

---

## **SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

**DLE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE**

---

**DODAVATEL:**

---

**ADRESA:**

---

**TELEFON, E-MAIL:**

---

**ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:**

---

**ZPRACOVÁNO:** \_\_\_\_\_

**RAZÍTKO, PODPIS:** \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE

<b>ZÁKLADNÍ NÁKLADY (HL.III)</b>	<b>0 Kč</b>
D.1.1. - STAVEBNÍ ČÁST - Zateplování konstrukcí část 1	0 Kč
D.1.1. - STAVEBNÍ ČÁST - Výplně otvorů část 1	0 Kč
D.1.1. - STAVEBNÍ ČÁST - Ostatní práce	0 Kč
D.1.4.B - PLYNOINSTALACE - Vystrojení a dopojení zdrojů vytápění	Kč
D.1.4.C - VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERACE - zdrojová jednotka, tlumič, výustky, nasávání	Kč
D.1.4.C - VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERACE - ostatní prvky systému	Kč
D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ - Ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle)	Kč
D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ - Nově budovaná otopná soustava	Kč
D.1.4.E - HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ - Otopný systém a soustava vytápění	Kč
D.1.4.F - MĚŘENÍ A REGULACE - Vytápění a otopný systém	Kč
D.1.4.G - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA - Zajištění elektroinstalací pro vytápění a otopnou soustavu	Kč
D.1.4.G - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA - Provedení bleskosvodu dle zateplování konstrukcí	Kč

<b>VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI)</b>	<b>0 Kč</b>
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY DODAVATELE	0 Kč

<b>DODAVATELSKÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM (HL. III+VI)</b>	<b>0 Kč</b>
---	-------------

<b>DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%:</b>	<b>0 Kč</b>
-----------------------------------	-------------

<b>CENA CELKEM VČ. DPH (HL. III+VI)</b>	<b>0 Kč</b>
---	-------------

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZATEPLENÍ BUDOVY TEREZY NOVÁKOVÉ 62A, BRNO - ŘEČKOVICE

**Objekt:** D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: k.ú. Řečkovice /611646/, č.parc. 231/2

Datum: 6.12.2016

Objednatel: MPSV, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

Projektant: Ing. Arch. Petr Můčka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Lebeda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

6A - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - zateplovací systém část 1 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

712 - Povlakové krytiny 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

713A - Izolace tepelné - zateplovací systém část 1 0,00

722 - Zdravotechnika 0,00

733 - Ústřední vytápění 0,00

742 - Elektromontáže 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 0,00

766A - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot - výplně otvorů část 1 0,00

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 0,00

767A - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot - výplně otvorů část 1 0,00

773 - Podlahy z litého teraca 0,00

777 - Podlahy lité 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

## 2) Ostatní náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENÍ BUDOVY TEREZY NOVÁKOVÉ 62A, BRNO - ŘEČKOVICE

**Objekt:** 9 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: k.ú. Řečkovice /611646/, č.parc. 231/2 Datum: 21.11.2016  
 Objednatel: MPSV, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Projektant: Ing. Arch. Petr Můčka  
 Zhotovitel: Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** 0,00

**HSV - Práce a dodávky HSV** 0,00

**1 - Zemní práce** 0,00

1	K	11310612	Šetrné rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic a zpětného položení do beton. lože	m2	155,000		0,00
2	K	113106130	Očištění rozebrané dlažby, vnitrostaveništní manipulace na deponii	m2	155,000		0,00
3	K	11310614	Příplatek na doplnění zámkové dlažby pro předláždění	m2	31,000		0,00
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,000		0,00
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,675		0,00
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,044		0,00
7	K	16270110	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele	m3	4,411		0,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,411		0,00
9	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,940		0,00
10	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,955		0,00
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	155,000		0,00
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	35,825		0,00

**2 - Zakládání** 0,00

13	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,400		0,00
14	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,764		0,00
15	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,777		0,00
16	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,777		0,00
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,007		0,00
18	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,350		0,00
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	9,300		0,00
20	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,300		0,00
21	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,108		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	27532141	Doplnění základových patek ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 vč. zřízení a odstranění bednění a výztuže	m3	5,000		0,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

23	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000		0,00
24	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých z porobetonových tvárnic	m3	48,824		0,00
25	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,406		0,00
26	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	14,170		0,00
27	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	14,170		0,00
28	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,084		0,00
29	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,462		0,00
30	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	39,779		0,00
31	K	3402382	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekvek porobetonových tvárnic tl 300 mm	m2	0,766		0,00
32	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,664		0,00

### 4 - Vodorovné konstrukce

0,00

33	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	60,000		0,00
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,730		0,00
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	58,199		0,00
36	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	58,199		0,00
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,524		0,00
38	K	45157787	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 5 mm	m2	20,580		0,00

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

39	K	61132542	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	461,680		0,00
40	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,000		0,00
41	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	239,005		0,00
42	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	22,500		0,00
43	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,732		0,00
44	K	61232542	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	417,709		0,00
45	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	29,413		0,00
46	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací	m2	42,200		0,00
47	M	6315151	deska minerální tl. 40 mm, $\lambda_d=0,041$ W/mK	m2	43,044		0,00
48	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	14,240		0,00
49	M	63140315	deska omítková 500x1000x200 mm nehořlavá, $\lambda_d=0,041$ W/mK	m2	14,525		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	62153101	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm paropropustná se samočisticí schopností včetně penetrace vnějších podhledů	m2	56,440		0,00
51	K	622131	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený celoplošně	m2	2 483,008		0,00
52	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	54,250		0,00
53	K	6221350	Vyrovnaní rovinnosti obvodového pláště před provedením zateplení kzs, vyspravení omítky v nutném rozsahu	m2	248,301		0,00
54	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	105,010		0,00
55A	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	3,910		0,00
56A	M	63151527	<i>deska minerální izolační tl. 100 mm nehořlavá, <math>\lambda_d=0,041</math> W/mK</i>	m2	3,988		0,00
57A	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	2 406,609		0,00
58A	M	63151539	<i>deska minerální izolační tl. 180 mm nehořlavá, <math>\lambda_d=0,041</math> W/mK</i>	m2	2 454,741		0,00
59A	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40	m	777,450		0,00
60A	M	63151518	<i>deska minerální izolační tl. 20-40 mm - ostění, nadpraží, <math>\lambda_d=0,041</math> W/mK</i>	m2	178,814		0,00
61	K	62225200	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení vč. utěsnění lepicí hmotou	m	181,057		0,00
62	M	590516340	<i>lišta zakládací</i>	m	181,057		0,00
63	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 898,850		0,00
64	M	59051470	<i>lišta rohová Al</i>	m	657,730		0,00
65	M	590514750	<i>lišta APU</i>	m	777,450		0,00
66	M	590514920	<i>profil zakončovací s okapničkou a tkaninou</i>	m	313,950		0,00
67	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	54,250		0,00
68	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	108,500		0,00
69	K	62233211	Omítková směs přírodního kameniva různých zrnitostí	m2	73,780		0,00
70A	K	62253101	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm paropropustná se samočisticí schopností včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 573,784		0,00
71	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (omítky i sanované žb konstrukce)	m2	2 695,669		0,00
72	K	629995200	Očištění vnějších ploch omítek mechanické (kartáč, koště)	m2	2 695,669		0,00
73	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	37,376		0,00
74	K	6313111	Doplnění dosavadní podlahové konstrukce vč. případné nášlapné vrstvy okolo nově zřízených otvorů	m2	4,228		0,00
75	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	22,426		0,00
76	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	20,580		0,00
77	K	63245912	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za vyspádování 1,5%	m2	20,580		0,00
78	K	63245914	Příplatek zásyp spar jemným pískem podlah balkónů	m2	20,580		0,00
79	K	6372111	Montáž a dodávka betonových dlaždic vel. 500x500x50mm volně kladených	m2	6,250		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	9968111	Kladení a dodávka betonové dlažby tl. 36mm vel. min. 120x240mm vč. zasypáním jemným	m2	35,168		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
81	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 751,550		0,00
82	K	9411112	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem po dobu stavby	m2	2 751,550		0,00
83	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 751,550		0,00
84	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 751,550		0,00
85	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za pronájem po dobu stavby	m2	2 751,550		0,00
86	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 751,550		0,00
87	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	3,800		0,00
88	K	94471121	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za pronájem po dobu stavby	m	3,800		0,00
89	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	3,800		0,00
90	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	710,970		0,00
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	710,970		0,00
92	K	95290212	Čištění střech zametením před aplikací nových skladeb	m2	843,729		0,00
93	K	9539612	Chemické kotvy do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru a kotevních ploten	kus	10,000		0,00
94	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	10,550		0,00
95	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	2,000		0,00
96	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	6,800		0,00
97	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	121,580		0,00
98	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	49,380		0,00
99	K	963051210	Bourání ŽB schodiště a rampy	m3	15,921		0,00
100	K	965043330	Bourání skladby podlahy balkonů na nosnou konstrukci	m2	23,850		0,00
101	K	966074113	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl do 15 m2	m2	16,800		0,00
102	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,720		0,00
103	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	11,250		0,00
104	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,720		0,00
105	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,980		0,00
106	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 (rámy skleněných tvarovek)	m2	121,580		0,00
107	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
108	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	17,440		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	968082015	Vybourání plastových rámců oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,600		0,00
110	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	9,000		0,00
111	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000		0,00
112	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	20,000		0,00
113	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	90,000		0,00
114	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	18,000		0,00
115	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,600		0,00
116	K	979009020	Demontáž potrubí pro odvětrání a odfuk plynu	kus	16,200		0,00
117	K	979009030	Demontáž větrací mřížky	kus	22,000		0,00
118	K	979009035	Demontáž elektro rozvaděče	kus	1,000		0,00
119	K	979009040	Demontáž střešního výlezu	kus	1,000		0,00
120	K	979009050	Demontáž mříže anglického dvorku	m2	11,280		0,00
121	K	979009060	Demontáž odvětrávacího komínku střechy	kus	12,000		0,00
122	K	979009070	Demontáž střešní vpusti	kus	6,000		0,00
123	K	979009080	Demontáž odvětrávacího komínku kanalizace	kus	5,000		0,00
124	K	979009090	Demontáž odvětrávacího komínku wc	kus	12,000		0,00
125	K	979009100	Demontáž informační tabule, označení budovy	kus	6,000		0,00
126	K	979009110	Demontáž televizních vysílačů	kus	1,000		0,00
127	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	17,664		0,00
128	K	98532411	Krystalizační nátěr betonu anglického dvorku	m2	37,211		0,00
129	K	985421151	Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	87,000		0,00
130	K	990100130	Ochrana stávajících výplní otvorů před poškozením a zašpiněním	m2	487,575		0,00
131	K	999800100	Montáž a dodávka dvoujúrovňové sanační vpusti s integrovanou bitumenou manžetou předpoklad DN 110mm, ozn.1	ks	5,000		0,00
132	K	999800110	Montáž a dodávka odvětrávacího komínku s integrovanou bitumenou manžetou, předpoklad DN 250mm, ozn.2	ks	11,000		0,00
133	K	999800120	Montáž a dodávka odvětrání kanalizace s integrovanou bitumenou manžetou předpoklad DN 110mm, ozn. 3	ks	5,000		0,00
134	K	999800130	Montáž a dodávka plastového potrubí pro vedení elektro k rekuperační jednotce , ozn. 4	m	36,000		0,00
135	K	999800140	Montáž a dodávka plastového potrubí pro vedení elektro k tepelnému čerpadlu, ozn. 5	m	13,600		0,00
136	K	999800150	Montáž a dodávka uzavřená 4hranná těsnící manžeta vel. 70x70mm z homogení folie tl. 1,5mm, výška tvarovky 150mm, ozn.6	ks	4,000		0,00
137	K	999800160	Montáž a dodávka dvoujúrovňové vyhřívaná vpusti s integrovanou bitumenou manžetou předpoklad DN 110mm, ozn.7	ks	2,000		0,00
138	K	999800170	Montáž a dodávka uzavřená kruhová těsnící manžeta 80mm z homogení folie tl. 1,5mm, výška tvarovky 150mm, ozn.8	ks	2,000		0,00
139	K	999800180	Montáž a dodávka uzavřená kruhová těsnící manžeta 30mm z homogení folie tl. 1,5mm, výška tvarovky 150mm, ozn.9	ks	2,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	999910100	Zpětné osazení informační tabule a označení domu	ks	6,000		0,00
141	K	999910110	Příplatek na přesun systému pro otevírání dveří na ostění vstupních dveří	ks	1,000		0,00
142	K	999920100	Montáž a dodávka budky pro rorýse 8komorová vel. 2600x270x230mm vč. oplechování a systémových detailů	ks	2,000		0,00
143	K	999920110	Montáž a dodávka budky pro rorýse 4komorová vel. 1300x270x230mm vč. oplechování a systémových detailů	ks	2,000		0,00
144	K	999920120	Montáž a dodávka budky pro netopýry vel. 350x100x400mm	ks	7,000		0,00
145	K	999930010	Zednické výpomoci specialistům TZB	hod	50,000		0,00
146	K	999930012	Opracování prostupů instalací střešním a fasádním pláštěm	ks	30,000		0,00
147	K	999930020	Požární upávky konstrukcí dle návrhu PBŘ	ks	50,000		0,00
148	K	999930030	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B (montáž a dodávka)	ks	2,000		0,00
149	K	978014900	Ostatní bourací a demontážní práce samostatně neuvedené	hod	50,000		0,00
150	K	97801590	Ostatní drobné konstrukce a práce, které vyplynou z realizace fasády (předpokládaný rozsah, bude účtováno dle skutečnosti, pokud se vyskytnou velké odlišnosti oproti předpokládanému řešení)	hod	75,000		0,00

#### 997 - Přesun sutě

0,00

151	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	170,197		0,00
152	K	997013500	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle možností dodavatele	t	170,197		0,00
153	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	87,010		0,00
154	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	19,500		0,00
155	K	997013810	Poplatek za uložení ostatního tříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	57,183		0,00
156	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	10,000		0,00
157	K	997013820	Poplatek za uložení ostatního směsného stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,000		0,00

#### 998 - Přesun hmot

0,00

158	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	300,327		0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

159	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	105,010		0,00
160	M	11163150	lak asfaltový	t	0,038		0,00
161	K	71113581	Obnova svislé hydroizolace stávajícího zdiva	m2	49,140		0,00
162	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,083		0,00

##### 712 - Povlakové krytiny

0,00

163	K	712300800	Očištění povlakové krytiny střechy	m2	853,564		0,00
164	K	712300810	Proříznutí bublin střešní povlakové krytiny v předpokládaném rozsahu 25% plochy	m2	853,564		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	712300830	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° v celé skladbě hydroizolace a případné tepelné izolace vyříznutím	m2	52,031		0,00
166	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 241,715		0,00
167	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg</i>	t	0,447		0,00
168	K	712321132	Provedení povlakové krytiny penetračním nátěrem Ardex	m2	23,766		0,00
169	M	1116316	<i>penetrační nátěr</i>	t	0,009		0,00
170	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	213,391		0,00
171	M	628321000	<i>pás asfaltovaný střešní</i>	m2	294,479		0,00
172	K	7123617	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou	m2	1 012,556		0,00
173	M	2832201	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC tl 1,5 mm</i>	m2	1 164,439		0,00
174	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	997,686		0,00
175	M	69311005	<i>separační geotextilie 300 g/m2</i>	m2	1 147,339		0,00
176	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	23,766		0,00
177	M	6282200	<i>izolační pás pro nalepení dlažby v exteriéru</i>	m2	27,331		0,00
178	K	71299910	Montáž a dodávka drenážní rohože tl. 8mm vč. systémových doplňků a detailů	m2	23,766		0,00
179	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	4,931		0,00

#### 713 - Izolace tepelné

0,00

180	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,580		0,00
181A	M	28376383	<i>tepelná izolace PUR 1250 x 600 x 120 mm</i>	m2	20,992		0,00
182	K	71313114	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně i kotvením rohoží, pásů, dílců,	m2	105,010		0,00
183A	M	2837635	<i>deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter 1250 x 600 x 100 mm</i>	m2	107,110		0,00
184	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	170,155		0,00
185A	M	63148150	<i>deska minerálnítl. 20-40 mm - parapety</i>	m2	65,810		0,00
186A	M	63148151	<i>deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 50 mm</i>	m2	107,748		0,00
187	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	1 759,030		0,00
188A	M	63148153	<i>deska minerální izolační, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, tl. 100 mm</i>	m2	57,448		0,00
189A	M	63148155	<i>deska minerální izolační, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, tl. 140 mm</i>	m2	15,167		0,00
190A	M	63148160	<i>deska minerální izolační, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, tl. 150 mm</i>	m2	1 721,595		0,00
191	K	713141151	Montáž a dodávka detailů izolace tepelné kolem atiky a střechy	m3	15,700		0,00
192	K	713153100	Zapravení větrání střechy lehkou stříkanou PUR pěnou	kus	77,000		0,00
193	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	8,327		0,00
194	M	631516710	<i>tepelná izolace potrubí tl.40 mm</i>	m2	8,494		0,00
195	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	11,913		0,00

#### 722 - Zdravotechnika

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
196	K	722110100	Zdravotní technika - úprava instalací nad podhledem (dle fotodokumentace a dodatečného průzkumu na místě, plocha podhledu zakrývacího upravované instalace =	kus	1,000		0,00
197	K	722110200	Zdravotní technika - práce související s úpravou instalací nad podhledem - vypuštění a napuštění systému, zkoušky, desinfekce atd.	kus	1,000		0,00

### 733 - Ústřední vytápění

0,00

198	K	733111100	Vytápění - úprava instalací nad podhledem (dle fotodokumentace a dodatečného průzkumu na místě, plocha podhledu zakrývacího upravované instalace = 136 m2)	kus	1,000		0,00
199	K	733111200	Vytápění - práce související s úpravou instalací nad podhledem - vypuštění a napuštění systému, zkoušky atd.	kus	1,000		0,00

### 742 - Elektromontáže

0,00

200	K	742111000	Elektroinstalace - úprava instalací nad podhledem (dle fotodokumentace a dodatečného průzkumu na místě, plocha podhledu zakrývacího upravované instalace =	kus	1,000		0,00
201	K	742112000	Elektroinstalace - práce související s úpravou instalací nad podhledem - revize, zkoušky atd.	kus	1,000		0,00

### 762 - Konstrukce tesařské

0,00

202	K	76243102	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm kotvených na ocel. kci	m2	27,395		0,00
203	K	7628100	Záklop atiky z desek OSB tl 18 mm mechanicky kotvený	m2	98,564		0,00
204	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,417		0,00

### 763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

205	K	7631314	Podhled kazetový minerální 600x600mm vč. nosného roštu	m2	142,670		0,00
206	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	112,878		0,00
207	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,147		0,00
208	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,710		0,00
209	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	136,100		0,00
210	K	763164555	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	16,440		0,00
211	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,786		0,00

### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

212	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti (oplechování stříšky nad balkonem)	m2	5,300		0,00
213	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	184,124		0,00
214	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	355,500		0,00
215	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	21,900		0,00
216	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,300		0,00
217	K	999800190	Montáž a dodávka těsnící manžeta DN 110mm z homogení folie tl. 1,5mm, výška tvarovky 300mm, výška podstavky 150mm, ozn.10	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	7642244	Oplechování stříšky nad balkonem z poplastovaného Al plechu mechanicky kotvené rš 650 mm vč. kotvení, přípojovacího materiálu, šroubů a nýtů	m	5,600		0,00
219	K	76422440	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného Al plechu mechanicky kotvené rš 270 mm vč. kotvení, přípojovacího materiálu, šroubů a nýtů	m	200,200		0,00
220	K	76422441	Oplechování stříšky u strojovny z poplastovaného Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm vč. kotvení, přípojovacího materiálu, šroubů a nýtů	m2	8,998		0,00
221	K	7642246	Oplechování VZT potrubí z poplastovaného Al plechu mechanicky kotvené rš 615 mm vč. kotvení, přípojovacího materiálu, šroubů a nýtů	m	2,160		0,00
222	K	764226	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z poplastovaného Al plechu rš 420 mm	m	5,200		0,00
223	K	7642264	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z poplastovaného Al plechu rš 350 mm	m	2,800		0,00
224	K	76422640	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z poplastovaného Al plechu rš 500 mm	m	312,760		0,00
225	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	6,000		0,00
226	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	16,300		0,00
227	K	764999100	Systémové oplechování balkonů - viz detail balkonu	m	20,220		0,00
228	K	764999120	Systémový okap - viz detail balkónu	m	20,220		0,00
229	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,716		0,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

0,00

230	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových	kus	15,000		0,00
231	K	766622800	Demontáž vstupních plastových dveří vel. 3,8x3,5 m vč. otevíracího systému a lehkého zastřešení dl. 4 m	kus	1,000		0,00
232B	K	7666800110	Montáž a dodávka plastového výlezu na plochou střechu vel. 500x900mm vč. systémových detailů, ozn. P\5	ks	1,000		0,00
233B	K	7666900100	Montáž a dodávka dřevěného okna otevíravého vel.1430x1450mm, U=1,2 W/m2K vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\1	ks	6,000		0,00
234B	K	7666900110	Montáž a dodávka dřevěného okna otevíravého vel.600x600mm, U=1,2 W/m2K vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\3	ks	2,000		0,00
235B	K	7666900120	Montáž a dodávka dřevěného okna sklápěcího vel.2600x700mm, U=1,2 W/m2K vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\2	ks	7,000		0,00
236B	K	7666900130	Montáž a dodávka dřevěného okna sklápěcího vel.1720x700mm, U=1,2 W/m2K vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\4	ks	3,000		0,00
237B	K	7666900140	Montáž a dodávka dřevěného okna sklápěcího vel.1200x500mm, U=1,2 W/m2K vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\5	ks	4,000		0,00
238B	K	7666900150	Montáž a dodávka dřevěného vnitřního okna sklápěcího vel.1700x700mm, U=1,2 W/m2K vč. 2x vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. T\6	ks	4,000		0,00
239	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	14,000		0,00
240	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	2,000		0,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
241	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	14,000		0,00
242	K	764999110	Systémový spádový profil - viz detail balkónu	m	20,220		0,00
243	K	767691813	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2	kus	6,000		0,00
244	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	11,000		0,00
245	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	1,000		0,00
246	K	767888100	Montáž a dodávka žebříku s ochranným košem dl. do cca 5,2m, žárový pozink, ozn. Z.1	ks	3,000		0,00
247	K	767888110	Montáž a dodávka celokovového schodiště - žárový pozink vč. výplně z pororoštů (celková hmotnost cca 250 kg), ozn. Z.2	ks	1,000		0,00
248	K	767888120	Montáž a dodávka celokovového balkonového zábradlí v - 1,0m, žárový pozink + nátěr vč. výplně ze svařované ocel. sítě kotvené do čel balkonů, ozn. Z.4	m	20,400		0,00
249	K	767888130	Montáž a dodávka trubkového zábradlí ocelového, žárový pozink + nátěr, TR Ø43mm, tl. stěny 1,5mm vč. madla, ozn. Z.5	m	11,100		0,00
250	K	767888140	Montáž a dodávka revizních dvířek elektro tepelně izolačních vel 1000x500mm, pozink plech + lak , ozn. Z.6	ks	3,000		0,00
251	K	767888150	Montáž a dodávka AL větrací mřížky vel. 150x300mm (protidešťové žaluzie) vč. povrchové úpravy, ozn. Z.8	ks	5,000		0,00
252	K	767888160	Montáž a dodávka mřížky anglického dvorku, žárově zinkovaná ocel + nátěr ozn. Z.9	ks	10,000		0,00
253	K	767888170	Montáž a dodávka svařované ocel. konstrukce z jacklu 3900x1800mm, v-650mm, kotveno pomocí sloupků 100\100\4 s kotevními plotnami 200\200\4mm, (celková hmotnost cca 250 kg), ozn. Z.10	ks	1,000		0,00
254	K	767888180	Montáž a dodávka svařované ocel. konstrukce z jacklu 2800x1500mm, v-650mm, kotveno pomocí sloupků 100\100\4 s kotevními plotnami 200\200\4mm, kotevní profily 50\50\4mm (celková hmotnost cca 380 kg), ozn.	ks	1,000		0,00
255	K	767888190	Montáž a dodávka ocel. konstrukce z žárově pozinkovaných T-profilů 40\40\5mm vč. kotevních ploten 100\100\3mm a chemických kotev, celková hmotnost cca 440 kg, ozn. Z.12	ks	1,000		0,00
256	K	767888210	Montáž a dodávka AL větrací mřížky s uzavíratelnou klapkou vel. 1200x500mm a sítkou proti hmyzu vč. povrchové úpravy, ozn.	ks	1,000		0,00
257	K	767888220	Montáž a dodávka AL větrací mřížky vel. 60x40mm (protidešťové žaluzie) vč. povrchové úpravy, ozn. Z.15	ks	2,000		0,00
258	K	767888230	Montáž a dodávka AL větrací mřížky DN70mm (protidešťové žaluzie) vč. povrchové úpravy, ozn. Z.16	ks	2,000		0,00
259	K	767996800	Demontáž ocelového schodiště v jz fasádě, šetrná pro zpětnou montáž, dočasné uskladnění (odhad hmotnosti cca 1 t)	kus	1,000		0,00
260	K	767996810	Demontáž ocelového zábradlí	m	30,055		0,00
261	K	767996820	Demontáž žebříku na strojovnu výtahu, dl. cca 4,3 m	kus	2,000		0,00
262B	K	767999100	Montáž a dodávka vstupních AL dveří vel. 1100x1970mm s bočním otevíravým křídlem vel. 470x1970mm, celoprosklené bezpečnostním sklem, vodorovné madlo, panikové madlo a systémových detailů, ozn.	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
263B	K	767999110	Montáž a dodávka vnitřních AL otevíravých dveří vel. 1100x1970mm s bočním otevíravým křídlem vel. 350x1970mm, celoprosklené bezpečnostním sklem vč. vodorovného madla a systémových detailů, ozn. H\4	ks	4,000		0,00
264B	K	767999120	Montáž a dodávka dvoukřídlových AL posuvných dveří vel. 1800x2200mm s bočním fix oknem vel. 875x2285mm po obou stranách + nadsvětlik fix vel. 1800x815mm a 2x875x815mm, celoprosklené bezpečnostním sklem vč. otevírání na čidlo a systémových detailů, ozn.	ks	1,000		0,00
265	K	767999130	Montáž a dodávka zástěny z bezpečnostního skla vel. 600x3000mm vč. rektif. nožky a systémových detailů, ozn. H\3	ks	2,000		0,00
266B	K	767999140	Montáž a dodávka vstupních dveří vel. 900x1970mm, provedení z AL profilů, plné, U=1,7W/m2K vč. panikového kování a systémových detailů, ozn. H\5	ks	1,000		0,00
267	K	999900100	Zpětná montáž venkovního schodiště po provedení KZS vč. dovozu z deponie, lokálních úprav a nutného prodloužení kotvení	kus	1,000		0,00

### 773 - Podlahy z litého teraca

0,00

268	K	773511361	Dodávka a zřízení podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm (kompletní provedení vč. detailů a lišt)	m2	16,400		0,00
269	K	77351212	Zřízení a dodávka obruby pro podlahy teraco lité tloušťky 30 mm a do šířky 200 mm	m2	1,908		0,00
270	K	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	1,285		0,00

### 777 - Podlahy lité

0,00

271	K	7773150	Stěrka finální pochozí betonové rampy	m2	10,488		0,00
272	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,231		0,00

### 781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

273	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty (kabřinec)	m2	77,750		0,00
274	K	767888200	Montáž a dodávka AL větrací mřížky vel. 200x200mm (protidešťové žaluzie) vč. povrchové úpravy, ozn. Z.13	ks	1,000		0,00

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

275	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,240		0,00
276	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	5,240		0,00
277	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	5,240		0,00
278	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
279	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,240		0,00
280	K	783913	Penetrační nátěr hladkých betonových podlah	m2	37,376		0,00

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

281	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m, příprava podkladu	m2	1 715,329		0,00
282	K	784299100	Malba stěn a stropů 1x penetrací a 2x kvalitním otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé	m2	1 715,329		0,00

# ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENÍ BUDOVY TEREZY NOVÁKOVÉ 62A, BRNO - ŘEČKOVICE

**Objekt:** VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: k.ú. Řečkovice /611646/, č.parc. 231/2

Datum: 21.11.2016

Objednatel: MPSV, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

Projektant: Ing. Arch. Petr Můčka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Lebeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**0,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**0,00**

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (specialisté tzb)	Kč	1,000		0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště vč. informačních tabulí	Kč	1,000		0,00
3	K	043002000	Výtažné, odtrhové zkoušky podkladu a ostatní nutné zkoušky a revize	Kč	1,000		0,00
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	Kč	1,000		0,00