

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - NÁVRH

Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Obklad podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu	Světlá výška	Otáčení	Poznámka
3.01	schodiště, podesta	13,9 m²	IPVC		omítka	omítka	3000		
3.02	hala	18,3 m²	IPVC		omítka	omítka	3000		
3.03	balkón	4,4 m²	IPVC		omítka	omítka	3000		
3.04	schodiště, podesta	6,4 m²	IPVC		omítka	omítka	3000		
3.05	chodba	93,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.06	chodba	93,2 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.07	jídelna, denní místnost	84,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.10	přípravna jídla	15,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.08	fyzikální léčebna	71,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.11	zařízení jídla	15,0 m²	IPVC		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.09	fyzikální léčebna	71,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.12	tělocvična	35,3 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.13	1wc umývárna	5,5 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.14	1wc chodba	1,2 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.15	1wc kabina	1,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.16	1wc kabina	1,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.17	2wc handicap	2,4 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.18	2wc umývárna	4,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.19	2wc chodba	1,2 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.20	kabina, hygienický uzávěr	0,8 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.21	1wc kabina	0,9 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.22	předsíň	6,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.23	hygienická kabina, úklid	3,4 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.24	úklid	1,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.25	umývárna	23,1 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.26	koupelna	4,0 m²	dlažba		omítka, obklad	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.27	inspekční pokoj	14,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.28	lůžkový pokoj	31,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.29	lůžkový pokoj	30,8 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.30	lůžkový pokoj	31,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.31	lůžkový pokoj	31,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.32	lůžkový pokoj	31,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.33	lůžkový pokoj	31,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.34	lůžkový pokoj	30,8 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
3.35	lůžkový pokoj	35,1 m²	IPVC		omítka	omítka	3000	Dolní Terasa	
Celkový součet		701,2 m²							

VÝPIS PŘEKLADŮ

- PŘEKLAD DL 0/40, dl. 2900mm, 4ks
  OCELOVÁ DCE KAPSY
- PŘEKLAD DL 0/80, dl.3700mm, 4ks
  LA KOTOVÁN PLOTNA - KOTVENÍ NA CHEM. KOTVU DO ŽB SLOUPU, DRUHÁ STRANA ULOŽENA DO KAPSY
- PŘEKLAD DL 0/40, dl.2100mm, 4ks
  ULOŽENO DO KAPSY
- PŘEKLAD DL 0/80, dl.2600mm, 3ks
  KOTVENÍ PLOTNA - NA CHEMICKÉ KOTVY

VÝPIS PSV

- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 97ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 32ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 4ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 8ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 7ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 8ks
- HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ OKENNÍ PARAPET, R =1000mm, LS =1000mm, 4ks
- DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MAHOVSKYMLACI, , VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, Uw=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1000x1500mm, 8ks
- SVOJOSNÍVÁ SANAČNÍ VPLOŤ PRO NAPOJENÍ NA HPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
  PŘEDBĚŽNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY. PŘEDPOKLAD DN 110mm
- DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ OKNO S MAHOVSKYMLACI, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, Uw=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1000x1500mm, 2ks
  PŘEDBĚŽNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY
- DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, Uw=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1250x1750mm, 3ks
- DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU, Uw=1,2 W/m²K, ROZMĚR 1250x1500mm, 2ks
- DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ OKNO INTERIÉROVÉ, VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ, ROZMĚR 1250x1500mm, 4ks
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/0mm, R.Š. 210mm, dl.1x6m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY STROJOVNY VÝTAHU, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/0mm, R.Š. 210mm, dl.20,4m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD SCHODIŠTĚM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/0mm, R.Š. 210mm, dl.21m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VÝSTUPEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/0mm, R.Š. 210mm, dl.5,7m VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- Žlab - STROJOVNA VÝTAHU STŘEŠNÍ, POZINKOVANÝ PLECH, 0,6/0 mm, RŠ. 250mm, dl.600mm VČETNĚ HÁKŮ A KONZÓVACÍCH ŽLABOVÝCH ČELŮ, 3ks
- OPLECHOVÁNÍ STROJOVNY VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, 0,6/0 mm, DN Ø500, dl.3800 mm, VČETNĚ OHYBŮ A VÝFUKOVÉHO ZVONU, 1ks
- SVOD STROJOVNA VÝTAHU, POZINKOVANÝ PLECH, 0,6/0 mm, DN Ø500, dl.12500 mm, VČETNĚ OHYBŮ A KRAJNÍCH OBÍMEK
- OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD BALKÓNEM, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/0mm, dl.5000mm, r.0,65mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK V STROJOVNY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/mm, dl.5900mm, r.0,525mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH 0,55/mm, dl.2180mm, r.0,610mm, VČETNĚ KOTVENÍ, PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU, BRÁUNEK A KFTŮ
- Žlab - S OCHRANNÝM KOŠEM, ZINKOVÉ ZINKOVANÁ OCEL, 3ks
- CELOŇOVÉ ZINKOVÉ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ Z JEKLU, STUPAY 1950/300, KOTVENÉ PŘES PLOTNY DO ŽELEZOBETONU, VÝŠKA 2500mm, 60ks/500mm, 30ks/550mm, 3ks
  OCELOVÁ VZT - NÁLIMY A PODESTA ŘEŠENÁ Z PERFORÁTU - NEJDŘÍVE ZINEŘENÍ NA MOŘE
- HROMOSVOD - ZINKO DUSATIVA VEDENA NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, vc. PO ELEK TRO
- ZÁBRADLÍ BALKONU, CELOŇOVÉ ZINKOVÉ POZINKOVANÉ S MATÉRIEM, VÝPLŇ SVAŘOVANÁ OCELOVÁ ST. KOTVENÉ DO ŽELEZ BALKÓNU, VÝŠKA 1000mm, délka 8800mm, 3ks
- TRABAKOVÉ ZÁBRADLÍ Z OBOU STRAN BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, UMÍSTĚNÉ NA SOKLU, VÝŠKA 1000mm, ZINKOVÉ ZINKOVANÁ OCELOVÁ ST. KOTVENÍ DO SOKLU, ZÁBRADLÍ 11 2000mm
  NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU SOKLLI A SIZE TOHOUŽEŘÍ VÝŠKU JEDNOTLIVÝCH BANDLI
  MASLA MUSÍ BÝT VE VÝŠCI 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm.
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH, BELÉ LAKOVANÝ VČETNĚ OCELOVÉ DVIŘKA, 3ks
  PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
- HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 320 STROJOVNY VÝTAHU (PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLUČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINÍKOVÝ RÁM, VÝRUBOVÝ PLECH DĚROVANÝ OCELOVÝ, 3ks
  PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
- MŘÍŽKA AKELIOVÉHO DVORKU, ZINKOVÉ ZINKOVANÁ OCEL S MATÉREM, PROSTUP PRO DVIŘKA A VEDENÍ POTRUBÍ VZT, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
- OCELOVÁ ŠAROVNÁNÍ KONSTRUKCE PRO PRO REKUPERACI Z JEKLO 100/100/4, 200/100/5, nátěrek 200Ø180Ømm, délka 800mm, cca 500km NA STŘEŠCHU, ZINKOVÉ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KCE SLOUPY 100/100mm AND S KOTVENÍM PLOTNAMI 250/350Ø mm
- OCELOVÁ ŠAROVNÁNÍ KONSTRUKCE PRO TEPELNÉ ČERPADLO Z JEKLO 100/100/4, 200/x100/4mm, nátěrek 200Ø180Ømm, délka 800mm, cca 500km NA STŘEŠCHU, ZINKOVÉ ZINKOVANÁ, KOTVENO DO NOSNÉ KCE SLOUPY 100/100 AND S KOTVENÍM PLOTNAMI 250/350 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ KOMBU PROFIL Z 50/50/3mm VŘECHNY JDOU Z OKATENÝ TĚSNÉCMI MANŽETAMI 70x70mm (STŘECHU-0,6)
- OCELOVÁ KONSTRUKCE ZINKOVÉ ZINKOVANÁ Z 7 PROFILŮ 40x40mm (KOLEM POTRUBÍ VZT) PRO KOTVENÍ DSB a 500mm, BUDOU SAKOVNAJÉ ZAVĚTRANÝMI PLOCHAMI, KOTVENÍ DO ŽB SLOUPU, VÝŠKA 1000mm, 60ks/500mm, 30ks/550mm, 3ks
- HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA A OPLEŠŤ PŘÍMÁ NE U LAF (PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLUČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINÍKOVÝ RÁM, VÝRUBOVÝ PLECH DĚROVANÝ OCELOVÝ, 3ks
  PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA - VĚTRACÍ OTVORY KOTELNY (PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA SPOLUČNĚ S BARVOU FASÁDY, HLINÍKOVÝ RÁM, VÝRUBOVÝ PLECH DĚROVANÝ OCELOVÝ, 2ks
  PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZJISTIT NA STAVBĚ
- BODOVÉ BEZBARIÉROVÝ VSTUP - VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/2700mm S BODOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZÁRUBNĚ OCELOVÉ ZINKOVÉ ZINKOVANÉ, DVEŘE JSOU SE ZÁMKEM VIDLICOVÉ NASLI VÝŠKY 900mm, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEČ. Uw=1,7 W/m²K, PROVEDENO Z AL PROFILŮ, PANNCHE MIDLO DLE EN 179
- HLAVNÍ VSTUP, DVEŘE ZVOLNĚNÉ POSUVNÉ 3800/2200, CELOPROSKLENÉ Z AL PROFILŮ BEZ PRAHU S OTEVŘENÍM NA ČIDLO S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ RUČNĚ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ), PANNCHE MIDLO DLE EN 179, PROVEDENÍ DVEŘÍ DLE PŘÍPRAVY NAD DVEŘMI NAD DVEŘMI KVAZ NADSVĚTLÍK 3800/810, PO OBOU STRANÁCH NADSVĚTLÍK STABILNÍ, 2ks PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEČ Uw=1,7 W/m²K, PROVEDENÍ DVEŘÍ DLE PŘÍPRAVY
- ZÁSTĚN LYALIKVIDNÍ VSTUPN SRNKOŘEMNA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO KONEB KOTVENÝ V AL RÁMEČKU PŘES KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPATŘENÉ ŽE SPODNÍ STRANY RETIFIKOVATELNÉJU MOŽNOU, 2ks PROVEDENO Z AL PROFILŮ
- VNITŘNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ 1100/2700mm S BODOM OTEVÍRAYIA PŘÍSLEM 3501/37mm, PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KONEČ, PANNCHE MIDLO DLE EN 179, PROVEDENÍ DVEŘÍ DLE PŘÍPRAVY
- DVEŘE VSTUPNÍ 8850/3700mm, PLASTOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, KOULE Z MATÉRIÉ NEREZU, PANNCHE MIDLO PRO DVEŘE OTEVÍRAYIÉ VEN, Uw=1,7 W/m²K, PROVEDENÍ Z AL PROFILŮ
- VYLEZ NA PLOCHOU STŘECHU, PLASTOVÝ, Z VÝSKOMOVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH TEPNOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uw=1,2 W/m²K

SKLADBA KONSTRUKCÍ

- ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VATOU TL 180 mm
  - SLADKOU OMÍTKA DO ZRNA 1,5 mm, PAROPROPUSTNÍ SE SMĚCOSTEO SCHOPNOSTÍ
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - MINERÁLNÍ TAŘIRA
  - STŘEKNÝ TMEL
  - MINERÁLNÍ MINERÁLNÍ VATA 1 180 mm
  - LEPICÍ TMEL
  - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PODKLAD
  - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
  - pozn. DO VÝŠKY 300 mm MAJÍ VLIVE POŽÍŽÍ A ZATEPLENÍ PERIMETR TL. 100 mm
- ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ PERIMETRIEM TL 100 mm
  - OMÍTKA ZÁKLADŮ PŘEDSAN-HAMERKA RUZNÝ ZRNITOSTI A BARVY
  - STANDART GRIFF BRÁNÍ TEXTURA
  - SKLENĚNÁ DŘEVNÁ + STŘÍŠKOVÁ MKITA - STŘÍŠKOVÁ MKITA S U LIŽENÍ SŤOVINOU A KFEMACI PROTI DŽUGÁM, MIN. PŘEMYTÍ DPTJÍ 150 mm
  - SROUBOVACÍ MIŘÍŽKA
  - ALUMINIOVÁ MIŘÍŽKA, MIN. 40KLEM 40MM, DLOUHÉSMAN MAGAKAYST PŘI OPLMÉH POKRÉNÍ MAX. 3%, PLAKÉT ODLAHOV Y MAN KRLEMÉ S BEZEZ MIN. 0,7 MAM
  - LEPICÍ TMEL - NAKEŽÍT PO OBVODĚ DEŠEM A NA S BEZEV V PLOŠE DEMI, MIN. 40% PLOCHY ZDLAHTLI S BEZEZ MIN. 0,7 MAM - PŘEDPOKLAD 50%
  - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE - ODEST. PROVEST PENETRAČNÍM NÁTĚR
- SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
  - STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE HPVC TL 1,5 MM S MAKEDRAHAOU OESTEOTLÉ ZÁKLADNÍ VRSTVOU
  - KONTRAČNÍ TLAK ŽÉNA ZÁSAHAJÍ AMÉNÉ AMÉ S INTEGRAHAOU OVOUNSTOU (HAMÁTEKTNÍ) KTERÁ JE PLEÁNÍ ORGANICKU PRYHRÉTÍ V CÉLOM OBJEMU PŘEKRÝDEDÍVÁN. HORE VEJAR TLAK ÚDAJ MUSÍ BÝT VE VÝŠCI 900 A 750 mm, SOKL MUSÍ MÍT VÝŠKU 100-250mm. - PŘEDPOKLAD 50%
  - PENETRAČNÍ PODKLADY
  - POZDNÍ STŘEŠNÍ LIŤ
  - - SYSTÉMOVÉ PRVKY (BUDOU DODÁNOU STŘEŠNÍHO KLÍŤE)
  - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLOŠT - BUDOU VYLOŽENÝMY
- SVOJOSNÍVÁNÍ SANAČNÍ VPLOŤ PRO NAPOJENÍ NA HPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
  PŘEDBĚŽNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY. PŘEDPOKLAD DN 110mm
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA HPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks
  PŘEDBĚŽNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY. PŘEDPOKLAD DN 110mm
- PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRIKE REKUPERAČNÍ JEDNOTKE A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI
- PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRIKE TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUSTI
- LOUŽEŇNÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM, 2 HONDZEMNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P) VÝŠKA TVAROVKY 200 MM, PŘEDSAT POČÍT BUDE UPŘESNĚN DLE NORMY ČSN 2131
- LOUŽEŇNÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70Ø30 MM, 2 HONDZEMNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P) VÝŠKA TVAROVKY 200 MM, PŘEDSAT POČÍT BUDE UPŘESNĚN DLE NORMY ČSN 2131
- SYSTÉM PRO OTEVÍRANÉ DVEŘÍ - PŘEDLIA NA OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- ODVOD VODY DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE viz. A118
- ANGLICKÝ DVOREK (VÝŠKA cca 1300mm), SANACE BETONU ODŠTĚPNÍ KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM, ODAGDNI NOVÉ ZÁKAZÉ POZINKOVANÉ CELOOCHOVÉ MŘÍŽE ok.Z9
- DOPLNĚNÍ KOLEM ATIKY XPS V OBLIBHU 120ˣ
- STAVEBNÍ NATAHNAŤÉ TABULE A OZNAČENÍ ŽÉMU
- NOVÉ SEM PODKLEDY V CHODBÁ V LAF - 800x600mm, NOVÉ OSVTLENÍ, NOVÉ VEDENÍ VZT., VEŘEJNÉ VEDENÍ LIMSTITI CO NEJLÉŽÍ STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PŘEPOČÍTÁNA TECHNOLOGIÍM
  NOVÉ HLAVNÉ SEM PODHLEDY NA WC V LAF, UMÝVÁRNÉ LAF
  NOVÉ OSVĚTLENÍ NOVÉ VEDENÍ VZT, VEŘEJNÉ VEDENÍ LIMSTITI CO NEJLÉŽÍ STROPU, VÝŠKA PODHLEDU BUDE PŘEPOČÍTÁNA VEDENÍ TECHNOLOGIÍ A NAPOMAČ ZNÁN.
- VZT POTRUBÍ V UČEBNÁCH VEDENÉ V "SCHLEZOY" POD STROPEM - HLADKÝ SEM PODHLEDI
- PROTIPOŽÁRNÍ SDK "SOHL" POD STROPEM 100x200mm - VEDENÍ MARKY PRO VZT - ESSOPL
- PLASTOVÉ POTRUBÍ - VEDENÍ MARKY K ELEKTRO PRO TEPELNÉ ČERPADLO A REKUPERAČNÍ JEDNOTKU VEDENÍ VE VÝŠCI TEPELNÉ IZOLACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOŽBRY (2 TÓNU)
- TEPELNÁ IZOLACE
- BETON C8/9

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU OCHRÁNĚNY PROTI MRAVENCŮM A MALÁKŮ
- FARBAPETY ZATEPLENÍ 20-40mm XPS
- PRO KOTVENÍ ZÉDLMNTU DO PODKLADU BUDOU POUŽITY ŠROUBOVACÍ HMOŽDINY (STANDART HELIX D 8-PVC
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SE PŘEJ ZAPOČTEM MOVNÉŽNÝCH PRACÍ KOTVYM PLÁN
- PŘÍSLUŠŽÍ CÉSEKLMAJÍNÉ TÉ
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VÝTAŽNÉ A OETRAVÉ ZKOUŠKY PODKLADU

BUDKA PRO ROPTSE BKOMOKVÁ 2000x2700x30, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks
BUDKA PRO ROPTSE BKOMOKVÁ 1200x2700x30, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks
BUDKA PRO NETOPTRA 350x100x400, 7ks

HL. ING. PROJ. :	Ing.arch. Petr Můčka
VYPRACOVAL:	Jiří Kolařík, Bc. Kristýna Vaňková
INVESTOR:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, , IČ 00551023
STUPEŇ PD:	PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ČÁST PD:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

můcka ATELIÉR
www.ateliermucka.cz
Ing.arch. Petr Můčka
m: +420 728 402 773
e: petr@ateliermucka.cz

AKCE: Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2	Č. ZAK.: 201609 DATUM: 09/2016 FORMÁT:
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP - NÁVRH	MĚŘÍTKO: 1:100 Č. VÝKRESU: 104